

- ・南海トラフ地震発生時に住民の避難や緊急物資の輸送を支える「命の道」として機能するよう津波浸水を避けつつ防災拠点や四万十市中心部を連絡
- ・都市部や空港からのアクセスを改善し、高知県西南部における観光振興や地域産業を支援
- ・第二次救急医療機関へのアクセス向上により、緊急搬送など医療活動を支援

1. 事業概要

- ・起終点：高知県幡多郡黒潮町入野 ~ 高知県四万十市右山
- ・延長等：7.9 km (図1, 2)
- (第1種第3級、2車線、設計速度80 km/h)
- ・全体事業費：約380億円
- ・計画交通量：約10,700 ~ 11,500台/日



2. 課題

南海トラフ地震等に対する地域ネットワークの脆弱性

- ・国道56号(黒潮町入野~四万十市右山)は約5割が津波浸水。
- ・津波浸水を受けない四万十IC付近に防災拠点の集約を図るなどの防災機能向上の取り組みが行われており、緊急輸送道路の機能の確保が課題(図3)




周遊観光・地域産業促進による高知県西南部の活性化

- ・四国横断自動車道の延伸により、開通地域の観光入込客数が増加する一方、高速道路から離れた高知県西南部に位置する幡多地域は減少傾向(図4)
- ・幡多地域の四万十川や足摺宇和海国立公園などの地域資源を活かした周遊観光の促進が大きな課題(図5)



- ・幡多地域は『日本一の種苗生産(クロマグロ)拠点の形成』として位置付けられ、養殖技術の発展とともに養殖クロマグロを安定的に出荷しているが、高速道路未整備による輸送の効率化が課題(図6)



第二次救急医療機関へのアクセス

- ・高知県西南部の高度救急医療などを行える第二次救急医療機関は幡多けんみん病院しかなく、四万十町、中土佐町の人口の約4割(約10,100人)が60分以内に到達できない状況。

3. 整備効果

効果1 防災機能の強化・災害に強いまちづくりを支援[]

- ・津波浸水する国道56号に代わり、浸水しない高さを確保した大方四万十道路により、円滑な救護活動・物資輸送に寄与。
- ・四万十IC及び黒潮大方IC周辺に配置された防災拠点による防災活動の広域連携を強化。
- ・防災拠点集約や防災機能を備えた中心市街地の再開発、既存商業施設を活用した地域・産業活性化など、まちづくり構想を支援。

効果2 観光振興や地域産業支援に寄与[]

- ・高知市周辺や高知龍馬空港から、幡多地域の観光地や漁港等への移動時間短縮、定時性を確保。

効果3 安全・安心な医療アクセスの確保[]

- ・四万十町、中土佐町から第二次救急医療機関への搬送時間短縮や安静搬送により、患者への負担を軽減(図7)。
- ・四万十町中央ICから幡多けんみん病院までの搬送時間が短縮
[現況] 52分 [整備後] 47分 (約5分短縮)
- ・四万十町、中土佐町の第二次救急医療機関への60分圏域人口のカバー率が増加
[現況] 約14,100人(58%) [整備後] 約16,300人(67%)




費用便益分析結果(貨幣換算可能な効果のみを金銭化し、費用と比較したもの)

B/C	EIRR ¹⁾	総費用	総便益
1.3 (1.00)	6.0% (4.0%)	1,451億円 ²⁾ (283億円 ²⁾)	1,948億円 ²⁾ (283億円 ²⁾)

注) 上段の値は、いよ小松JCT-高知JCTを対象とした場合、下段()書きの値は事業化区間を対象とした場合の費用便益分析結果
 1: EIRR: 経済的内部収益率
 2: 基準年(平成30年)における現在価値を記載(現在価値算出のための社会的割引率: 4%)

道路ネットワークの防災機能評価結果

改善ペア数	脆弱度(防災機能ランク)		累積脆弱度の変化量	改善度		評価
	整備前	整備後		通常時	災害時	
72 (14)	0.73 [C] [1.0 [D]	0.31 [B] 0.65 [C]	909.8 (38.9)	0.23 (0.04)	0.46 (0.43)	



注) 上段の値は、いよ小松JCT-高知JCTを対象とした場合、下段()書きの値は事業化区間を対象とした場合の防災機能評価結果被災する拠点の最寄りインターチェンジを拠点とし評価

一般国道56号(四国横断自動車道)

おおがたしまんと 大方四万十道路に係る新規事業採択時評価

