

費用便益分析の結果

路線名	事業名	延長	事業種別	現拡・B P の別
国道16号	杉田交差点改良	0.5km	二次改築	現拡

計画交通量 (台/日)	車線数	事業主体
34,800	4	関東地整

費用

	改 築 費	維持修繕費	合 計
基 準 年	平成15年		
単純合計	69億円	4億円	73億円
うち残事業分	13億円	4億円	17億円
基準年における 現在価値 (C)	70億円	2億円	72億円
うち残事業分	10億円	2億円	12億円

便 益

	走行時間 短縮便益	走行費用 短縮便益	交通事故 減少便益	合 計
基準年	平成15年			
供用年	平成19年			
単年便益 (初年便益)	8億円	0億円	0億円	8億円
基準年における 現在価値 (B)	155億円	3億円	1億円	159億円
うち残事業分	155億円	3億円	1億円	159億円

結 果

費用便益比 (事業全体)	2.2
費用便益比 (残事業)	13.3

注) 費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

事業全体の費用便益は、既供用区間を除く区間を対象とした費用便益分析を行っている。

交通状況の変化

事業名：杉田交差点改良（事業全体）

（推計時点 H32年）

			整備なし(A)	整備あり(B)	
①新設・改築道路 [バイパス等] 0.5km	交通量	[台/日]	34,800	34,800	
	走行時間	[分]	1	1	
	走行時間費用	[億円/年]	10.17	6.47	
②主な周辺道路	現道(国道16号) : 1.5km	交通量	[台/日]	28,000	28,000
		走行時間	[分]	3	2
		走行時間費用	[億円/年]	18.73	17.23
	市)環状3号 : 1.0km	交通量	[台/日]	22,400	22,400
		走行時間	[分]	2	1
		走行時間費用	[億円/年]	9.54	8.35
	市)産業道路 : 0.5km	交通量	[台/日]	11,300	11,300
		走行時間	[分]	1	1
		走行時間費用	[億円/年]	2.65	2.35
	市)市道 : 0.6km	交通量	[台/日]	3,600	3,600
		走行時間	[分]	1	1
		走行時間費用	[億円/年]	0.88	0.88
③その他道路合計 : 4.1km	走行時間費用	[億円/年]	53.88	51.60	
			走行時間費用 整備なし(A)	走行時間費用 整備あり(B)	走行時間短縮便益 (A - B)
合計 : 8.2km	走行時間短縮便益	[億円/年]	95.85	86.88	8.97

※ 四捨五入の関係で合計値が合わない場合がある。

※ 1 : 交通量については、当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。

※ 2 : 走行時間については、配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。

※ 3 : 走行時間費用については、費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※ 4 : 主な周辺道路については、当該事業により大きな変化が生じる道路について3～5路線程度以内で記載する。

事業名：杉田交差点改良（事業全体）

【 図面（①、②に該当する道路を明示すること）】



交通状況の変化

事業名：杉田交差点改良（残事業）

（推計時点 H32年）

			整備なし(A)	整備あり(B)	
①新設・改築道路 [バイパス等] 0.5km	交通量	[台/日]	34,800	34,800	
	走行時間	[分]	1	1	
	走行時間費用	[億円/年]	10.17	6.47	
②主な周辺道路	現道(国道16号) : 1.5km	交通量	[台/日]	28,000	28,000
		走行時間	[分]	3	2
		走行時間費用	[億円/年]	18.73	17.23
	市)環状3号 : 1.0km	交通量	[台/日]	22,400	22,400
		走行時間	[分]	2	1
		走行時間費用	[億円/年]	9.54	8.35
	市)産業道路 : 0.5km	交通量	[台/日]	11,300	11,300
		走行時間	[分]	1	1
		走行時間費用	[億円/年]	2.65	2.35
	市)市道 : 0.6km	交通量	[台/日]	3,600	3,600
		走行時間	[分]	1	1
		走行時間費用	[億円/年]	0.88	0.88
③その他道路合計 : 4.1km	走行時間費用	[億円/年]	53.88	51.60	
			走行時間費用 整備なし(A)	走行時間費用 整備あり(B)	走行時間短縮便益 (A - B)
合計 : 8.2km	走行時間短縮便益	[億円/年]	95.85	86.88	8.97

※ 四捨五入の関係で合計値が合わない場合がある。

※ 1 : 交通量については、当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。

※ 2 : 走行時間については、配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。

※ 3 : 走行時間費用については、費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※ 4 : 主な周辺道路については、当該事業により大きな変化が生じる道路について3～5路線程度以内で記載する。

事業名：杉田交差点改良（残事業）

【 図面（①、②に該当する道路を明示すること）】



費用便益分析の条件

事業名：杉田交差点改良 (全体)

(2)

項目		チェック欄	
算出マニュアル	費用便益分析マニュアル (平成 15年 8月 国土交通省 道路局 都市 地域整備局)		
	その他		
分析の基本的事項	分析対象期間	40年間	
	社会的割引率	4%	
	基準年次	平成 15年	
交通流推計	交通流の推計時点	1時点のみ推計 複数時点での推計	
	推計の状況	整備の有無それぞれで交通流を推計	
		整備の有無のいずれかのみ推計	有 無
	推計に用いたOD表	道路交通センサスをベースとした自動車OD表 (三段階推定法)	(平成 6年)
		パーソンドリブ調査をベースとした自動車OD表 (四段階推定法)	
		その他 ()	
	開発交通量の考慮	無	
		有	
		有の場合のみ	考慮した開発交通量 (トリップ数) 考慮した理由を記載
	配分交通量の推計手法	Q - V式を用いた配分	
転換率式を用いた配分			
均衡配分 (リンクパフォーマンス関数を用いた配分)			
簡易手法			
簡易手法の場合		小規模事業である 山間部海岸部で併行道路が少ない その他 ()	
速度設定の考え方	その他の ()		
	各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付けして設定		
	採用理由を記載 交通量が、交通容量 (Qmax ~ Qmin) 以上の路線、交通容量 (Qmin ~ Qmax) の路線、等が混在した配分結果となっているため、費用便益算出においては、速度差の生ずる「加重平均速度」を用いた。		
	最終配分の速度 採用理由を記載		
その他の ()			

費用の現在価値算定表

維持修繕費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名 杉田交差点改良 (全体)

採用単価の根拠 一般国道(直轄)

単価(億円)	延長(km)	単純単価(億円)
0.21	0.5	0.11

年次	年度	割引率	事業費(億円)		維持修繕費(億円)	
			単純単価	現在価値	単純単価	現在価値
- 18年目	H 1	1.7317	0.00	0.00	0.00	0.00
- 17年目	H 2	1.6651	0.00	0.00	0.00	0.00
- 16年目	H 3	1.6010	0.00	0.00	0.00	0.00
- 15年目	H 4	1.5395	1.65	2.54	0.00	0.00
- 14年目	H 5	1.4802	4.86	7.19	0.00	0.00
- 13年目	H 6	1.4233	0.65	0.93	0.00	0.00
- 12年目	H 7	1.3686	0.97	1.33	0.00	0.00
- 11年目	H 8	1.3159	1.35	1.78	0.00	0.00
- 10年目	H 9	1.2653	0.10	0.13	0.00	0.00
- 9年目	H 10	1.2167	3.07	3.74	0.00	0.00
- 8年目	H 11	1.1699	5.59	6.54	0.00	0.00
- 7年目	H 12	1.1249	2.18	2.45	0.00	0.00
- 6年目	H 13	1.0816	8.71	9.42	0.00	0.00
- 5年目	H 14	1.0400	15.97	16.61	0.00	0.00
- 4年目	H 15	1.0000	11.58	11.58	0.00	0.00
- 3年目	H 16	0.9615	5.22	4.46	0.00	0.00
- 2年目	H 17	0.9246	4.62	3.80	0.00	0.00
- 1年目	H 18	0.8890	2.75	2.17	0.00	0.00
供用開始年次	H 19	0.8548	0.00	0.00	0.10	0.09
1年目	H 20	0.8219	0.00	0.00	0.10	0.08
2年目	H 21	0.7903	0.00	0.00	0.10	0.08
3年目	H 22	0.7599	0.00	0.00	0.10	0.08
4年目	H 23	0.7307	0.00	0.00	0.10	0.07
5年目	H 24	0.7026	0.00	0.00	0.10	0.07
6年目	H 25	0.6756	0.00	0.00	0.10	0.07
7年目	H 26	0.6496	0.00	0.00	0.10	0.06
8年目	H 27	0.6246	0.00	0.00	0.10	0.06
9年目	H 28	0.6006	0.00	0.00	0.10	0.06
10年目	H 29	0.5775	0.00	0.00	0.10	0.06
11年目	H 30	0.5553	0.00	0.00	0.10	0.06
12年目	H 31	0.5339	0.00	0.00	0.10	0.05
13年目	H 32	0.5134	0.00	0.00	0.10	0.05
14年目	H 33	0.4936	0.00	0.00	0.10	0.05
15年目	H 34	0.4746	0.00	0.00	0.10	0.05
16年目	H 35	0.4564	0.00	0.00	0.10	0.05
17年目	H 36	0.4388	0.00	0.00	0.10	0.04
18年目	H 37	0.4220	0.00	0.00	0.10	0.04
19年目	H 38	0.4057	0.00	0.00	0.10	0.04
20年目	H 39	0.3901	0.00	0.00	0.10	0.04
21年目	H 40	0.3751	0.00	0.00	0.10	0.04
22年目	H 41	0.3607	0.00	0.00	0.10	0.04
23年目	H 42	0.3468	0.00	0.00	0.10	0.03
24年目	H 43	0.3335	0.00	0.00	0.10	0.03
25年目	H 44	0.3207	0.00	0.00	0.10	0.03
26年目	H 45	0.3083	0.00	0.00	0.10	0.03
27年目	H 46	0.2965	0.00	0.00	0.10	0.03
28年目	H 47	0.2851	0.00	0.00	0.10	0.03
29年目	H 48	0.2741	0.00	0.00	0.10	0.03
30年目	H 49	0.2636	0.00	0.00	0.10	0.03
31年目	H 50	0.2534	0.00	0.00	0.10	0.03
32年目	H 51	0.2437	0.00	0.00	0.10	0.02
33年目	H 52	0.2343	0.00	0.00	0.10	0.02
34年目	H 53	0.2253	0.00	0.00	0.10	0.02
35年目	H 54	0.2166	0.00	0.00	0.10	0.02
36年目	H 55	0.2083	0.00	0.00	0.10	0.02
37年目	H 56	0.2003	0.00	0.00	0.10	0.02
38年目	H 57	0.1926	0.00	0.00	0.10	0.02
39年目	H 58	0.1852	-24.18	-4.48	0.10	0.02
合計			45.09	70.19	4.00	1.76
単純事業費計			69.27		4.00	

注1 事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
 このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
 (投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。)

注2 評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

注3 維持修繕費は便益算出マニュアルの参考値を基本としている。

便益の現在価値算定表

箇所名 杉田交差点改良 (全体)

年次	年度 (西暦年) H15	総走行台数の年次別伸び率 (関東臨海7口)			割引率 (A)	走行時間短縮便益(億円)						走行経費減少便益(億円)						事故減少便益(億円)		合計 (億円)	
		乗用車類	貨物車類	全車		乗用車	バス	小型貨物	普通貨物	計	現在価値 ×(A)	乗用車	バス	小型貨物	普通貨物	計	現在価値 (A) ×	現在価値 ×(A)	便益合計 (-)	現在価値 割引率4%	
																					乗用車
供用開始年次	H 19	1.00802	1.00794	1.00799	0.8548	4.15	1.12	1.67	1.42	8.36	7.15	0.07	0.01	0.02	0.05	0.15	0.13	0.08	0.07	8.59	7.35
1年目	H 20	1.00663	1.00984	1.00792	0.8219	4.18	1.13	1.68	1.43	8.42	6.92	0.07	0.01	0.02	0.05	0.15	0.12	0.08	0.07	8.65	7.11
2年目	H 21	1.00659	1.00975	1.00786	0.7903	4.21	1.14	1.70	1.44	8.49	6.71	0.07	0.01	0.02	0.05	0.15	0.12	0.08	0.06	8.72	6.89
3年目	H 22	1.00393	1.00386	1.00390	0.7599	4.24	1.15	1.72	1.45	8.56	6.50	0.07	0.01	0.02	0.05	0.15	0.11	0.08	0.06	8.79	6.67
4年目	H 23	1.00391	1.00577	1.00466	0.7307	4.26	1.15	1.73	1.46	8.60	6.28	0.07	0.01	0.02	0.05	0.15	0.11	0.08	0.06	8.83	6.45
5年目	H 24	1.00390	1.00382	1.00387	0.7026	4.28	1.15	1.74	1.47	8.64	6.07	0.07	0.01	0.02	0.05	0.15	0.11	0.08	0.06	8.87	6.24
6年目	H 25	1.00388	1.00571	1.00462	0.6756	4.30	1.15	1.75	1.48	8.68	5.86	0.07	0.01	0.02	0.05	0.15	0.10	0.08	0.05	8.91	6.01
7年目	H 26	1.00387	1.00379	1.00383	0.6496	4.32	1.15	1.76	1.49	8.72	5.66	0.07	0.01	0.02	0.05	0.15	0.10	0.08	0.05	8.95	5.81
8年目	H 27	1.00385	1.00566	1.00458	0.6246	4.34	1.15	1.77	1.50	8.76	5.47	0.07	0.01	0.02	0.05	0.15	0.09	0.08	0.05	8.99	5.61
9年目	H 28	1.00384	1.00375	1.00380	0.6006	4.36	1.15	1.78	1.51	8.80	5.29	0.07	0.01	0.02	0.05	0.15	0.09	0.08	0.05	9.03	5.43
10年目	H 29	1.00510	1.00561	1.00530	0.5775	4.38	1.15	1.79	1.52	8.84	5.11	0.07	0.01	0.02	0.05	0.15	0.09	0.08	0.05	9.07	5.25
11年目	H 30	1.00380	1.00372	1.00377	0.5553	4.40	1.16	1.80	1.53	8.89	4.94	0.07	0.01	0.02	0.05	0.15	0.08	0.08	0.04	9.12	5.06
12年目	H 31	1.00379	1.00556	1.00450	0.5339	4.42	1.16	1.81	1.54	8.93	4.77	0.07	0.01	0.02	0.05	0.15	0.08	0.08	0.04	9.16	4.89
13年目	H 32	1.00000	1.00000	1.00000	0.5134	4.44	1.16	1.82	1.55	8.97	4.61	0.07	0.01	0.02	0.05	0.15	0.08	0.08	0.04	9.20	4.73
14年目	H 33	1.00000	1.00000	1.00000	0.4936	4.44	1.16	1.82	1.55	8.97	4.43	0.07	0.01	0.02	0.05	0.15	0.07	0.08	0.04	9.20	4.54
15年目	H 34	1.00000	1.00000	1.00000	0.4746	4.44	1.16	1.82	1.55	8.97	4.26	0.07	0.01	0.02	0.05	0.15	0.07	0.08	0.04	9.20	4.37
16年目	H 35	1.00000	1.00000	1.00000	0.4564	4.44	1.16	1.82	1.55	8.97	4.09	0.07	0.01	0.02	0.05	0.15	0.07	0.08	0.04	9.20	4.20
17年目	H 36	1.00000	1.00000	1.00000	0.4388	4.44	1.16	1.82	1.55	8.97	3.94	0.07	0.01	0.02	0.05	0.15	0.07	0.08	0.04	9.20	4.05
18年目	H 37	1.00000	1.00000	1.00000	0.4220	4.44	1.16	1.82	1.55	8.97	3.79	0.07	0.01	0.02	0.05	0.15	0.06	0.08	0.03	9.20	3.88
19年目	H 38	1.00000	1.00000	1.00000	0.4057	4.44	1.16	1.82	1.55	8.97	3.64	0.07	0.01	0.02	0.05	0.15	0.06	0.08	0.03	9.20	3.73
20年目	H 39	1.00000	1.00000	1.00000	0.3901	4.44	1.16	1.82	1.55	8.97	3.50	0.07	0.01	0.02	0.05	0.15	0.06	0.08	0.03	9.20	3.59
21年目	H 40	1.00000	1.00000	1.00000	0.3751	4.44	1.16	1.82	1.55	8.97	3.36	0.07	0.01	0.02	0.05	0.15	0.06	0.08	0.03	9.20	3.45
22年目	H 41	1.00000	1.00000	1.00000	0.3607	4.44	1.16	1.82	1.55	8.97	3.24	0.07	0.01	0.02	0.05	0.15	0.05	0.08	0.03	9.20	3.32
23年目	H 42	1.00000	1.00000	1.00000	0.3468	4.44	1.16	1.82	1.55	8.97	3.11	0.07	0.01	0.02	0.05	0.15	0.05	0.08	0.03	9.20	3.19
24年目	H 43	1.00000	1.00000	1.00000	0.3335	4.44	1.16	1.82	1.55	8.97	2.99	0.07	0.01	0.02	0.05	0.15	0.05	0.08	0.03	9.20	3.07
25年目	H 44	1.00000	1.00000	1.00000	0.3207	4.44	1.16	1.82	1.55	8.97	2.88	0.07	0.01	0.02	0.05	0.15	0.05	0.08	0.03	9.20	2.96
26年目	H 45	1.00000	1.00000	1.00000	0.3083	4.44	1.16	1.82	1.55	8.97	2.77	0.07	0.01	0.02	0.05	0.15	0.05	0.08	0.02	9.20	2.84
27年目	H 46	1.00000	1.00000	1.00000	0.2965	4.44	1.16	1.82	1.55	8.97	2.66	0.07	0.01	0.02	0.05	0.15	0.04	0.08	0.02	9.20	2.72
28年目	H 47	1.00000	1.00000	1.00000	0.2851	4.44	1.16	1.82	1.55	8.97	2.56	0.07	0.01	0.02	0.05	0.15	0.04	0.08	0.02	9.20	2.62
29年目	H 48	1.00000	1.00000	1.00000	0.2741	4.44	1.16	1.82	1.55	8.97	2.46	0.07	0.01	0.02	0.05	0.15	0.04	0.08	0.02	9.20	2.52
30年目	H 49	1.00000	1.00000	1.00000	0.2636	4.44	1.16	1.82	1.55	8.97	2.36	0.07	0.01	0.02	0.05	0.15	0.04	0.08	0.02	9.20	2.42
31年目	H 50	1.00000	1.00000	1.00000	0.2534	4.44	1.16	1.82	1.55	8.97	2.27	0.07	0.01	0.02	0.05	0.15	0.04	0.08	0.02	9.20	2.33
32年目	H 51	1.00000	1.00000	1.00000	0.2437	4.44	1.16	1.82	1.55	8.97	2.19	0.07	0.01	0.02	0.05	0.15	0.04	0.08	0.02	9.20	2.25
33年目	H 52	1.00000	1.00000	1.00000	0.2343	4.44	1.16	1.82	1.55	8.97	2.10	0.07	0.01	0.02	0.05	0.15	0.04	0.08	0.02	9.20	2.16
34年目	H 53	1.00000	1.00000	1.00000	0.2253	4.44	1.16	1.82	1.55	8.97	2.02	0.07	0.01	0.02	0.05	0.15	0.03	0.08	0.02	9.20	2.07
35年目	H 54	1.00000	1.00000	1.00000	0.2166	4.44	1.16	1.82	1.55	8.97	1.94	0.07	0.01	0.02	0.05	0.15	0.03	0.08	0.02	9.20	1.99
36年目	H 55	1.00000	1.00000	1.00000	0.2083	4.44	1.16	1.82	1.55	8.97	1.87	0.07	0.01	0.02	0.05	0.15	0.03	0.08	0.02	9.20	1.92
37年目	H 56	1.00000	1.00000	1.00000	0.2003	4.44	1.16	1.82	1.55	8.97	1.80	0.07	0.01	0.02	0.05	0.15	0.03	0.08	0.02	9.20	1.85
38年目	H 57	1.00000	1.00000	1.00000	0.1926	4.44	1.16	1.82	1.55	8.97	1.73	0.07	0.01	0.02	0.05	0.15	0.03	0.08	0.02	9.20	1.78
39年目	H 58	1.00000	1.00000	1.00000	0.1852	4.44	1.16	1.82	1.55	8.97	1.66	0.07	0.01	0.02	0.05	0.15	0.03	0.08	0.01	9.20	1.70
合計						175.72	46.23	71.84	61.09	354.88	154.96	2.80	0.40	0.80	2.00	6.00	2.64	3.20	1.42	364.08	159.02

費用便益分析の条件

事業名：杉田交差点改良（残事業）

(2)

項目		チェック欄
算出マニュアル	費用便益分析マニュアル (平成 15年 8月 国土交通省 道路局 都市 地域整備局)	
	その他	
分析の基本的事項	分析対象期間	40年間
	社会的割引率	4%
	基準年次	平成 15年
交通流の推計時点	1時点のみ推計	(平成 32年)
	複数時点での推計	
推計の状況	整備の有無それぞれで交通流を推計	有 無
	整備の有無のいずれかのみ推計	
推計に用いた OD表	道路交通センサスをベースとした自動車 OD表 (三段階推定法)	(平成 6年)
	パーソンドリブ調査をベースとした自動車 OD表 (四段階推定法)	
	その他 ()	
開発交通量の考慮	無	
	有	
	有の場合のみ	考慮した開発交通量 (トリップ数) ()台トリップ/日 考慮した理由を記載
配分交通量の推計手法	Q - V式を用いた配分	
	転換率式を用いた配分	
	均衡配分 (リンクパフォーマンス関数を用いた配分)	
	簡易手法	
	簡易手法の場合	小規模事業である 山間部海岸部で併行道路が少ない その他 ()
その他 ()		
速度設定の考え方	各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付けして設定	
	採用理由を記載 交通量が、交通容量 (Qmax ~ Qmin) 以上の路線、交通容量 (Qmin ~ Qmax) の路線、等が混在した配分結果となっているため、費用便益算出においては、速度差の生ずる「加重平均速度」を用いた。	
	最終配分の速度	
	採用理由を記載	
その他 ()		

費用の現在価値算定表

維持修繕費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名 杉田交差点改良 (残事業)

採用単価の根拠 一般国道(直轄)

単価(億円)	延長(km)	単純単価(億円)
0.21	0.5	0.11

年次	年度	割引率	事業費(億円)		維持修繕費(億円)	
			単純単価	現在価値	単純単価	現在価値
- 18年目	H 1	1.7317	0.00	0.00	0.00	0.00
- 17年目	H 2	1.6651	0.00	0.00	0.00	0.00
- 16年目	H 3	1.6010	0.00	0.00	0.00	0.00
- 15年目	H 4	1.5395	0.00	0.00	0.00	0.00
- 14年目	H 5	1.4802	0.00	0.00	0.00	0.00
- 13年目	H 6	1.4233	0.00	0.00	0.00	0.00
- 12年目	H 7	1.3686	0.00	0.00	0.00	0.00
- 11年目	H 8	1.3159	0.00	0.00	0.00	0.00
- 10年目	H 9	1.2653	0.00	0.00	0.00	0.00
- 9年目	H 10	1.2167	0.00	0.00	0.00	0.00
- 8年目	H 11	1.1699	0.00	0.00	0.00	0.00
- 7年目	H 12	1.1249	0.00	0.00	0.00	0.00
- 6年目	H 13	1.0816	0.00	0.00	0.00	0.00
- 5年目	H 14	1.0400	0.00	0.00	0.00	0.00
- 4年目	H 15	1.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
- 3年目	H 16	0.9615	5.22	4.46	0.00	0.00
- 2年目	H 17	0.9246	4.62	3.80	0.00	0.00
- 1年目	H 18	0.8890	2.75	2.17	0.00	0.00
供用開始年次	H 19	0.8548	0.00	0.00	0.10	0.09
1年目	H 20	0.8219	0.00	0.00	0.10	0.08
2年目	H 21	0.7903	0.00	0.00	0.10	0.08
3年目	H 22	0.7599	0.00	0.00	0.10	0.08
4年目	H 23	0.7307	0.00	0.00	0.10	0.07
5年目	H 24	0.7026	0.00	0.00	0.10	0.07
6年目	H 25	0.6756	0.00	0.00	0.10	0.07
7年目	H 26	0.6496	0.00	0.00	0.10	0.06
8年目	H 27	0.6246	0.00	0.00	0.10	0.06
9年目	H 28	0.6006	0.00	0.00	0.10	0.06
10年目	H 29	0.5775	0.00	0.00	0.10	0.06
11年目	H 30	0.5553	0.00	0.00	0.10	0.06
12年目	H 31	0.5339	0.00	0.00	0.10	0.05
13年目	H 32	0.5134	0.00	0.00	0.10	0.05
14年目	H 33	0.4936	0.00	0.00	0.10	0.05
15年目	H 34	0.4746	0.00	0.00	0.10	0.05
16年目	H 35	0.4564	0.00	0.00	0.10	0.05
17年目	H 36	0.4388	0.00	0.00	0.10	0.04
18年目	H 37	0.4220	0.00	0.00	0.10	0.04
19年目	H 38	0.4057	0.00	0.00	0.10	0.04
20年目	H 39	0.3901	0.00	0.00	0.10	0.04
21年目	H 40	0.3751	0.00	0.00	0.10	0.04
22年目	H 41	0.3607	0.00	0.00	0.10	0.04
23年目	H 42	0.3468	0.00	0.00	0.10	0.03
24年目	H 43	0.3335	0.00	0.00	0.10	0.03
25年目	H 44	0.3207	0.00	0.00	0.10	0.03
26年目	H 45	0.3083	0.00	0.00	0.10	0.03
27年目	H 46	0.2965	0.00	0.00	0.10	0.03
28年目	H 47	0.2851	0.00	0.00	0.10	0.03
29年目	H 48	0.2741	0.00	0.00	0.10	0.03
30年目	H 49	0.2636	0.00	0.00	0.10	0.03
31年目	H 50	0.2534	0.00	0.00	0.10	0.03
32年目	H 51	0.2437	0.00	0.00	0.10	0.02
33年目	H 52	0.2343	0.00	0.00	0.10	0.02
34年目	H 53	0.2253	0.00	0.00	0.10	0.02
35年目	H 54	0.2166	0.00	0.00	0.10	0.02
36年目	H 55	0.2083	0.00	0.00	0.10	0.02
37年目	H 56	0.2003	0.00	0.00	0.10	0.02
38年目	H 57	0.1926	0.00	0.00	0.10	0.02
39年目	H 58	0.1852	-0.29	-0.05	0.10	0.02
合計			12.30	10.38	4.00	1.76
単純事業費計			12.59		4.00	

注1 事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
 このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
 (投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。)

注2 評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

注3 維持修繕費は便益算出マニュアルの参考値を基本としている。

便益の現在価値算定表

箇所名 杉田交差点改良 (残事業)

年次	年度 (西暦年) H15	総走行台数の年次別伸び率 (関東臨海7口)			割引率 (A)	走行時間短縮便益(億円)						走行経費減少便益(億円)						事故減少便益(億円)		合計 (億円)	
		乗用車類	貨物車類	全車		乗用車	バス	小型貨物	普通貨物	計	現在価値 ×(A)	乗用車	バス	小型貨物	普通貨物	計	現在価値 (A)×	現在価値 ×(A)	便益合計 (-)	現在価値 割引率4%	
																					乗用車
供用開始年次	H 19	1.00802	1.00794	1.00799	0.8548	4.15	1.12	1.67	1.42	8.36	7.15	0.07	0.01	0.02	0.05	0.15	0.13	0.08	0.07	8.59	7.35
1年目	H 20	1.00663	1.00984	1.00792	0.8219	4.18	1.13	1.68	1.43	8.42	6.92	0.07	0.01	0.02	0.05	0.15	0.12	0.08	0.07	8.65	7.11
2年目	H 21	1.00659	1.00975	1.00786	0.7903	4.21	1.14	1.70	1.44	8.49	6.71	0.07	0.01	0.02	0.05	0.15	0.12	0.08	0.06	8.72	6.89
3年目	H 22	1.00393	1.00386	1.00390	0.7599	4.24	1.15	1.72	1.45	8.56	6.50	0.07	0.01	0.02	0.05	0.15	0.11	0.08	0.06	8.79	6.67
4年目	H 23	1.00391	1.00577	1.00466	0.7307	4.26	1.15	1.73	1.46	8.60	6.28	0.07	0.01	0.02	0.05	0.15	0.11	0.08	0.06	8.83	6.45
5年目	H 24	1.00390	1.00382	1.00387	0.7026	4.28	1.15	1.74	1.47	8.64	6.07	0.07	0.01	0.02	0.05	0.15	0.11	0.08	0.06	8.87	6.24
6年目	H 25	1.00388	1.00571	1.00462	0.6756	4.30	1.15	1.75	1.48	8.68	5.86	0.07	0.01	0.02	0.05	0.15	0.10	0.08	0.05	8.91	6.01
7年目	H 26	1.00387	1.00379	1.00383	0.6496	4.32	1.15	1.76	1.49	8.72	5.66	0.07	0.01	0.02	0.05	0.15	0.10	0.08	0.05	8.95	5.81
8年目	H 27	1.00385	1.00566	1.00458	0.6246	4.34	1.15	1.77	1.50	8.76	5.47	0.07	0.01	0.02	0.05	0.15	0.09	0.08	0.05	8.99	5.61
9年目	H 28	1.00384	1.00375	1.00380	0.6006	4.36	1.15	1.78	1.51	8.80	5.29	0.07	0.01	0.02	0.05	0.15	0.09	0.08	0.05	9.03	5.43
10年目	H 29	1.00510	1.00561	1.00530	0.5775	4.38	1.15	1.79	1.52	8.84	5.11	0.07	0.01	0.02	0.05	0.15	0.09	0.08	0.05	9.07	5.25
11年目	H 30	1.00380	1.00372	1.00377	0.5553	4.40	1.16	1.80	1.53	8.89	4.94	0.07	0.01	0.02	0.05	0.15	0.08	0.08	0.04	9.12	5.06
12年目	H 31	1.00379	1.00556	1.00450	0.5339	4.42	1.16	1.81	1.54	8.93	4.77	0.07	0.01	0.02	0.05	0.15	0.08	0.08	0.04	9.16	4.89
13年目	H 32	1.00000	1.00000	1.00000	0.5134	4.44	1.16	1.82	1.55	8.97	4.61	0.07	0.01	0.02	0.05	0.15	0.08	0.08	0.04	9.20	4.73
14年目	H 33	1.00000	1.00000	1.00000	0.4936	4.44	1.16	1.82	1.55	8.97	4.43	0.07	0.01	0.02	0.05	0.15	0.07	0.08	0.04	9.20	4.54
15年目	H 34	1.00000	1.00000	1.00000	0.4746	4.44	1.16	1.82	1.55	8.97	4.26	0.07	0.01	0.02	0.05	0.15	0.07	0.08	0.04	9.20	4.37
16年目	H 35	1.00000	1.00000	1.00000	0.4564	4.44	1.16	1.82	1.55	8.97	4.09	0.07	0.01	0.02	0.05	0.15	0.07	0.08	0.04	9.20	4.20
17年目	H 36	1.00000	1.00000	1.00000	0.4388	4.44	1.16	1.82	1.55	8.97	3.94	0.07	0.01	0.02	0.05	0.15	0.07	0.08	0.04	9.20	4.05
18年目	H 37	1.00000	1.00000	1.00000	0.4220	4.44	1.16	1.82	1.55	8.97	3.79	0.07	0.01	0.02	0.05	0.15	0.06	0.08	0.03	9.20	3.88
19年目	H 38	1.00000	1.00000	1.00000	0.4057	4.44	1.16	1.82	1.55	8.97	3.64	0.07	0.01	0.02	0.05	0.15	0.06	0.08	0.03	9.20	3.73
20年目	H 39	1.00000	1.00000	1.00000	0.3901	4.44	1.16	1.82	1.55	8.97	3.50	0.07	0.01	0.02	0.05	0.15	0.06	0.08	0.03	9.20	3.59
21年目	H 40	1.00000	1.00000	1.00000	0.3751	4.44	1.16	1.82	1.55	8.97	3.36	0.07	0.01	0.02	0.05	0.15	0.06	0.08	0.03	9.20	3.45
22年目	H 41	1.00000	1.00000	1.00000	0.3607	4.44	1.16	1.82	1.55	8.97	3.24	0.07	0.01	0.02	0.05	0.15	0.05	0.08	0.03	9.20	3.32
23年目	H 42	1.00000	1.00000	1.00000	0.3468	4.44	1.16	1.82	1.55	8.97	3.11	0.07	0.01	0.02	0.05	0.15	0.05	0.08	0.03	9.20	3.19
24年目	H 43	1.00000	1.00000	1.00000	0.3335	4.44	1.16	1.82	1.55	8.97	2.99	0.07	0.01	0.02	0.05	0.15	0.05	0.08	0.03	9.20	3.07
25年目	H 44	1.00000	1.00000	1.00000	0.3207	4.44	1.16	1.82	1.55	8.97	2.88	0.07	0.01	0.02	0.05	0.15	0.05	0.08	0.03	9.20	2.96
26年目	H 45	1.00000	1.00000	1.00000	0.3083	4.44	1.16	1.82	1.55	8.97	2.77	0.07	0.01	0.02	0.05	0.15	0.05	0.08	0.02	9.20	2.84
27年目	H 46	1.00000	1.00000	1.00000	0.2965	4.44	1.16	1.82	1.55	8.97	2.66	0.07	0.01	0.02	0.05	0.15	0.04	0.08	0.02	9.20	2.72
28年目	H 47	1.00000	1.00000	1.00000	0.2851	4.44	1.16	1.82	1.55	8.97	2.56	0.07	0.01	0.02	0.05	0.15	0.04	0.08	0.02	9.20	2.62
29年目	H 48	1.00000	1.00000	1.00000	0.2741	4.44	1.16	1.82	1.55	8.97	2.46	0.07	0.01	0.02	0.05	0.15	0.04	0.08	0.02	9.20	2.52
30年目	H 49	1.00000	1.00000	1.00000	0.2636	4.44	1.16	1.82	1.55	8.97	2.36	0.07	0.01	0.02	0.05	0.15	0.04	0.08	0.02	9.20	2.42
31年目	H 50	1.00000	1.00000	1.00000	0.2534	4.44	1.16	1.82	1.55	8.97	2.27	0.07	0.01	0.02	0.05	0.15	0.04	0.08	0.02	9.20	2.33
32年目	H 51	1.00000	1.00000	1.00000	0.2437	4.44	1.16	1.82	1.55	8.97	2.19	0.07	0.01	0.02	0.05	0.15	0.04	0.08	0.02	9.20	2.25
33年目	H 52	1.00000	1.00000	1.00000	0.2343	4.44	1.16	1.82	1.55	8.97	2.10	0.07	0.01	0.02	0.05	0.15	0.04	0.08	0.02	9.20	2.16
34年目	H 53	1.00000	1.00000	1.00000	0.2253	4.44	1.16	1.82	1.55	8.97	2.02	0.07	0.01	0.02	0.05	0.15	0.03	0.08	0.02	9.20	2.07
35年目	H 54	1.00000	1.00000	1.00000	0.2166	4.44	1.16	1.82	1.55	8.97	1.94	0.07	0.01	0.02	0.05	0.15	0.03	0.08	0.02	9.20	1.99
36年目	H 55	1.00000	1.00000	1.00000	0.2083	4.44	1.16	1.82	1.55	8.97	1.87	0.07	0.01	0.02	0.05	0.15	0.03	0.08	0.02	9.20	1.92
37年目	H 56	1.00000	1.00000	1.00000	0.2003	4.44	1.16	1.82	1.55	8.97	1.80	0.07	0.01	0.02	0.05	0.15	0.03	0.08	0.02	9.20	1.85
38年目	H 57	1.00000	1.00000	1.00000	0.1926	4.44	1.16	1.82	1.55	8.97	1.73	0.07	0.01	0.02	0.05	0.15	0.03	0.08	0.02	9.20	1.78
39年目	H 58	1.00000	1.00000	1.00000	0.1852	4.44	1.16	1.82	1.55	8.97	1.66	0.07	0.01	0.02	0.05	0.15	0.03	0.08	0.01	9.20	1.70
合計						175.72	46.23	71.84	61.09	354.88	154.96	2.80	0.40	0.80	2.00	6.00	2.64	3.20	1.42	364.08	159.02