

## 費用便益分析の結果

路線名	事業名	延長	事業種別	現拡・B P の別
国道 1 6 号	八王子拡幅	L = 2 . 7 km	二次改築	現拡

計画交通量 (台/日)	車線数	事業主体
38,100 ~ 50,000	4	関東地方整備局

### 費 用

	改 築 費	維持修繕費	合 計
基 準 年	平成 1 5 年		
単純合計	170億円	22億円	192億円
うち残事業分	163億円	22億円	185億円
基準年における 現在価値 (C)	116億円	7億円	123億円
うち残事業分	109億円	7億円	116億円

便 益

	走行時間 短縮便益	走行費用 短縮便益	交通事故 減少便益	合 計
基準年	平成15年			
供用年	平成27年			
単年便益 (初年便益)	22億円	2億円	0億円	24億円
基準年における 現在価値 (B)	285億円	21億円	4億円	310億円
うち残事業分	285億円	21億円	4億円	310億円

結 果

費用便益比 (事業全体)	2.5
費用便益比 (残事業)	2.7

注) 費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

事業全体の費用便益は、既供用区間を除く区間を対象とした費用便益分析を行っている  
( 既供用区間がある場合、公表様式に合わせて記述する )

## 交通状況の変化

事業名：八王子拡幅（事業全体）

（推計時点 H32年）

			整備なし(A)	整備あり(B)	
新設・改築道路 [八王子拡幅] ：2.7km	交通量	[台/日]	32,100	43,700	
	走行時間	[分]	5	4	
	走行時間費用	[億円/年]	43.95	50.81	
主な周 辺道路	国道16号 八王子バ イパス ：2.9km	交通量	[台/日]	59,000	54,600
		走行時間	[分]	8	7
		走行時間費用	[億円/年]	120.66	105.36
	国道20号 ：2.4km	交通量	[台/日]	38,300	35,500
		走行時間	[分]	7	6
		走行時間費用	[億円/年]	67.92	59.90
	(一)瑞穂 あきる野 八王子線 ：3.0km	交通量	[台/日]	13,000	11,900
		走行時間	[分]	9	8
		走行時間費用	[億円/年]	29.37	25.70
その他道路合計 ：258.8km	走行時間費用	[億円/年]	2920.73	2918.63	

			走行時間費用 整備なし(A)	走行時間費用 整備あり(B)	走行時間短縮便益 (A - B)
合計：269.8km	走行時間短縮便益	[億円/年]	3182.63	3160.40	22.23

四捨五入の関係で合計値が合わない場合がある。

- 1：交通量については、当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。
- 2：走行時間については、配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。
- 3：走行時間費用については、費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。
- 4：主な周辺道路については、当該事業により大きな変化が生じる道路について3～5路線程度以内で記載する。

事業名：八王子拡幅（事業全体）

【 図面（ 、 に該当する道路を明示すること）】



## 交通状況の変化

事業名：八王子拡幅（残事業）

（推計時点 H32年）

			整備なし(A)	整備あり(B)	
新設・改築道路 [八王子拡幅] ：2.7km	交通量	[台/日]	32,100	43,700	
	走行時間	[分]	5	4	
	走行時間費用	[億円/年]	43.95	50.81	
主な周 辺道路	国道16号 八王子バ イパス ：2.9km	交通量	[台/日]	59,000	54,600
		走行時間	[分]	8	7
		走行時間費用	[億円/年]	120.66	105.36
	国道20号 ：2.4km	交通量	[台/日]	38,300	35,500
		走行時間	[分]	7	6
		走行時間費用	[億円/年]	67.92	59.90
	(一)瑞穂 あきる野 八王子線 ：3.0km	交通量	[台/日]	13,000	11,900
		走行時間	[分]	9	8
		走行時間費用	[億円/年]	29.37	25.70
その他道路合計 ：258.8km	走行時間費用	[億円/年]	2920.73	2918.63	

			走行時間費用 整備なし(A)	走行時間費用 整備あり(B)	走行時間短縮便益 (A - B)
合計：269.8km	走行時間短縮便益	[億円/年]	3182.63	3160.40	22.23

四捨五入の関係で合計値が合わない場合がある。

- 1：交通量については、当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。
- 2：走行時間については、配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。
- 3：走行時間費用については、費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。
- 4：主な周辺道路については、当該事業により大きな変化が生じる道路について3～5路線程度以内で記載する。

事業名：八王子拡幅（残事業）

【 図面（ 、 に該当する道路を明示すること）】



# 費用便益分析の条件

事業名：八王子拡幅(全体)

(2)

項目		チェック欄	
算出マニュアル	費用便益分析マニュアル (平成15年8月 国土交通省 道路局 都市・地域整備局)	<input checked="" type="checkbox"/>	
	その他	<input type="checkbox"/>	
分析の基本的事項	分析対象期間	40年	
	社会的割引率	4%	
	基準年次	平成15年	
交通流推計	交通流の推計時点	1時点のみ推計 <input checked="" type="checkbox"/> (平成32年) 複数時点での推計 <input type="checkbox"/>	
	推計の状況	整備の有無それぞれで交通流を推計 <input checked="" type="checkbox"/>	
		整備の有無のいずれかのみ推計 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
	推計に用いたOD表	道路交通センサスをベースとした自動車OD表 (三段階推定法)	<input checked="" type="checkbox"/> ( )
		パーソントリップ調査をベースとした自動車OD表 (四段階推定法)	<input type="checkbox"/>
		その他( )	<input type="checkbox"/>
	開発交通量の考慮	無	<input checked="" type="checkbox"/>
		有	<input type="checkbox"/>
		有の場合のみ	考慮した開発交通量(トリップ数) ( )台トリップ/日 考慮した理由を記載
	配分交通量の推計手法	Q-V式を用いた配分	<input checked="" type="checkbox"/>
転換率式を用いた配分		<input type="checkbox"/>	
均衡配分(リンクパフォーマンス関数を用いた配分)		<input type="checkbox"/>	
簡易手法		<input type="checkbox"/>	
簡易手法の場合		小規模事業である	<input type="checkbox"/>
		山間部海岸部で併行道路が少ない	<input type="checkbox"/>
その他( )	<input type="checkbox"/>		
速度設定の考え方	各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付けして設定	<input checked="" type="checkbox"/>	
	採用理由を記載 交通量が、交通容量(Qmax~Qmin)以上の路線、交通容量(Qmin~Qmax)の路線、等が混在した配分結果となっているため、費用便益算出においては、速度差の生ずる「加重平均速度」を用いた。		
	最終配分の速度	<input type="checkbox"/>	
	採用理由を記載		
その他( )	<input type="checkbox"/>		





## 費用の現在価値算定表

維持修繕費の単純単価の算出（消費税相当額含）

箇所名：国道16号八王子拡幅（全体）

採用単価の根拠 一般国道（直轄）

単価（億円）	延長（km）	単純単価（億円）
0.21	2.7	0.57

年次	年度	割戻率	改 築 費（億円）		維持修繕費（億円）	
			単純単価	現在価値	単純単価	現在価値
-12年目	H 13	1.0816	0.33	0.36	0.00	0.00
-11年目	H 14	1.0400	3.59	3.73	0.00	0.00
-10年目	H 15	1.0000	2.70	2.70	0.00	0.00
-9年目	H 16	0.9615	2.62	2.52	0.00	0.00
-8年目	H 17	0.9246	4.32	4.00	0.00	0.00
-7年目	H 18	0.8890	7.50	6.67	0.00	0.00
-6年目	H 19	0.8548	11.90	10.18	0.00	0.00
-5年目	H 20	0.8219	21.67	17.81	0.00	0.00
-4年目	H 21	0.7903	21.67	17.12	0.00	0.00
-3年目	H 22	0.7599	21.67	16.46	0.00	0.00
-2年目	H 23	0.7307	21.91	16.01	0.00	0.00
-1年目	H 24	0.7026	23.79	16.72	0.00	0.00
-0年目	H 25	0.6756	24.17	16.33	0.00	0.00
-1年目	H 26	0.6496	1.82	1.18	0.00	0.00
供用開始年次	H 27	0.6246	0.00	0.00	0.54	0.34
1年目	H 28	0.6006	0.00	0.00	0.54	0.32
2年目	H 29	0.5775	0.00	0.00	0.54	0.31
3年目	H 30	0.5553	0.00	0.00	0.54	0.30
4年目	H 31	0.5339	0.00	0.00	0.54	0.29
5年目	H 32	0.5134	0.00	0.00	0.54	0.28
6年目	H 33	0.4936	0.00	0.00	0.54	0.27
7年目	H 34	0.4746	0.00	0.00	0.54	0.26
8年目	H 35	0.4564	0.00	0.00	0.54	0.25
9年目	H 36	0.4388	0.00	0.00	0.54	0.24
10年目	H 37	0.4220	0.00	0.00	0.54	0.23
11年目	H 38	0.4057	0.00	0.00	0.54	0.22
12年目	H 39	0.3901	0.00	0.00	0.54	0.21
13年目	H 40	0.3751	0.00	0.00	0.54	0.20
14年目	H 41	0.3607	0.00	0.00	0.54	0.19
15年目	H 42	0.3468	0.00	0.00	0.54	0.19
16年目	H 43	0.3335	0.00	0.00	0.54	0.18
17年目	H 44	0.3207	0.00	0.00	0.54	0.17
18年目	H 45	0.3083	0.00	0.00	0.54	0.17
19年目	H 46	0.2965	0.00	0.00	0.54	0.16
20年目	H 47	0.2851	0.00	0.00	0.54	0.15
21年目	H 48	0.2741	0.00	0.00	0.54	0.15
22年目	H 49	0.2636	0.00	0.00	0.54	0.14
23年目	H 50	0.2534	0.00	0.00	0.54	0.14
24年目	H 51	0.2437	0.00	0.00	0.54	0.13
25年目	H 52	0.2343	0.00	0.00	0.54	0.13
26年目	H 53	0.2253	0.00	0.00	0.54	0.12
27年目	H 54	0.2166	0.00	0.00	0.54	0.12
28年目	H 55	0.2083	0.00	0.00	0.54	0.11
29年目	H 56	0.2003	0.00	0.00	0.54	0.11
30年目	H 57	0.1926	0.00	0.00	0.54	0.10
31年目	H 58	0.1852	0.00	0.00	0.54	0.10
32年目	H 59	0.1780	0.00	0.00	0.54	0.10
33年目	H 60	0.1712	0.00	0.00	0.54	0.09
34年目	H 61	0.1646	0.00	0.00	0.54	0.09
35年目	H 62	0.1583	0.00	0.00	0.54	0.09
36年目	H 63	0.1522	0.00	0.00	0.54	0.08
37年目	H 64	0.1463	0.00	0.00	0.54	0.08
38年目	H 65	0.1407	0.00	0.00	0.54	0.08
39年目	H 66	0.1353	-115.66	-15.65	0.54	0.07
合 計			54.02	116.15	21.60	6.96
単純事業費計			169.68		21.60	

注1) 用地費は、評価対象期間最終年における用地残存価値を控除する

注2) 維持修繕費は便益算出マニュアルの参考値を基本とする

便益の現在価値算定表

箇所名：八王子拡幅（全体）

年次	年度 (基準年) H 15	総走行台数の年次別伸び率 (関東臨海ブロック)			割引率 (A)	走行時間短縮便益(億円)							走行経費減少便益(億円)						事故損出便益(億円)		合 計 (億円)	
		乗用車類	貨物車類	全 車		乗用車	バ ス	小型貨物	普通貨物	① 計	現在価値 ①×(A)	乗用車	バ ス	小型貨物	普通貨物	② 計	現在価値 (A)×②	③	現在価値 ③×(A)	費用合計 (①~③)	現在価値 割引率4%	
供用開始年次	H 27	1.00387	1.00379	1.00383	0.6246	12.37	2.47	4.27	2.65	21.77	13.60	1.06	0.07	0.29	0.17	1.59	0.99	0.30	0.19	23.66	14.78	
1年目	H 28	1.00385	1.00566	1.00458	0.6006	12.42	2.48	4.29	2.66	21.85	13.12	1.06	0.07	0.29	0.17	1.59	0.96	0.30	0.18	23.75	14.26	
2年目	H 29	1.00384	1.00375	1.00380	0.5775	12.47	2.49	4.31	2.67	21.95	12.67	1.07	0.07	0.30	0.17	1.60	0.92	0.31	0.18	23.85	13.77	
3年目	H 30	1.00510	1.00561	1.00530	0.5553	12.52	2.50	4.33	2.68	22.03	12.23	1.07	0.07	0.30	0.17	1.61	0.89	0.31	0.17	23.94	13.30	
4年目	H 31	1.00380	1.00372	1.00377	0.5339	12.58	2.51	4.35	2.70	22.15	11.82	1.08	0.07	0.30	0.17	1.61	0.86	0.31	0.16	24.07	12.85	
5年目	H 32	1.00000	1.00000	1.00000	0.5134	12.63	2.52	4.37	2.71	22.23	11.41	1.08	0.07	0.30	0.17	1.62	0.83	0.31	0.16	24.16	12.40	
6年目	H 33	1.00000	1.00000	1.00000	0.4936	12.63	2.52	4.37	2.71	22.23	10.97	1.08	0.07	0.30	0.17	1.62	0.80	0.31	0.15	24.16	11.93	
7年目	H 34	1.00000	1.00000	1.00000	0.4746	12.63	2.52	4.37	2.71	22.23	10.55	1.08	0.07	0.30	0.17	1.62	0.77	0.31	0.15	24.16	11.47	
8年目	H 35	1.00000	1.00000	1.00000	0.4564	12.63	2.52	4.37	2.71	22.23	10.15	1.08	0.07	0.30	0.17	1.62	0.74	0.31	0.14	24.16	11.03	
9年目	H 36	1.00000	1.00000	1.00000	0.4388	12.63	2.52	4.37	2.71	22.23	9.75	1.08	0.07	0.30	0.17	1.62	0.71	0.31	0.14	24.16	10.60	
10年目	H 37	1.00000	1.00000	1.00000	0.4220	12.63	2.52	4.37	2.71	22.23	9.38	1.08	0.07	0.30	0.17	1.62	0.68	0.31	0.13	24.16	10.20	
11年目	H 38	1.00000	1.00000	1.00000	0.4057	12.63	2.52	4.37	2.71	22.23	9.02	1.08	0.07	0.30	0.17	1.62	0.66	0.31	0.13	24.16	9.80	
12年目	H 39	1.00000	1.00000	1.00000	0.3901	12.63	2.52	4.37	2.71	22.23	8.67	1.08	0.07	0.30	0.17	1.62	0.63	0.31	0.12	24.16	9.42	
13年目	H 40	1.00000	1.00000	1.00000	0.3751	12.63	2.52	4.37	2.71	22.23	8.34	1.08	0.07	0.30	0.17	1.62	0.61	0.31	0.12	24.16	9.06	
14年目	H 41	1.00000	1.00000	1.00000	0.3607	12.63	2.52	4.37	2.71	22.23	8.02	1.08	0.07	0.30	0.17	1.62	0.58	0.31	0.11	24.16	8.71	
15年目	H 42	1.00000	1.00000	1.00000	0.3468	12.63	2.52	4.37	2.71	22.23	7.71	1.08	0.07	0.30	0.17	1.62	0.56	0.31	0.11	24.16	8.38	
16年目	H 43	1.00000	1.00000	1.00000	0.3335	12.63	2.52	4.37	2.71	22.23	7.41	1.08	0.07	0.30	0.17	1.62	0.54	0.31	0.10	24.16	8.06	
17年目	H 44	1.00000	1.00000	1.00000	0.3207	12.63	2.52	4.37	2.71	22.23	7.13	1.08	0.07	0.30	0.17	1.62	0.52	0.31	0.10	24.16	7.75	
18年目	H 45	1.00000	1.00000	1.00000	0.3083	12.63	2.52	4.37	2.71	22.23	6.85	1.08	0.07	0.30	0.17	1.62	0.50	0.31	0.10	24.16	7.45	
19年目	H 46	1.00000	1.00000	1.00000	0.2965	12.63	2.52	4.37	2.71	22.23	6.59	1.08	0.07	0.30	0.17	1.62	0.48	0.31	0.09	24.16	7.16	
20年目	H 47	1.00000	1.00000	1.00000	0.2851	12.63	2.52	4.37	2.71	22.23	6.34	1.08	0.07	0.30	0.17	1.62	0.46	0.31	0.09	24.16	6.89	
21年目	H 48	1.00000	1.00000	1.00000	0.2741	12.63	2.52	4.37	2.71	22.23	6.09	1.08	0.07	0.30	0.17	1.62	0.44	0.31	0.08	24.16	6.62	
22年目	H 49	1.00000	1.00000	1.00000	0.2636	12.63	2.52	4.37	2.71	22.23	5.86	1.08	0.07	0.30	0.17	1.62	0.43	0.31	0.08	24.16	6.37	
23年目	H 50	1.00000	1.00000	1.00000	0.2534	12.63	2.52	4.37	2.71	22.23	5.63	1.08	0.07	0.30	0.17	1.62	0.41	0.31	0.08	24.16	6.12	
24年目	H 51	1.00000	1.00000	1.00000	0.2437	12.63	2.52	4.37	2.71	22.23	5.42	1.08	0.07	0.30	0.17	1.62	0.39	0.31	0.08	24.16	5.89	
25年目	H 52	1.00000	1.00000	1.00000	0.2343	12.63	2.52	4.37	2.71	22.23	5.21	1.08	0.07	0.30	0.17	1.62	0.38	0.31	0.07	24.16	5.66	
26年目	H 53	1.00000	1.00000	1.00000	0.2253	12.63	2.52	4.37	2.71	22.23	5.01	1.08	0.07	0.30	0.17	1.62	0.36	0.31	0.07	24.16	5.44	
27年目	H 54	1.00000	1.00000	1.00000	0.2166	12.63	2.52	4.37	2.71	22.23	4.82	1.08	0.07	0.30	0.17	1.62	0.35	0.31	0.07	24.16	5.23	
28年目	H 55	1.00000	1.00000	1.00000	0.2083	12.63	2.52	4.37	2.71	22.23	4.63	1.08	0.07	0.30	0.17	1.62	0.34	0.31	0.06	24.16	5.03	
29年目	H 56	1.00000	1.00000	1.00000	0.2003	12.63	2.52	4.37	2.71	22.23	4.45	1.08	0.07	0.30	0.17	1.62	0.32	0.31	0.06	24.16	4.84	
30年目	H 57	1.00000	1.00000	1.00000	0.1926	12.63	2.52	4.37	2.71	22.23	4.28	1.08	0.07	0.30	0.17	1.62	0.31	0.31	0.06	24.16	4.65	
31年目	H 58	1.00000	1.00000	1.00000	0.1852	12.63	2.52	4.37	2.71	22.23	4.12	1.08	0.07	0.30	0.17	1.62	0.30	0.31	0.06	24.16	4.47	
32年目	H 59	1.00000	1.00000	1.00000	0.1780	12.63	2.52	4.37	2.71	22.23	3.96	1.08	0.07	0.30	0.17	1.62	0.29	0.31	0.06	24.16	4.30	
33年目	H 60	1.00000	1.00000	1.00000	0.1712	12.63	2.52	4.37	2.71	22.23	3.81	1.08	0.07	0.30	0.17	1.62	0.28	0.31	0.05	24.16	4.14	
34年目	H 61	1.00000	1.00000	1.00000	0.1646	12.63	2.52	4.37	2.71	22.23	3.66	1.08	0.07	0.30	0.17	1.62	0.27	0.31	0.05	24.16	3.98	
35年目	H 62	1.00000	1.00000	1.00000	0.1583	12.63	2.52	4.37	2.71	22.23	3.52	1.08	0.07	0.30	0.17	1.62	0.26	0.31	0.05	24.16	3.82	
36年目	H 63	1.00000	1.00000	1.00000	0.1522	12.63	2.52	4.37	2.71	22.23	3.38	1.08	0.07	0.30	0.17	1.62	0.25	0.31	0.05	24.16	3.68	
37年目	H 64	1.00000	1.00000	1.00000	0.1463	12.63	2.52	4.37	2.71	22.23	3.25	1.08	0.07	0.30	0.17	1.62	0.24	0.31	0.05	24.16	3.53	
38年目	H 65	1.00000	1.00000	1.00000	0.1407	12.63	2.52	4.37	2.71	22.23	3.13	1.08	0.07	0.30	0.17	1.62	0.23	0.31	0.04	24.16	3.40	
39年目	H 66	1.00000	1.00000	1.00000	0.1353	12.63	2.52	4.37	2.71	22.23	3.01	1.08	0.07	0.30	0.17	1.62	0.22	0.31	0.04	24.16	3.27	
合 計						504.42	100.64	174.51	108.22	887.79	284.98	43.13	2.80	11.98	6.79	64.70	20.77	12.38	3.97	964.87	309.72	

# 費用便益分析の条件

事業名：八王子拡幅(残事業)

(2)

項目		チェック欄	
算出マニュアル	費用便益分析マニュアル (平成15年8月 国土交通省 道路局 都市・地域整備局)	<input checked="" type="checkbox"/>	
	その他	<input type="checkbox"/>	
分析の基本的事項	分析対象期間	40年	
	社会的割引率	4%	
	基準年次	平成15年	
交通流推計	交通流の推計時点	1時点のみ推計 複数時点での推計	<input checked="" type="checkbox"/> (平成32年) <input type="checkbox"/>
	推計の状況	整備の有無それぞれで交通流を推計	<input checked="" type="checkbox"/>
		整備の有無のいずれかのみ推計	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
	推計に用いたOD表	道路交通センサスをベースとした自動車OD表 (三段階推定法)	<input checked="" type="checkbox"/> ( )
		パーソントリップ調査をベースとした自動車OD表 (四段階推定法)	<input type="checkbox"/>
		その他( )	<input type="checkbox"/>
	開発交通量の考慮	無	<input checked="" type="checkbox"/>
		有	<input type="checkbox"/>
		有の場合のみ	考慮した開発交通量(トリップ数) 考慮した理由を記載
	配分交通量の推計手法	Q-V式を用いた配分	<input checked="" type="checkbox"/>
転換率式を用いた配分		<input type="checkbox"/>	
均衡配分(リンクパフォーマンス関数を用いた配分)		<input type="checkbox"/>	
簡易手法		<input type="checkbox"/>	
簡易手法の場合		小規模事業である	<input type="checkbox"/>
		山間部海岸部で併行道路が少ない	<input type="checkbox"/>
その他( )	<input type="checkbox"/>		
速度設定の考え方	各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付けして設定	<input checked="" type="checkbox"/>	
	採用理由を記載 交通量が、交通容量(Qmax~Qmin)以上の路線、交通容量(Qmin~Qmax)の路線、等が混在した配分結果となっているため、費用便益算出においては、速度差の生ずる「加重平均速度」を用いた。		
	最終配分の速度	<input type="checkbox"/>	
	採用理由を記載		
その他( )	<input type="checkbox"/>		



## 費用の現在価値算定表

維持修繕費の単純単価の算出（消費税相当額含）

			採用単価の根拠 一般国道（直轄）			
			単価（億円）	延長（km）	単純単価（億円）	
箇所名：国道16号八王子拡幅（残事業）			0.21	2.7	0.57	
年次	年度	割戻率	改築費（億円）		維持修繕費（億円）	
			単純単価	現在価値	単純単価	現在価値
－9年目	H 16	0.9615	2.62	2.52	0.00	0.00
－8年目	H 17	0.9246	4.32	4.00	0.00	0.00
－7年目	H 18	0.8890	7.50	6.67	0.00	0.00
－6年目	H 19	0.8548	11.90	10.18	0.00	0.00
－5年目	H 20	0.8219	21.67	17.81	0.00	0.00
－4年目	H 21	0.7903	21.67	17.12	0.00	0.00
－3年目	H 22	0.7599	21.67	16.46	0.00	0.00
－2年目	H 23	0.7307	21.91	16.01	0.00	0.00
－1年目	H 24	0.7026	23.79	16.72	0.00	0.00
－0年目	H 25	0.6756	24.17	16.33	0.00	0.00
－1年目	H 26	0.6496	1.82	1.18	0.00	0.00
供用開始年次	H 27	0.6246	0.00	0.00	0.54	0.34
1年目	H 28	0.6006	0.00	0.00	0.54	0.32
2年目	H 29	0.5775	0.00	0.00	0.54	0.31
3年目	H 30	0.5553	0.00	0.00	0.54	0.30
4年目	H 31	0.5339	0.00	0.00	0.54	0.29
5年目	H 32	0.5134	0.00	0.00	0.54	0.28
6年目	H 33	0.4936	0.00	0.00	0.54	0.27
7年目	H 34	0.4746	0.00	0.00	0.54	0.26
8年目	H 35	0.4564	0.00	0.00	0.54	0.25
9年目	H 36	0.4388	0.00	0.00	0.54	0.24
10年目	H 37	0.4220	0.00	0.00	0.54	0.23
11年目	H 38	0.4057	0.00	0.00	0.54	0.22
12年目	H 39	0.3901	0.00	0.00	0.54	0.21
13年目	H 40	0.3751	0.00	0.00	0.54	0.20
14年目	H 41	0.3607	0.00	0.00	0.54	0.19
15年目	H 42	0.3468	0.00	0.00	0.54	0.19
16年目	H 43	0.3335	0.00	0.00	0.54	0.18
17年目	H 44	0.3207	0.00	0.00	0.54	0.17
18年目	H 45	0.3083	0.00	0.00	0.54	0.17
19年目	H 46	0.2965	0.00	0.00	0.54	0.16
20年目	H 47	0.2851	0.00	0.00	0.54	0.15
21年目	H 48	0.2741	0.00	0.00	0.54	0.15
22年目	H 49	0.2636	0.00	0.00	0.54	0.14
23年目	H 50	0.2534	0.00	0.00	0.54	0.14
24年目	H 51	0.2437	0.00	0.00	0.54	0.13
25年目	H 52	0.2343	0.00	0.00	0.54	0.13
26年目	H 53	0.2253	0.00	0.00	0.54	0.12
27年目	H 54	0.2166	0.00	0.00	0.54	0.12
28年目	H 55	0.2083	0.00	0.00	0.54	0.11
29年目	H 56	0.2003	0.00	0.00	0.54	0.11
30年目	H 57	0.1926	0.00	0.00	0.54	0.10
31年目	H 58	0.1852	0.00	0.00	0.54	0.10
32年目	H 59	0.1780	0.00	0.00	0.54	0.10
33年目	H 60	0.1712	0.00	0.00	0.54	0.09
34年目	H 61	0.1646	0.00	0.00	0.54	0.09
35年目	H 62	0.1583	0.00	0.00	0.54	0.09
36年目	H 63	0.1522	0.00	0.00	0.54	0.08
37年目	H 64	0.1463	0.00	0.00	0.54	0.08
38年目	H 65	0.1407	0.00	0.00	0.54	0.08
39年目	H 66	0.1353	-115.66	-15.65	0.54	0.07
合 計			47.39	109.35	21.60	6.96
単純事業費計			163.05		21.60	

注1) 事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。  
このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。  
(投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。)

注2) 評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。

注3) 維持修繕費は便益算出マニュアルの参考値を基本としている。

## 便益の現在価値算定表

箇所名：八王子拡幅（残事業）

年次	年度 (基準年) H 15	総走行台別の年次別伸び率 (関東臨海ブロック)			割引率 (A)	走行時間短縮便益(億円)							走行経費減少便益(億円)					事故損出便益(億円)		合計(億円)	
		乗用車類	貨物車類	全 車		乗用車	バ ス	小型貨物	普通貨物	① 計	現在価値 ①×(A)	乗用車	バ ス	小型貨物	普通貨物	② 計	現在価値 (A)×②	③	現在価値 ③×(A)	費用合計 (①~③)	現在価値 割引率4%
供用開始年次	H 27	1.00387	1.00379	1.00383	0.6246	12.37	2.47	4.27	2.65	21.77	13.60	1.06	0.07	0.29	0.17	1.59	0.99	0.30	0.19	23.66	14.78
1年目	H 28	1.00385	1.00566	1.00458	0.6006	12.42	2.48	4.29	2.66	21.85	13.12	1.06	0.07	0.29	0.17	1.59	0.96	0.30	0.18	23.75	14.26
2年目	H 29	1.00384	1.00375	1.00380	0.5775	12.47	2.49	4.31	2.67	21.95	12.67	1.07	0.07	0.30	0.17	1.60	0.92	0.31	0.18	23.85	13.77
3年目	H 30	1.00510	1.00561	1.00530	0.5553	12.52	2.50	4.33	2.68	22.03	12.23	1.07	0.07	0.30	0.17	1.61	0.89	0.31	0.17	23.94	13.30
4年目	H 31	1.00380	1.00372	1.00377	0.5339	12.58	2.51	4.35	2.70	22.15	11.82	1.08	0.07	0.30	0.17	1.61	0.86	0.31	0.16	24.07	12.85
5年目	H 32	1.00000	1.00000	1.00000	0.5134	12.63	2.52	4.37	2.71	22.23	11.41	1.08	0.07	0.30	0.17	1.62	0.83	0.31	0.16	24.16	12.40
6年目	H 33	1.00000	1.00000	1.00000	0.4936	12.63	2.52	4.37	2.71	22.23	10.97	1.08	0.07	0.30	0.17	1.62	0.80	0.31	0.15	24.16	11.93
7年目	H 34	1.00000	1.00000	1.00000	0.4746	12.63	2.52	4.37	2.71	22.23	10.55	1.08	0.07	0.30	0.17	1.62	0.77	0.31	0.15	24.16	11.47
8年目	H 35	1.00000	1.00000	1.00000	0.4564	12.63	2.52	4.37	2.71	22.23	10.15	1.08	0.07	0.30	0.17	1.62	0.74	0.31	0.14	24.16	11.03
9年目	H 36	1.00000	1.00000	1.00000	0.4388	12.63	2.52	4.37	2.71	22.23	9.75	1.08	0.07	0.30	0.17	1.62	0.71	0.31	0.14	24.16	10.60
10年目	H 37	1.00000	1.00000	1.00000	0.4220	12.63	2.52	4.37	2.71	22.23	9.38	1.08	0.07	0.30	0.17	1.62	0.68	0.31	0.13	24.16	10.20
11年目	H 38	1.00000	1.00000	1.00000	0.4057	12.63	2.52	4.37	2.71	22.23	9.02	1.08	0.07	0.30	0.17	1.62	0.66	0.31	0.13	24.16	9.80
12年目	H 39	1.00000	1.00000	1.00000	0.3901	12.63	2.52	4.37	2.71	22.23	8.67	1.08	0.07	0.30	0.17	1.62	0.63	0.31	0.12	24.16	9.42
13年目	H 40	1.00000	1.00000	1.00000	0.3751	12.63	2.52	4.37	2.71	22.23	8.34	1.08	0.07	0.30	0.17	1.62	0.61	0.31	0.12	24.16	9.06
14年目	H 41	1.00000	1.00000	1.00000	0.3607	12.63	2.52	4.37	2.71	22.23	8.02	1.08	0.07	0.30	0.17	1.62	0.58	0.31	0.11	24.16	8.71
15年目	H 42	1.00000	1.00000	1.00000	0.3468	12.63	2.52	4.37	2.71	22.23	7.71	1.08	0.07	0.30	0.17	1.62	0.56	0.31	0.11	24.16	8.38
16年目	H 43	1.00000	1.00000	1.00000	0.3335	12.63	2.52	4.37	2.71	22.23	7.41	1.08	0.07	0.30	0.17	1.62	0.54	0.31	0.10	24.16	8.06
17年目	H 44	1.00000	1.00000	1.00000	0.3207	12.63	2.52	4.37	2.71	22.23	7.13	1.08	0.07	0.30	0.17	1.62	0.52	0.31	0.10	24.16	7.75
18年目	H 45	1.00000	1.00000	1.00000	0.3083	12.63	2.52	4.37	2.71	22.23	6.85	1.08	0.07	0.30	0.17	1.62	0.50	0.31	0.10	24.16	7.45
19年目	H 46	1.00000	1.00000	1.00000	0.2965	12.63	2.52	4.37	2.71	22.23	6.59	1.08	0.07	0.30	0.17	1.62	0.48	0.31	0.09	24.16	7.16
20年目	H 47	1.00000	1.00000	1.00000	0.2851	12.63	2.52	4.37	2.71	22.23	6.34	1.08	0.07	0.30	0.17	1.62	0.46	0.31	0.09	24.16	6.89
21年目	H 48	1.00000	1.00000	1.00000	0.2741	12.63	2.52	4.37	2.71	22.23	6.09	1.08	0.07	0.30	0.17	1.62	0.44	0.31	0.08	24.16	6.62
22年目	H 49	1.00000	1.00000	1.00000	0.2636	12.63	2.52	4.37	2.71	22.23	5.86	1.08	0.07	0.30	0.17	1.62	0.43	0.31	0.08	24.16	6.37
23年目	H 50	1.00000	1.00000	1.00000	0.2534	12.63	2.52	4.37	2.71	22.23	5.63	1.08	0.07	0.30	0.17	1.62	0.41	0.31	0.08	24.16	6.12
24年目	H 51	1.00000	1.00000	1.00000	0.2437	12.63	2.52	4.37	2.71	22.23	5.42	1.08	0.07	0.30	0.17	1.62	0.39	0.31	0.08	24.16	5.89
25年目	H 52	1.00000	1.00000	1.00000	0.2343	12.63	2.52	4.37	2.71	22.23	5.21	1.08	0.07	0.30	0.17	1.62	0.38	0.31	0.07	24.16	5.66
26年目	H 53	1.00000	1.00000	1.00000	0.2253	12.63	2.52	4.37	2.71	22.23	5.01	1.08	0.07	0.30	0.17	1.62	0.36	0.31	0.07	24.16	5.44
27年目	H 54	1.00000	1.00000	1.00000	0.2166	12.63	2.52	4.37	2.71	22.23	4.82	1.08	0.07	0.30	0.17	1.62	0.35	0.31	0.07	24.16	5.23
28年目	H 55	1.00000	1.00000	1.00000	0.2083	12.63	2.52	4.37	2.71	22.23	4.63	1.08	0.07	0.30	0.17	1.62	0.34	0.31	0.06	24.16	5.03
29年目	H 56	1.00000	1.00000	1.00000	0.2003	12.63	2.52	4.37	2.71	22.23	4.45	1.08	0.07	0.30	0.17	1.62	0.32	0.31	0.06	24.16	4.84
30年目	H 57	1.00000	1.00000	1.00000	0.1926	12.63	2.52	4.37	2.71	22.23	4.28	1.08	0.07	0.30	0.17	1.62	0.31	0.31	0.06	24.16	4.65
31年目	H 58	1.00000	1.00000	1.00000	0.1852	12.63	2.52	4.37	2.71	22.23	4.12	1.08	0.07	0.30	0.17	1.62	0.30	0.31	0.06	24.16	4.47
32年目	H 59	1.00000	1.00000	1.00000	0.1780	12.63	2.52	4.37	2.71	22.23	3.96	1.08	0.07	0.30	0.17	1.62	0.29	0.31	0.06	24.16	4.30
33年目	H 60	1.00000	1.00000	1.00000	0.1712	12.63	2.52	4.37	2.71	22.23	3.81	1.08	0.07	0.30	0.17	1.62	0.28	0.31	0.05	24.16	4.14
34年目	H 61	1.00000	1.00000	1.00000	0.1646	12.63	2.52	4.37	2.71	22.23	3.66	1.08	0.07	0.30	0.17	1.62	0.27	0.31	0.05	24.16	3.98
35年目	H 62	1.00000	1.00000	1.00000	0.1583	12.63	2.52	4.37	2.71	22.23	3.52	1.08	0.07	0.30	0.17	1.62	0.26	0.31	0.05	24.16	3.82
36年目	H 63	1.00000	1.00000	1.00000	0.1522	12.63	2.52	4.37	2.71	22.23	3.38	1.08	0.07	0.30	0.17	1.62	0.25	0.31	0.05	24.16	3.68
37年目	H 64	1.00000	1.00000	1.00000	0.1463	12.63	2.52	4.37	2.71	22.23	3.25	1.08	0.07	0.30	0.17	1.62	0.24	0.31	0.05	24.16	3.53
38年目	H 65	1.00000	1.00000	1.00000	0.1407	12.63	2.52	4.37	2.71	22.23	3.13	1.08	0.07	0.30	0.17	1.62	0.23	0.31	0.04	24.16	3.40
39年目	H 66	1.00000	1.00000	1.00000	0.1353	12.63	2.52	4.37	2.71	22.23	3.01	1.08	0.07	0.30	0.17	1.62	0.22	0.31	0.04	24.16	3.27
合 計						504.42	100.64	174.51	108.22	887.79	284.98	43.13	2.80	11.98	6.79	64.70	20.77	12.38	3.97	964.87	309.72