

## 費用便益分析の結果

路線名	事業名	延長	事業種別	現拡・B Pの別
一般国道12号	峰延道路	L = 6 . 3 k m	二次改築	現拡

計画交通量 (台/日)	車線数	事業主体
29,300 ~ 33,400	4	北海道開発局

## 費用

	改築費	維持修繕費	合計
基準年	平成18年度		
単純合計	73億円	0億円	73億円
基準年における 現在価値 (C)	61億円	0億円	61億円

## 便益

	走行時間 短縮便益	走行費用 短縮便益	交通事故 減少便益	合計
基準年	平成18年度			
供用年	平成26年度			
単年便益 (初年便益)	10億円	0億円	0億円	10億円
基準年における 現在価値 (B)	145億円	4億円	1億円	151億円

## 結果

費用便益比 (B / C)	2.5
---------------	-----

注) 費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

感 度 分 析

変動要因	基準値	変動ケース	費用便益費 ( B / C )
交通量	29,300 ~ 33,400	± 1 0 %	2.4 ~ 2.6
事業費	73億円	± 1 0 %	2.3 ~ 2.7
事業期間	6年	± 2 0 %	2.4 ~ 2.6

## 交通状況の変化

事業名：峰延道路

(推計時点 H42年)

			整備なし(A)	整備あり(B)	
新設・改築道路 [バイパス等] : 6.3 km	交通量	[台/日]	27,400	32,200	
	走行時間	[分]	8	7	
	走行時間費用	[億円/年]	69.56	72.09	
主な周 辺道路	一般国道 452号: 10.9 km	交通量	[台/日]	3,500	2,100
		走行時間	[分]	15	14
		走行時間費用	[億円/年]	15.60	8.68
	一般国道 275号: 4.1 km	交通量	[台/日]	16,300	15,900
		走行時間	[分]	6	6
		走行時間費用	[億円/年]	29.57	28.50
	主) 江別 奈井江 線: 12.4 km	交通量	[台/日]	3,200	2,600
		走行時間	[分]	20	20
		走行時間費用	[億円/年]	13.94	11.48
その他道路合計 : 23215.4 km	走行時間費用	[億円/年]	36274.05	36272.28	

			走行時間費用 整備なし(A)	走行時間費用 整備あり(B)	走行時間短縮便 益
合計: 23249.1km	走行時間短縮便益	[億円/年]	36402.72	36393.03	9.69

四捨五入の関係で合計値が合わない場合がある。

- 1: 交通量については、当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。
- 2: 走行時間については、配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。
- 3: 走行時間費用については、費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。
- 4: 主な周辺道路については、当該事業により大きな変化が生じる道路について3～5路線程度以内で記載する。

事業名：峰延道路

---

【 図面（ 、 に該当する道路を明示すること）】



## 費用便益分析の条件

事業名：峰延道路

(2)

項目		チェック欄	
算出マニュアル	費用便益分析マニュアル (平成15年8月 国土交通省 道路局 都市・地域整備局)		
	その他		
分析の基本的事項	分析対象期間	40年間	
	社会的割引率	4%	
	基準年次	平成18年	
交通流推計	交通流の推計時点	1時点のみ推計 複数時点での推計	
	推計の状況	整備の有無それぞれで交通流を推計	
		整備の有無のいずれかのみ推計	有 無
	推計に用いたOD表	道路交通センサスをベースとした自動車OD表 (三段階推定法)	(H11センサス)
		パーソントリップ調査をベースとした自動車OD表 (四段階推定法)	
		その他( )	
	開発交通量の考慮	無	
		有	
		有の場合のみ	考慮した開発交通量(トリップ数) ( )台トリップ/日 考慮した理由を記載
	配分交通量の推計手法	Q - V式を用いた配分	
Q - V式と転換率式の組合せによる配分			
均衡配分(リンクパフォーマンス関数を用いた配分)			
簡易手法			
簡易手法の場合		小規模事業である 山間部海岸部で併行道路が少ない その他( )	
速度設定の考え方	各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付けして設定		
	採用理由を記載 交通容量超過時の最低速度が5~10km/hと比較的低いQV式と最高速度の1/2のQV式が混在するため、速度差が過大とならない加重平均速度を採用した。		
	最終配分の速度		
	採用理由を記載		
その他( )			



## 費用の現在価値算定表

維持修繕費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名:一般国道12号 峰延道路

採用単価の根拠 実績値		
単価(億円)	延長(km)	単純価値(億円)
0.16	0.0	0.00

年次	年度	割引率	事業費(億円)		維持修繕費(億円)	
			単純価値	現在価値	単純価値	現在価値
- 6年目	H 20	0.9246	10.62	9.82	0.00	0.00
- 5年目	H 21	0.8890	20.99	18.66	0.00	0.00
- 4年目	H 22	0.8548	15.48	13.23	0.00	0.00
- 3年目	H 23	0.8219	11.24	9.24	0.00	0.00
- 2年目	H 24	0.7903	7.00	5.53	0.00	0.00
- 1年目	H 25	0.7599	7.67	5.83	0.00	0.00
供用開始年次	H 26	0.7307	0.00	0.00	0.00	0.00
1年目	H 27	0.7026	0.00	0.00	0.00	0.00
2年目	H 28	0.6756	0.00	0.00	0.00	0.00
3年目	H 29	0.6496	0.00	0.00	0.00	0.00
4年目	H 30	0.6246	0.00	0.00	0.00	0.00
5年目	H 31	0.6006	0.00	0.00	0.00	0.00
6年目	H 32	0.5775	0.00	0.00	0.00	0.00
7年目	H 33	0.5553	0.00	0.00	0.00	0.00
8年目	H 34	0.5339	0.00	0.00	0.00	0.00
9年目	H 35	0.5134	0.00	0.00	0.00	0.00
10年目	H 36	0.4936	0.00	0.00	0.00	0.00
11年目	H 37	0.4746	0.00	0.00	0.00	0.00
12年目	H 38	0.4564	0.00	0.00	0.00	0.00
13年目	H 39	0.4388	0.00	0.00	0.00	0.00
14年目	H 40	0.4220	0.00	0.00	0.00	0.00
15年目	H 41	0.4057	0.00	0.00	0.00	0.00
16年目	H 42	0.3901	0.00	0.00	0.00	0.00
17年目	H 43	0.3751	0.00	0.00	0.00	0.00
18年目	H 44	0.3607	0.00	0.00	0.00	0.00
19年目	H 45	0.3468	0.00	0.00	0.00	0.00
20年目	H 46	0.3335	0.00	0.00	0.00	0.00
21年目	H 47	0.3207	0.00	0.00	0.00	0.00
22年目	H 48	0.3083	0.00	0.00	0.00	0.00
23年目	H 49	0.2965	0.00	0.00	0.00	0.00
24年目	H 50	0.2851	0.00	0.00	0.00	0.00
25年目	H 51	0.2741	0.00	0.00	0.00	0.00
26年目	H 52	0.2636	0.00	0.00	0.00	0.00
27年目	H 53	0.2534	0.00	0.00	0.00	0.00
28年目	H 54	0.2437	0.00	0.00	0.00	0.00
29年目	H 55	0.2343	0.00	0.00	0.00	0.00
30年目	H 56	0.2253	0.00	0.00	0.00	0.00
31年目	H 57	0.2166	0.00	0.00	0.00	0.00
32年目	H 58	0.2083	0.00	0.00	0.00	0.00
33年目	H 59	0.2003	0.00	0.00	0.00	0.00
34年目	H 60	0.1926	0.00	0.00	0.00	0.00
35年目	H 61	0.1852	0.00	0.00	0.00	0.00
36年目	H 62	0.1780	0.00	0.00	0.00	0.00
37年目	H 63	0.1712	0.00	0.00	0.00	0.00
38年目	H 64	0.1646	0.00	0.00	0.00	0.00
39年目	H 65	0.1583	0.00	-1.54	0.00	0.00
合計			72.99	60.76	0.00	0.00
単純事業費計			72.99		0.00	

注1) 事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。  
このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。  
(投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。)

注2) 評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

## 便益の現在価値算定表

箇所名:一般国道12号 峰延道路

年次	年度 (基準年) H18	総走行台数の年次別伸び率 (北海道7ロック)			割引率 (A)	走行時間短縮便益(億円)					走行経費減少便益(億円)					事故損出費用(億円)		合計 (億円)			
		乗用車類	貨物車類	全車		乗用車	バス	小型貨物	普通貨物	計	現在価値 ×(A)	乗用車	バス	小型貨物	普通貨物	計	現在価値 (A)×		現在価値 ×(A)	費用合計 ( ~ )	現在価値 割引率4%
供用開始年次	H 26	1.00698	0.99733	1.00457	0.7307	5.61	0.00	0.57	3.61	9.78	7.15	-0.02	0.00	-0.02	0.32	0.28	0.20	0.09	0.06	10.15	7.42
1年目	H 27	1.00693	0.99733	1.00455	0.7026	5.65	0.00	0.56	3.60	9.81	6.89	-0.02	0.00	-0.02	0.32	0.28	0.19	0.09	0.06	10.18	7.15
2年目	H 28	1.00689	0.99732	1.00453	0.6756	5.68	0.00	0.56	3.59	9.84	6.65	-0.03	0.00	-0.02	0.32	0.27	0.19	0.09	0.06	10.20	6.89
3年目	H 29	1.00684	0.99731	1.00451	0.6496	5.72	0.00	0.56	3.58	9.87	6.41	-0.03	0.00	-0.02	0.31	0.27	0.18	0.09	0.06	10.23	6.65
4年目	H 30	1.00679	0.99731	1.00449	0.6246	5.76	0.00	0.56	3.57	9.90	6.18	-0.03	0.00	-0.02	0.31	0.27	0.17	0.09	0.06	10.26	6.41
5年目	H 31	1.00675	0.99730	1.00447	0.6006	5.80	0.00	0.56	3.56	9.92	5.96	-0.03	0.00	-0.02	0.31	0.27	0.16	0.09	0.05	10.28	6.18
6年目	H 32	1.00670	0.99729	1.00445	0.5775	5.84	0.00	0.56	3.55	9.95	5.75	-0.03	0.00	-0.02	0.31	0.27	0.16	0.09	0.05	10.31	5.95
7年目	H 33	0.99969	0.99414	0.99837	0.5553	5.84	0.00	0.55	3.53	9.92	5.51	-0.03	0.00	-0.02	0.31	0.27	0.15	0.09	0.05	10.28	5.71
8年目	H 34	0.99969	0.99410	0.99837	0.5339	5.84	0.00	0.55	3.51	9.90	5.28	-0.03	0.00	-0.02	0.31	0.27	0.14	0.09	0.05	10.26	5.48
9年目	H 35	0.99969	0.99407	0.99837	0.5134	5.83	0.00	0.55	3.49	9.87	5.07	-0.03	0.00	-0.02	0.31	0.27	0.14	0.09	0.05	10.23	5.25
10年目	H 36	0.99969	0.99403	0.99837	0.4936	5.83	0.00	0.54	3.47	9.85	4.86	-0.03	0.00	-0.02	0.31	0.26	0.13	0.09	0.04	10.20	5.03
11年目	H 37	0.99969	0.99400	0.99836	0.4746	5.83	0.00	0.54	3.45	9.82	4.66	-0.03	0.00	-0.02	0.30	0.26	0.12	0.09	0.04	10.17	4.83
12年目	H 38	0.99969	0.99396	0.99836	0.4564	5.83	0.00	0.54	3.43	9.80	4.47	-0.03	0.00	-0.02	0.30	0.26	0.12	0.09	0.04	10.14	4.63
13年目	H 39	0.99969	0.99392	0.99836	0.4388	5.83	0.00	0.53	3.41	9.77	4.29	-0.03	0.00	-0.02	0.30	0.26	0.11	0.09	0.04	10.12	4.44
14年目	H 40	0.99969	0.99389	0.99835	0.4220	5.83	0.00	0.53	3.39	9.74	4.11	-0.03	0.00	-0.02	0.30	0.26	0.11	0.09	0.04	10.09	4.26
15年目	H 41	0.99969	0.99385	0.99835	0.4057	5.82	0.00	0.53	3.37	9.72	3.94	-0.03	0.00	-0.02	0.30	0.26	0.10	0.09	0.04	10.06	4.08
16年目	H 42	0.99969	0.99381	0.99835	0.3901	5.82	0.00	0.52	3.35	9.69	3.78	-0.03	0.00	-0.01	0.29	0.25	0.10	0.09	0.03	10.03	3.91
17年目	H 43	0.99801	0.99542	0.99743	0.3751	5.81	0.00	0.52	3.33	9.66	3.62	-0.03	0.00	-0.01	0.29	0.25	0.09	0.09	0.03	10.00	3.75
18年目	H 44	0.99801	0.99540	0.99742	0.3607	5.80	0.00	0.52	3.32	9.63	3.47	-0.03	0.00	-0.01	0.29	0.25	0.09	0.09	0.03	9.97	3.60
19年目	H 45	0.99801	0.99538	0.99741	0.3468	5.79	0.00	0.52	3.30	9.60	3.33	-0.03	0.00	-0.01	0.29	0.25	0.09	0.09	0.03	9.94	3.45
20年目	H 46	0.99800	0.99536	0.99741	0.3335	5.78	0.00	0.51	3.28	9.57	3.19	-0.03	0.00	-0.01	0.29	0.25	0.08	0.09	0.03	9.91	3.31
21年目	H 47	0.99800	0.99534	0.99740	0.3207	5.78	0.00	0.51	3.27	9.55	3.06	-0.03	0.00	-0.01	0.29	0.25	0.08	0.09	0.03	9.88	3.17
22年目	H 48	0.99799	0.99531	0.99739	0.3083	5.75	0.00	0.51	3.25	9.52	2.93	-0.03	0.00	-0.01	0.29	0.25	0.08	0.09	0.03	9.85	3.04
23年目	H 49	0.99799	0.99529	0.99738	0.2965	5.74	0.00	0.51	3.24	9.49	2.81	-0.03	0.00	-0.01	0.28	0.24	0.07	0.09	0.03	9.82	2.91
24年目	H 50	0.99799	0.99527	0.99738	0.2851	5.73	0.00	0.50	3.22	9.46	2.70	-0.03	0.00	-0.01	0.28	0.24	0.07	0.09	0.02	9.79	2.79
25年目	H 51	0.99798	0.99525	0.99737	0.2741	5.72	0.00	0.50	3.21	9.43	2.58	-0.03	0.00	-0.01	0.28	0.24	0.07	0.09	0.02	9.76	2.67
26年目	H 52	0.99798	0.99522	0.99736	0.2636	5.71	0.00	0.50	3.19	9.40	2.48	-0.03	0.00	-0.01	0.28	0.24	0.06	0.09	0.02	9.73	2.56
27年目	H 53	0.99706	0.99834	0.99734	0.2534	5.69	0.00	0.50	3.19	9.38	2.38	-0.03	0.00	-0.01	0.28	0.24	0.06	0.09	0.02	9.70	2.46
28年目	H 54	0.99705	0.99834	0.99734	0.2437	5.67	0.00	0.50	3.18	9.35	2.28	-0.03	0.00	-0.01	0.28	0.24	0.06	0.09	0.02	9.68	2.36
29年目	H 55	0.99704	0.99834	0.99733	0.2343	5.66	0.00	0.50	3.18	9.33	2.19	-0.02	0.00	-0.01	0.28	0.24	0.06	0.09	0.02	9.66	2.26
30年目	H 56	0.99703	0.99833	0.99732	0.2253	5.64	0.00	0.50	3.17	9.31	2.10	-0.02	0.00	-0.01	0.28	0.24	0.05	0.09	0.02	9.63	2.17
31年目	H 57	0.99702	0.99833	0.99732	0.2166	5.62	0.00	0.50	3.17	9.28	2.01	-0.02	0.00	-0.01	0.28	0.24	0.05	0.08	0.02	9.61	2.08
32年目	H 58	0.99701	0.99833	0.99731	0.2083	5.61	0.00	0.49	3.16	9.26	1.93	-0.02	0.00	-0.01	0.28	0.24	0.05	0.08	0.02	9.58	2.00
33年目	H 59	0.99700	0.99833	0.99730	0.2003	5.59	0.00	0.49	3.16	9.24	1.85	-0.02	0.00	-0.01	0.28	0.24	0.05	0.08	0.02	9.56	1.92
34年目	H 60	0.99700	0.99832	0.99729	0.1926	5.57	0.00	0.49	3.15	9.22	1.77	-0.02	0.00	-0.01	0.28	0.24	0.05	0.08	0.02	9.54	1.84
35年目	H 61	0.99699	0.99832	0.99729	0.1852	5.56	0.00	0.49	3.14	9.19	1.70	-0.02	0.00	-0.01	0.28	0.24	0.04	0.08	0.02	9.51	1.76
36年目	H 62	0.99698	0.99832	0.99728	0.1780	5.54	0.00	0.49	3.14	9.17	1.63	-0.02	0.00	-0.01	0.28	0.24	0.04	0.08	0.01	9.49	1.69
37年目	H 63	0.99697	0.99831	0.99727	0.1712	5.52	0.00	0.49	3.13	9.15	1.57	-0.02	0.00	-0.01	0.28	0.24	0.04	0.08	0.01	9.47	1.62
38年目	H 64	0.99696	0.99831	0.99726	0.1646	5.50	0.00	0.49	3.13	9.12	1.50	-0.02	0.00	-0.01	0.27	0.24	0.04	0.08	0.01	9.44	1.55
39年目	H 65	0.99695	0.99831	0.99726	0.1583	5.49	0.00	0.49	3.12	9.10	1.44	-0.02	0.00	-0.01	0.27	0.24	0.04	0.08	0.01	9.42	1.49
合計						228.60	0.00	20.84	133.11	382.55	145.50	-1.01	0.00	-0.60	11.70	10.09	3.88	3.48	1.32	396.12	150.70