

## 費用便益分析の結果

路線名	事業名	延長	事業種別	現拡・BPの別
一般国道11号	豊中観音寺拡幅	L=4.6km	二次改築	現拡

計画交通量 (台/日)	車線数	事業主体
36,800	4	四国地方整備局

## ① 費用

	改築費	維持修繕費	合計
基準年	平成19年		
単純合計	185億円	47億円	232億円
基準年における 現在価値 (C)	153億円	16億円	168億円

## ② 便益

	走行時間 短縮便益	走行経費 減少便益	交通事故 減少便益	合計
基準年	平成19年			
供用年	平成30年			
単年便益 (初年便益)	29億円	1億円	1億円	31億円
基準年における 現在価値 (B)	368億円	18億円	8.8億円	394億円

## ③ 結果

費用便益比 (B/C)	2.3
-------------	-----

注) 費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

## 交通状況の変化

事業名：一般国道 11 号 豊中観音寺拡幅

(推計時点 H42年)

			整備なし (A)	整備あり (B)	
①新設・改築道路 [バイパス等]  :4.6km	交通量	[台/日]	19,000	31,000	
	走行時間	[分]	10	5	
	走行時間費用	[億円/年]	48	39	
②主な周 辺道路	主) 善通寺 大野原線  :18.7km	交通量	[台/日]	8,800	6,500
		走行時間	[分]	30	29
		走行時間費用	[億円/年]	65	47
	主) 観音寺 池田線  :5.3km	交通量	[台/日]	5,700	3,400
		走行時間	[分]	8	8
		走行時間費用	[億円/年]	11	6
	主) 観音寺 善通寺線  :17.8km	交通量	[台/日]	4,700	5,000
		走行時間	[分]	29	29
		走行時間費用	[億円/年]	35	36
	県) 財田 西豊中線  :5.9km	交通量	[台/日]	5,600	3,500
		走行時間	[分]	9	9
		走行時間費用	[億円/年]	13	8
	県) 岡本 高瀬線  :6.1km	交通量	[台/日]	5,900	4,100
		走行時間	[分]	9	9
		走行時間費用	[億円/年]	14	9
③その他道路合計 :3871.0km	走行時間費用	[億円/年]	12,671	12,683	
			走行時間費用 整備なし (A)	走行時間費用 整備あり (B)	走行時間短縮便益 (A - B)
合計 : 3,929km	走行時間短縮便益	[億円/年]	12,856	12,828	28

※ 四捨五入の関係で合計値が合わない場合がある。



## 費用便益分析の条件

事業名：一般国道11号 豊中観音寺拡幅

(2)

項目		チェック欄	
算出マニュアル	費用便益分析マニュアル (平成15年8月 国土交通省 道路局 都市・地域整備局)	<input checked="" type="checkbox"/>	
	その他	<input type="checkbox"/>	
分析の基本的事項	分析対象期間	40年間	
	社会的割引率	4%	
	基準年次	平成19年	
交通流推計	交通流の推計時点	1時点のみ推計	<input checked="" type="checkbox"/> (H42)
		複数時点での推計	<input type="checkbox"/>
	推計の状況	整備の有無それぞれで交通流を推計	<input checked="" type="checkbox"/>
		整備の有無のいずれかのみ推計	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
	推計に用いたベースOD表	道路交通センサスをベースとした自動車OD表 (三段階推定法)	<input checked="" type="checkbox"/> (H11センサス)
		パーソントリップ調査をベースとした自動車OD表 (四段階推定法)	<input type="checkbox"/>
		その他( )	<input type="checkbox"/>
	開発交通量の考慮	無	<input checked="" type="checkbox"/>
		有	<input type="checkbox"/>
		有の場合のみ 考慮した開発交通量(トリップ数) 考慮した理由を記載	( )台トリップ/日
	配分交通量の推計手法	Q-V式を用いた配分	<input type="checkbox"/>
		転換率式を用いた配分	<input type="checkbox"/>
Q-V式と転換率式の併用による配分		<input checked="" type="checkbox"/>	
均衡配分(リンクパフォーマンス関数を用いた配分)		<input type="checkbox"/>	
簡易手法		<input type="checkbox"/>	
簡易手法の場合		小規模事業である	<input type="checkbox"/>
		山間部海岸部で併行道路が少ない その他( )	<input type="checkbox"/>
均衡配分	<input type="checkbox"/>		
その他( )	<input type="checkbox"/>		
速度設定の考え方	各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付けして設定 採用理由を記載 交通量が、交通容量(Qmax~Qmin)以上の路線、交通容量(Qmin~Qmax)の路線、等が混在した配分結果となっているため、費用便益算出においては、速度差の生ずる「加重平均速度」を用いた。	<input checked="" type="checkbox"/>	
	最終配分の速度 採用理由を記載	<input type="checkbox"/>	
	その他( )	<input type="checkbox"/>	
	その他( )	<input type="checkbox"/>	



## 費用の現在価値算定表

維持修繕費の単純単価の算出

箇所名:一般国道11号 豊中観音寺拡幅

採用単価の根拠 一般国道(直轄)

単価(億円)	延長(km)	単純価値(億円)
0.26	4.60	1.18

年次	年度	割引率	事業費(億円)		維持修繕費(億円)	
			単純価値	現在価値	単純価値	現在価値
-15年目	H 15	1.1699	0	0	0	0
-14年目	H 16	1.1249	0	0	0	0
-13年目	H 17	1.0816	0	0	0	0
-12年目	H 18	1.0400	0	0	0	0
-11年目	H 19	1.0000	0	0	0	0
-10年目	H 20	0.9615	5	5	0	0
-9年目	H 21	0.9246	45	42	0	0
-8年目	H 22	0.8890	45	40	0	0
-7年目	H 23	0.8548	35	30	0	0
-6年目	H 24	0.8219	15	12	0	0
-5年目	H 25	0.7903	15	12	0	0
-4年目	H 26	0.7599	10	8	0	0
-3年目	H 27	0.7307	7	5	0	0
-2年目	H 28	0.7026	4	3	0	0
-1年目	H 29	0.6756	4	3	0	0
供用開始年次	H 30	0.6496	0	0	1	1
1年目	H 31	0.6246	0	0	1	1
2年目	H 32	0.6006	0	0	1	1
3年目	H 33	0.5775	0	0	1	1
4年目	H 34	0.5553	0	0	1	1
5年目	H 35	0.5339	0	0	1	1
6年目	H 36	0.5134	0	0	1	1
7年目	H 37	0.4936	0	0	1	1
8年目	H 38	0.4746	0	0	1	1
9年目	H 39	0.4564	0	0	1	1
10年目	H 40	0.4388	0	0	1	1
11年目	H 41	0.4220	0	0	1	1
12年目	H 42	0.4057	0	0	1	0
13年目	H 43	0.3901	0	0	1	0
14年目	H 44	0.3751	0	0	1	0
15年目	H 45	0.3607	0	0	1	0
16年目	H 46	0.3468	0	0	1	0
17年目	H 47	0.3335	0	0	1	0
18年目	H 48	0.3207	0	0	1	0
19年目	H 49	0.3083	0	0	1	0
20年目	H 50	0.2965	0	0	1	0
21年目	H 51	0.2851	0	0	1	0
22年目	H 52	0.2741	0	0	1	0
23年目	H 53	0.2636	0	0	1	0
24年目	H 54	0.2534	0	0	1	0
25年目	H 55	0.2437	0	0	1	0
26年目	H 56	0.2343	0	0	1	0
27年目	H 57	0.2253	0	0	1	0
28年目	H 58	0.2166	0	0	1	0
29年目	H 59	0.2083	0	0	1	0
30年目	H 60	0.2003	0	0	1	0
31年目	H 61	0.1926	0	0	1	0
32年目	H 62	0.1852	0	0	1	0
33年目	H 63	0.1780	0	0	1	0
34年目	H 64	0.1712	0	0	1	0
35年目	H 65	0.1646	0	0	1	0
36年目	H 66	0.1583	0	0	1	0
37年目	H 67	0.1522	0	0	1	0
38年目	H 68	0.1463	0	0	1	0
39年目	H 69	0.1407	0	-6	1	0
合計			185	153	47	16
単純事業費計			185		47	

注1) 事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。  
このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。  
(投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。)

注2) 評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

注3) 維持修繕費は便益算出マニュアルの参考値を基本としている。

## 便益の現在価値算定表

箇所名：一般国道11号豊中観音寺拡幅

年次	年度 (基準年) H19	総走行台キロの年次別伸び率 (四国ブロック)			割引率 (A)	走行時間短縮便益(億円)					走行経費減少便益(億円)					事故損失費用(億円)		合計 (億円)			
		乗用車類	貨物車類	全車		乗用車	バス	小型貨物	普通貨物	①計	現在価値 ①×(A)	乗用車	バス	小型貨物	普通貨物	②計	現在価値 (A)×②	③	現在価値 ③×(A)	費用合計 (①~③)	現在価値 割引率4%
供用開始年次	H 30	1.00437	0.99576	1.00172	0.6496	18	1	4	5	29	19	1	0	0	0	1	1	1	0.4	31	20
1年目	H 31	1.00435	0.99574	1.00171	0.6246	18	1	4	5	29	18	1	0	0	0	1	1	1	0.4	31	19
2年目	H 32	1.00433	0.99573	1.00171	0.6006	18	1	4	5	29	17	1	0	0	0	1	1	1	0.4	31	18
3年目	H 33	0.99893	0.99384	0.99739	0.5775	18	1	4	5	29	17	1	0	0	0	1	1	1	0.4	31	18
4年目	H 34	0.99893	0.99380	0.99738	0.5553	18	1	4	5	29	16	1	0	0	0	1	1	1	0.4	30	17
5年目	H 35	0.99893	0.99376	0.99738	0.5339	18	1	4	5	28	15	1	0	0	0	1	1	1	0.4	30	16
6年目	H 36	0.99893	0.99372	0.99737	0.5134	18	1	4	5	28	15	1	0	0	0	1	1	1	0.3	30	16
7年目	H 37	0.99893	0.99368	0.99736	0.4936	18	1	4	5	28	14	1	0	0	0	1	1	1	0.3	30	15
8年目	H 38	0.99893	0.99364	0.99736	0.4746	18	1	4	5	28	13	1	0	0	0	1	1	1	0.3	30	14
9年目	H 39	0.99893	0.99360	0.99735	0.4564	18	1	4	5	28	13	1	0	0	0	1	1	1	0.3	30	14
10年目	H 40	0.99892	0.99356	0.99734	0.4388	18	1	4	5	28	12	1	0	0	0	1	1	1	0.3	30	13
11年目	H 41	0.99892	0.99352	0.99734	0.4220	18	1	4	5	28	12	1	0	0	0	1	1	1	0.3	30	13
12年目	H 42	0.99892	0.99348	0.99733	0.4057	18	1	4	5	28	11	1	0	0	0	1	1	1	0.3	30	12
13年目	H 43	0.99686	0.99447	0.99616	0.3901	18	1	4	5	28	11	1	0	0	0	1	1	1	0.3	30	12
14年目	H 44	0.99685	0.99444	0.99615	0.3751	18	1	4	5	28	10	1	0	0	0	1	1	1	0.3	30	11
15年目	H 45	0.99684	0.99441	0.99613	0.3607	18	1	4	5	28	10	1	0	0	0	1	0	1	0.2	30	11
16年目	H 46	0.99683	0.99438	0.99612	0.3468	18	1	4	5	27	10	1	0	0	0	1	0	1	0.2	29	10
17年目	H 47	0.99682	0.99435	0.99610	0.3335	18	1	4	5	27	9	1	0	0	0	1	0	1	0.2	29	10
18年目	H 48	0.99680	0.99432	0.99609	0.3207	18	1	4	5	27	9	1	0	0	0	1	0	1	0.2	29	9
19年目	H 49	0.99679	0.99428	0.99607	0.3083	18	1	4	5	27	8	1	0	0	0	1	0	1	0.2	29	9
20年目	H 50	0.99678	0.99425	0.99605	0.2965	18	1	4	5	27	8	1	0	0	0	1	0	1	0.2	29	9
21年目	H 51	0.99677	0.99422	0.99604	0.2851	18	1	4	5	27	8	1	0	0	0	1	0	1	0.2	29	8
22年目	H 52	0.99676	0.99418	0.99602	0.2741	17	1	4	4	27	7	1	0	0	0	1	0	1	0.2	29	8
23年目	H 53	0.99591	0.99645	0.99607	0.2636	17	1	4	4	27	7	1	0	0	0	1	0	1	0.2	29	8
24年目	H 54	0.99589	0.99644	0.99605	0.2534	17	1	4	4	27	7	1	0	0	0	1	0	1	0.2	29	7
25年目	H 55	0.99588	0.99643	0.99603	0.2437	17	1	4	4	26	6	1	0	0	0	1	0	1	0.2	28	7
26年目	H 56	0.99586	0.99642	0.99602	0.2343	17	1	4	4	26	6	1	0	0	0	1	0	1	0.2	28	7
27年目	H 57	0.99584	0.99640	0.99600	0.2253	17	1	4	4	26	6	1	0	0	0	1	0	1	0.2	28	6
28年目	H 58	0.99582	0.99639	0.99599	0.2166	17	1	4	4	26	6	1	0	0	0	1	0	1	0.1	28	6
29年目	H 59	0.99581	0.99638	0.99597	0.2083	17	1	4	4	26	5	1	0	0	0	1	0	1	0.1	28	6
30年目	H 60	0.99579	0.99636	0.99595	0.2003	17	1	4	4	26	5	1	0	0	0	1	0	1	0.1	28	6
31年目	H 61	0.99577	0.99635	0.99594	0.1926	17	1	4	4	26	5	1	0	0	0	1	0	1	0.1	28	5
32年目	H 62	0.99575	0.99634	0.99592	0.1852	17	1	4	4	26	5	1	0	0	0	1	0	1	0.1	28	5
33年目	H 63	0.99573	0.99632	0.99590	0.1780	17	1	4	4	26	5	1	0	0	0	1	0	1	0.1	28	5
34年目	H 64	0.99572	0.99631	0.99589	0.1712	17	1	4	4	26	4	1	0	0	0	1	0	1	0.1	28	5
35年目	H 65	0.99570	0.99630	0.99587	0.1646	17	1	4	4	25	4	1	0	0	0	1	0	1	0.1	27	5
36年目	H 66	0.99568	0.99628	0.99585	0.1583	16	1	3	4	25	4	1	0	0	0	1	0	1	0.1	27	4
37年目	H 67	0.99566	0.99627	0.99584	0.1522	16	1	3	4	25	4	1	0	0	0	1	0	1	0.1	27	4
38年目	H 68	0.99564	0.99625	0.99582	0.1463	16	1	3	4	25	4	1	0	0	0	1	0	1	0.1	27	4
39年目	H 69	0.99562	0.99624	0.99580	0.1407	16	1	3	4	25	4	1	0	0	0	1	0	1	0.1	27	4
合計						699	48	149	183	1,080	368	26	0	12	15	53	18	26	8.8	1,159	394