

国土・地域ネットワークの構築	<input checked="" type="checkbox"/> 高速自動車国道と並行する専ら道（A'路線）としての位置づけ有り	並行する高速道路路線：北海道横断自動車道
	<input type="checkbox"/> 地域高規格道路の位置づけあり	
	<input type="checkbox"/> 当該路線が新たに拠点都市間を高規格幹線道路で連絡するルートを構成する（A'路線としての位置づけがある場合）	
	<input type="checkbox"/> 当該路線が隣接した日常活動圏中心都市間を最短時間で連絡する路線を構成する	
	<input type="checkbox"/> 現道等における交通不能区間を解消する	
	<input type="checkbox"/> 現道等における大型車のすれ違い困難区間を解消する	
	<input type="checkbox"/> 日常活動圏の中心都市へのアクセス向上が見込まれる	
個性ある地域の形成	<input type="checkbox"/> 鉄道や河川等により一体的発展が阻害されている地区を解消する	
	<input type="checkbox"/> 拠点開発プロジェクト、地域連携プロジェクト、大規模イベントを支援する	
	<input type="checkbox"/> 主要な観光地へのアクセス向上が期待される	
	<input type="checkbox"/> 新規整備の公共公益施設へ直結する道路である	
2.暮らし	歩行者・自転車のための生活空間の形成	<input type="checkbox"/> 自転車交通量が500台/日以上、自動車交通量が1,000台/12h以上、歩行者交通量が500人/日以上に該当する区間において、自転車利用空間を整備することにより、当該区間の歩行者・自転車の通行の快適・安全性の向上が期待できる <input type="checkbox"/> バリアフリー新法に基づく特定道路が新たにバリアフリー化される
	無電柱化による美しい町並みの形成	<input type="checkbox"/> 対象区間が電線類地中化5ヶ年計画に位置づけあり <input type="checkbox"/> 市街地又は歴史景観地区（歴史的風土特別保存区域及び重要伝統的建造物保存地区）等の幹線道路において新たに無電柱化を達成する
	安全で安心できるくらしの確保	<input checked="" type="checkbox"/> 三次医療施設へのアクセス向上が見込まれる 対象自治体名：白糠町、鶴居村、中標津町、別海町、釧路町、厚岸町、浜中町、根室市等 対象となる三次医療施設：市立釧路総合病院、釧路孝仁会記念病院、釧路労災病院、釧路日赤病院
3.安全	安全な生活環境の確保	<input checked="" type="checkbox"/> 現道等に死傷事故率が500件/億台キロ以上である区間が存する場合において、交通量の減少、歩道の設置又は線形不良区間の解消等により、当該区間の安全性の向上が期待できる 国道44号—釧路環状線交差点付近：615件/億台km・年の改善が期待される <input type="checkbox"/> 当該区間の自動車交通量が1,000台/12h以上（当該区間が通学路である場合は500台/12h以上）かつ歩行者交通量100人/日以上（当該区間が通学路である場合は児童、園児が40人/日以上）の場合、又は歩行者交通量500人/日以上の場合において、歩道が無い又は狭小な区間に歩道が設置される
	災害への備え	<input type="checkbox"/> 近隣市へのルートが1つしかなく、災害による1～2箇所の道路寸断で孤立化する集落を解消する <input type="checkbox"/> 対象区間が、都道府県地域防災計画、緊急輸送道路ネットワーク計画又は地震対策緊急整備事業計画に位置づけがある、又は地震防災緊急事業5ヶ年計画に位置づけのある路線（以下「緊急輸送道路」という）として位置づけあり <input checked="" type="checkbox"/> 緊急輸送道路が通行止になった場合に大幅な迂回を強いられる区間の代替路線を形成する 国道38号、国道44号の代替路線を形成する <input type="checkbox"/> 並行する高速ネットワークの代替路線として機能する（A'路線としての位置づけがある場合） <input type="checkbox"/> 現道等の防災点検又は震災点検対策箇所もしくは架替の必要のある老朽橋梁における通行規制等が解消される <input type="checkbox"/> 現道等の事前通行規制区間、特殊通行規制区間又は冬期交通障害区間を解消する

4. 環境	地球環境の保全	● 対象道路の整備により削減される自動車からのCO2排出量	CO2排出削減量：1,418 (t-CO ₂ /年)
	生活環境の改善・保全	<input type="radio"/> 現道等における自動車からのNO2排出削減率	
		<input type="radio"/> 現道等における自動車からのSPM排出削減率	
		<input type="checkbox"/> 現道等で騒音レベルが夜間要請限度を超過している区間について、新たに要請限度を下回ることが期待される区間がある	
		<input type="checkbox"/> その他、環境や景観上の効果が期待される	
5. その他	他のプロジェクトとの関係	■ 関連する大規模道路事業と一体的に整備する必要あり	北海道横断自動車道根室線本別～釧路、一般国道38号釧路新道と一体的に整備する必要あり
		<input type="checkbox"/> 他機関との連携プログラムに位置づけられている	
	その他	<input type="checkbox"/> その他、対象地域や事業に固有の事情等、以上の項目に属さない効果が期待される	

費用便益分析の結果

路線名	事業名	延長	事業種別	現拡・BP・その他の別
一般国道38・44号	釧路外環状道路	16.8Km	二次改築	BP

計画交通量 (台/日)	車線数	事業主体
11,900~13,400	4	北海道開発局

① 費用

	事業費	維持管理費	合計
基準年	平成24年度		
単純合計	842億円	136億円	978億円
うち残事業分	269億円	136億円	405億円
基準年における 現在価値(C)	955億円	41億円	996億円
うち残事業分	224億円	41億円	265億円

② 便益

	走行時間 短縮便益	走行経費 減少便益	交通事故 減少便益	合計
基準年	平成24年度			
供用年	平成34年度			
単年便益 (初年便益)	66億円	7.9億円	4.8億円	78億円
基準年における 現在価値(B)	908億円	109億円	66億円	1,083億円
うち残事業分	908億円	109億円	66億円	1,083億円

③ 結果

費用便益比(事業全体)	1.1
経済的純現在価値(事業全体)	87億円
経済的内部収益率(事業全体)	4.3%
費用便益比(残事業)	4.1
経済的純現在価値(残事業)	818億円
経済的内部収益率(残事業)	14.4%

注)費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

④ 感度分析

【事業全体】

変動要因	基準値	変動ケース	費用便益比(B/C)
交通量	11,900~13,400	±10%	0.9~1.2
事業費	842億円	±10%	1.1~1.1
事業期間	27年	±2年	1.0~1.1

【残事業】

変動要因	基準値	変動ケース	費用便益比(B/C)
交通量	11,900~13,400	±10%	3.5~4.7
事業費	269億円	±10%	3.8~4.5
事業期間	9年	±2年	3.8~4.4

交通状況の変化(事業全体)

事業名: 釧路外環状道路

(推計時点 H42年)

			整備なし(A)	整備あり(B)	
①新設・改築道路 [バイパス等] 16.8km	交通量	[台/日]	0	12,800	
	走行時間	[分]	0.0	10.1	
	走行時間費用	[億円/年]	0.00	24.48	
②主な周辺道路	現道(国道38号): 12.4km	交通量	[台/日]	14,100	12,700
		走行時間	[分]	24.6	23.9
		走行時間費用	[億円/年]	65.63	56.68
	国道44号: 7.7km	交通量	[台/日]	14,800	6,300
		走行時間	[分]	16.0	13.8
		走行時間費用	[億円/年]	44.56	15.66
	国道391号: 27.0km	交通量	[台/日]	7,300	6,200
		走行時間	[分]	44.5	41.8
		走行時間費用	[億円/年]	62.71	50.87
	主)釧路環状線: 5.6km	交通量	[台/日]	18,600	15,600
		走行時間	[分]	12.2	11.5
		走行時間費用	[億円/年]	42.62	33.12
	主)釧路鶴居弟子屈線: 7.9km	交通量	[台/日]	10,400	9,000
		走行時間	[分]	16.8	16.2
		走行時間費用	[億円/年]	31.56	26.50
③その他道路合計 :25885.4km	走行時間費用	[億円/年]	24,613.01	24,589.43	

			走行時間費用 整備なし(A)	走行時間費用 整備あり(B)	走行時間短縮便益 (A - B)
合計: 25962.8km	走行時間短縮便益	[億円/年]	24,860.09	24,796.74	63.35

事業名: 釧路外環状道路

【 図面(①、②)に該当する道路を明示すること】



交通状況の変化(残事業)

事業名: 釧路外環状道路

(推計時点 H42年)

			整備なし(A)	整備あり(B)	
①新設・改築道路 [バイパス等] 16.8km	交通量	[台/日]	0	12,800	
	走行時間	[分]	0.0	10.1	
	走行時間費用	[億円/年]	0.00	24.48	
②主な周辺道路	現道(国道38号): 12.4km	交通量	[台/日]	14,100	12,700
		走行時間	[分]	24.6	23.9
		走行時間費用	[億円/年]	65.63	56.68
	国道44号: 7.7km	交通量	[台/日]	14,800	6,300
		走行時間	[分]	16.0	13.8
		走行時間費用	[億円/年]	44.56	15.66
	国道391号: 27.0km	交通量	[台/日]	7,300	6,200
		走行時間	[分]	44.5	41.8
		走行時間費用	[億円/年]	62.71	50.87
	主)釧路環状線: 5.6km	交通量	[台/日]	18,600	15,600
		走行時間	[分]	12.2	11.5
		走行時間費用	[億円/年]	42.62	33.12
	主)釧路鶴居弟子屈線: 7.9km	交通量	[台/日]	10,400	9,000
		走行時間	[分]	16.8	16.2
		走行時間費用	[億円/年]	31.56	26.50
③その他道路合計 :25885.4km	走行時間費用	[億円/年]	24,613.01	24,589.43	

			走行時間費用 整備なし(A)	走行時間費用 整備あり(B)	走行時間短縮便益 (A - B)
合計: 25962.8km	走行時間短縮便益	[億円/年]	24,860.09	24,796.74	63.35

事業名: 釧路外環状道路

【 図面(①、②)に該当する道路を明示すること】



費用便益分析の条件

事業名：釧路外環状道路

(2)

項目		チェック欄	
算出マニュアル	費用便益分析マニュアル (平成20年11月 国土交通省 道路局 都市・地域整備局)	<input checked="" type="checkbox"/>	
	その他	<input type="checkbox"/>	
分析の基本的事項	分析対象期間	50年間	
	社会的割引率	4%	
	基準年次	平成24年	
交通流の推計時点	1時点のみ推計	<input checked="" type="checkbox"/> (H42)	
	複数時点での推計	<input type="checkbox"/>	
推計の状況	整備の有無それぞれで交通流を推計	<input checked="" type="checkbox"/>	
	整備の有無のいずれかのみ推計	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
	いずれかのみ の推計の場合	いずれかのみ の推計とした理由を記載	
推計に用いたOD表	道路交通センサスをベースとした自動車OD表 (三段階推定法)	<input checked="" type="checkbox"/> (H17センサス)	
	パーソントリップ調査をベースとした自動車OD表 (四段階推定法)	<input type="checkbox"/>	
	その他()	<input type="checkbox"/>	
開発交通量の考慮	無	<input checked="" type="checkbox"/>	
	有	<input type="checkbox"/>	
	有の場合のみ	考慮した開発交通量(トリップ数) ()台トリップ/日 考慮した理由を記載	
配分交通量の推計手法	Q-V式を用いた配分	<input type="checkbox"/>	
	転換率式を用いた配分	<input type="checkbox"/>	
	Q-V式と転換率式の併用による配分	<input checked="" type="checkbox"/>	
	均衡配分(リンクパフォーマンス関数を用いた配分)	<input type="checkbox"/>	
	簡易手法	<input type="checkbox"/>	
	簡易手法の 採択理由	小規模事業である	<input type="checkbox"/>
		山間部海岸部で併行道路が少ない	<input type="checkbox"/>
	その他()		
	簡易手法の考え方(将来交通量の設定方法等)		
	その他()	<input type="checkbox"/>	
速度設定の考え方	各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付けして設定	<input checked="" type="checkbox"/>	
	採用理由を記載 交通容量未満・以上の路線が混在した配分結果となっているため、便益算出においては速度差の生ずる加重平均速度を用いた		
	最終配分の速度	<input type="checkbox"/>	
	採用理由を記載		
	その他()	<input type="checkbox"/>	

交通流推計

(3)

項目		チェック欄		
便益の算定	休日交通の影響	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>	
		考慮する	<input type="checkbox"/>	
		考慮する場合のみ	面的に考慮	<input type="checkbox"/>
			対象路線のみ考慮	<input type="checkbox"/>
			採用した休日係数 休日係数を考慮した理由および採用した休日係数の考え方を記載	() %
	災害等による通行止めの影響	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>	
		考慮する	<input type="checkbox"/>	
		考慮する場合のみ	採用した通行止め日数 採用した通行止め日数の考え方を記載	() 日
			とり止め交通の考慮する とり止め交通を考慮しない場合はその理由、考慮した場合はその考え方を記載	<input type="checkbox"/>
	冬期交通の影響	考慮しない	<input type="checkbox"/>	
考慮する		<input checked="" type="checkbox"/>		
考慮する場合のみ		採用した冬期日数 採用した冬期日数の考え方を記載 北海道における気温や初雪、積雪状況等の出現状況や冬期通行規制期間を踏まえ、4ヶ月と設定	(121) 日	
		冬期の走行速度と交通容量の関係 設定の考え方を記載 Vmax、Vminについて低減		
交通流推計の時点以外の便益の算定	ブロック別・車種別走行台キロの伸び率による設定	<input checked="" type="checkbox"/>		
	その他 ()	<input type="checkbox"/>		
車種別時間価値原単位	費用便益分析マニュアルの値を使用	<input checked="" type="checkbox"/>		
	独自に設定した値を使用	<input type="checkbox"/>		
車種別走行経費原単位	費用便益分析マニュアルの値を使用	<input checked="" type="checkbox"/>		
	独自に設定した値を使用	<input type="checkbox"/>		
交通事故減少便益算定	中央分離帯の有無を考慮	<input type="checkbox"/>		
	中央分離帯の有無を考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>		
走行時間短縮・走行経費減少・交通事故減少以外の便益	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>		
	考慮する	<input type="checkbox"/>		
その他				

費用の現在価値算定表(事業全体)

維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名:一般国道38・44号 釧路外環状道路

単価(億円)	延長(km)	単純単価(億円)
0.17	16.8	2.86

年次	年度	割引率	GDP デフレータ	事業費(億円)		維持管理費(億円)	
				単純単価	現在価値	単純単価	現在価値
-27年目	H 7	1.9479	109.90	0.15	0.25	0.00	0.00
-26年目	H 8	1.8730	109.50	0.15	0.24	0.00	0.00
-25年目	H 9	1.8009	110.40	0.28	0.43	0.00	0.00
-24年目	H 10	1.7317	109.90	3.36	4.97	0.00	0.00
-23年目	H 11	1.6651	108.40	44.78	64.52	0.00	0.00
-22年目	H 12	1.6010	107.20	61.79	86.56	0.00	0.00
-21年目	H 13	1.5395	105.70	65.65	89.69	0.00	0.00
-20年目	H 14	1.4802	103.80	53.26	71.24	0.00	0.00
-19年目	H 15	1.4233	102.30	48.33	63.07	0.00	0.00
-18年目	H 16	1.3686	101.00	61.36	77.99	0.00	0.00
-17年目	H 17	1.3159	99.60	69.73	86.42	0.00	0.00
-16年目	H 18	1.2653	98.70	60.25	72.45	0.00	0.00
-15年目	H 19	1.2167	97.60	37.99	44.43	0.00	0.00
-14年目	H 20	1.1699	96.80	13.55	15.36	0.00	0.00
-13年目	H 21	1.1249	95.60	16.47	18.18	0.00	0.00
-12年目	H 22	1.0816	93.80	12.03	13.02	0.00	0.00
-11年目	H 23	1.0400	93.80	11.35	11.80	0.00	0.00
-10年目	H 24	1.0000	93.80	12.72	12.72	0.00	0.00
-9年目	H 25	0.9615	93.80	34.90	33.56	0.00	0.00
-8年目	H 26	0.9246	93.80	51.20	47.34	0.00	0.00
-7年目	H 27	0.8890	93.80	14.75	13.11	0.00	0.00
-6年目	H 28	0.8548	93.80	17.26	14.75	0.00	0.00
-5年目	H 29	0.8219	93.80	26.64	21.89	0.00	0.00
-4年目	H 30	0.7903	93.80	42.73	33.77	0.00	0.00
-3年目	H 31	0.7599	93.80	36.68	27.87	0.00	0.00
-2年目	H 32	0.7307	93.80	21.65	15.82	0.00	0.00
-1年目	H 33	0.7026	93.80	22.88	16.08	0.00	0.00
供用開始年次	H 34	0.6756	93.80	0.00	0.00	2.72	1.84
1年目	H 35	0.6496	93.80	0.00	0.00	2.72	1.77
2年目	H 36	0.6246	93.80	0.00	0.00	2.72	1.70
3年目	H 37	0.6006	93.80	0.00	0.00	2.72	1.64
4年目	H 38	0.5775	93.80	0.00	0.00	2.72	1.57
5年目	H 39	0.5553	93.80	0.00	0.00	2.72	1.51
6年目	H 40	0.5339	93.80	0.00	0.00	2.72	1.45
7年目	H 41	0.5134	93.80	0.00	0.00	2.72	1.40
8年目	H 42	0.4936	93.80	0.00	0.00	2.72	1.34
9年目	H 43	0.4746	93.80	0.00	0.00	2.72	1.29
10年目	H 44	0.4564	93.80	0.00	0.00	2.72	1.24
11年目	H 45	0.4388	93.80	0.00	0.00	2.72	1.20
12年目	H 46	0.4220	93.80	0.00	0.00	2.72	1.15
13年目	H 47	0.4057	93.80	0.00	0.00	2.72	1.11
14年目	H 48	0.3901	93.80	0.00	0.00	2.72	1.06
15年目	H 49	0.3751	93.80	0.00	0.00	2.72	1.02
16年目	H 50	0.3607	93.80	0.00	0.00	2.72	0.98
17年目	H 51	0.3468	93.80	0.00	0.00	2.72	0.94
18年目	H 52	0.3335	93.80	0.00	0.00	2.72	0.91
19年目	H 53	0.3207	93.80	0.00	0.00	2.72	0.87
20年目	H 54	0.3083	93.80	0.00	0.00	2.72	0.84
21年目	H 55	0.2965	93.80	0.00	0.00	2.72	0.81
22年目	H 56	0.2851	93.80	0.00	0.00	2.72	0.78
23年目	H 57	0.2741	93.80	0.00	0.00	2.72	0.75
24年目	H 58	0.2636	93.80	0.00	0.00	2.72	0.72
25年目	H 59	0.2534	93.80	0.00	0.00	2.72	0.69
26年目	H 60	0.2437	93.80	0.00	0.00	2.72	0.66
27年目	H 61	0.2343	93.80	0.00	0.00	2.72	0.64
28年目	H 62	0.2253	93.80	0.00	0.00	2.72	0.61
29年目	H 63	0.2166	93.80	0.00	0.00	2.72	0.59
30年目	H 64	0.2083	93.80	0.00	0.00	2.72	0.57
31年目	H 65	0.2003	93.80	0.00	0.00	2.72	0.55
32年目	H 66	0.1926	93.80	0.00	0.00	2.72	0.52
33年目	H 67	0.1852	93.80	0.00	0.00	2.72	0.50
34年目	H 68	0.1780	93.80	0.00	0.00	2.72	0.48
35年目	H 69	0.1712	93.80	0.00	0.00	2.72	0.47
36年目	H 70	0.1646	93.80	0.00	0.00	2.72	0.45
37年目	H 71	0.1583	93.80	0.00	0.00	2.72	0.43
38年目	H 72	0.1522	93.80	0.00	0.00	2.72	0.41
39年目	H 73	0.1463	93.80	0.00	0.00	2.72	0.40
40年目	H 74	0.1407	93.80	0.00	0.00	2.72	0.38
41年目	H 75	0.1353	93.80	0.00	0.00	2.72	0.37
42年目	H 76	0.1301	93.80	0.00	0.00	2.72	0.35
43年目	H 77	0.1251	93.80	0.00	0.00	2.72	0.34
44年目	H 78	0.1203	93.80	0.00	0.00	2.72	0.33
45年目	H 79	0.1157	93.80	0.00	0.00	2.72	0.32
46年目	H 80	0.1112	93.80	0.00	0.00	2.72	0.30
47年目	H 81	0.1069	93.80	0.00	0.00	2.72	0.29
48年目	H 82	0.1028	93.80	0.00	0.00	2.72	0.28
49年目	H 83	0.0989	93.80	-33.03	-2.97	2.72	0.27
合計				808.87	954.56	136.19	41.11
単純事業費計				841.90		136.19	

注1)事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。

このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。

注2)評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

費用の現在価値算定表(残事業)

箇所名:一般国道38・44号 釧路外環状道路					維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)		
					単価(億円)	延長(km)	単純単価(億円)
					0.17	16.8	2.86
年次	年度	割引率	GDP デフレーター	事業費(億円)		維持管理費(億円)	
				単純単価	現在価値	単純単価	現在価値
-9年目	H 25	0.9615	93.80	34.90	33.56	0.00	0.00
-8年目	H 26	0.9246	93.80	51.20	47.34	0.00	0.00
-7年目	H 27	0.8890	93.80	14.75	13.11	0.00	0.00
-6年目	H 28	0.8548	93.80	17.26	14.75	0.00	0.00
-5年目	H 29	0.8219	93.80	26.64	21.89	0.00	0.00
-4年目	H 30	0.7903	93.80	42.73	33.77	0.00	0.00
-3年目	H 31	0.7599	93.80	36.68	27.87	0.00	0.00
-2年目	H 32	0.7307	93.80	21.65	15.82	0.00	0.00
-1年目	H 33	0.7026	93.80	22.88	16.08	0.00	0.00
供用開始年次	H 34	0.6756	93.80	0.00	0.00	2.72	1.84
1年目	H 35	0.6496	93.80	0.00	0.00	2.72	1.77
2年目	H 36	0.6246	93.80	0.00	0.00	2.72	1.70
3年目	H 37	0.6006	93.80	0.00	0.00	2.72	1.64
4年目	H 38	0.5775	93.80	0.00	0.00	2.72	1.57
5年目	H 39	0.5553	93.80	0.00	0.00	2.72	1.51
6年目	H 40	0.5339	93.80	0.00	0.00	2.72	1.45
7年目	H 41	0.5134	93.80	0.00	0.00	2.72	1.40
8年目	H 42	0.4936	93.80	0.00	0.00	2.72	1.34
9年目	H 43	0.4746	93.80	0.00	0.00	2.72	1.29
10年目	H 44	0.4564	93.80	0.00	0.00	2.72	1.24
11年目	H 45	0.4388	93.80	0.00	0.00	2.72	1.20
12年目	H 46	0.4220	93.80	0.00	0.00	2.72	1.15
13年目	H 47	0.4057	93.80	0.00	0.00	2.72	1.11
14年目	H 48	0.3901	93.80	0.00	0.00	2.72	1.06
15年目	H 49	0.3751	93.80	0.00	0.00	2.72	1.02
16年目	H 50	0.3607	93.80	0.00	0.00	2.72	0.98
17年目	H 51	0.3468	93.80	0.00	0.00	2.72	0.94
18年目	H 52	0.3335	93.80	0.00	0.00	2.72	0.91
19年目	H 53	0.3207	93.80	0.00	0.00	2.72	0.87
20年目	H 54	0.3083	93.80	0.00	0.00	2.72	0.84
21年目	H 55	0.2965	93.80	0.00	0.00	2.72	0.81
22年目	H 56	0.2851	93.80	0.00	0.00	2.72	0.78
23年目	H 57	0.2741	93.80	0.00	0.00	2.72	0.75
24年目	H 58	0.2636	93.80	0.00	0.00	2.72	0.72
25年目	H 59	0.2534	93.80	0.00	0.00	2.72	0.69
26年目	H 60	0.2437	93.80	0.00	0.00	2.72	0.66
27年目	H 61	0.2343	93.80	0.00	0.00	2.72	0.64
28年目	H 62	0.2253	93.80	0.00	0.00	2.72	0.61
29年目	H 63	0.2166	93.80	0.00	0.00	2.72	0.59
30年目	H 64	0.2083	93.80	0.00	0.00	2.72	0.57
31年目	H 65	0.2003	93.80	0.00	0.00	2.72	0.55
32年目	H 66	0.1926	93.80	0.00	0.00	2.72	0.52
33年目	H 67	0.1852	93.80	0.00	0.00	2.72	0.50
34年目	H 68	0.1780	93.80	0.00	0.00	2.72	0.48
35年目	H 69	0.1712	93.80	0.00	0.00	2.72	0.47
36年目	H 70	0.1646	93.80	0.00	0.00	2.72	0.45
37年目	H 71	0.1583	93.80	0.00	0.00	2.72	0.43
38年目	H 72	0.1522	93.80	0.00	0.00	2.72	0.41
39年目	H 73	0.1463	93.80	0.00	0.00	2.72	0.40
40年目	H 74	0.1407	93.80	0.00	0.00	2.72	0.38
41年目	H 75	0.1353	93.80	0.00	0.00	2.72	0.37
42年目	H 76	0.1301	93.80	0.00	0.00	2.72	0.35
43年目	H 77	0.1251	93.80	0.00	0.00	2.72	0.34
44年目	H 78	0.1203	93.80	0.00	0.00	2.72	0.33
45年目	H 79	0.1157	93.80	0.00	0.00	2.72	0.32
46年目	H 80	0.1112	93.80	0.00	0.00	2.72	0.30
47年目	H 81	0.1069	93.80	0.00	0.00	2.72	0.29
48年目	H 82	0.1028	93.80	0.00	0.00	2.72	0.28
49年目	H 83	0.0989	93.80	0.00	0.00	2.72	0.27
合計				268.69	224.20	136.19	41.11
単純事業費計				268.69		136.19	

注1) 事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。

このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。

注2) 評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

