

様式 1 客観的評価指標による事業採択の前提条件、事業の効果や必要性の確認の状況

事業名	一般国道302号 名古屋環状2号線
事業主体	中部地方整備局

●事業採択の前提条件を確認するための指標

		指標	指標チェックの根拠
前提条件	事業の効率性	■ 便益が費用を上回っている	全 体：費用便益比(B/C)=2.4 経済的純現在価値(B-C)=17,619億円 経済的内部収益率(EIRR)=6.4% 残事業：費用便益比(B/C)=1.7 経済的純現在価値(B-C)=295億円 経済的内部収益率(EIRR)=7.1%

●事業の効果や必要性を評価するための指標

政策目標		指標 (対象となる指標のみ記載。効果が確認されるものは口を■に変更)	指標チェックの根拠
1. 活力	円滑なモビリティの確保	● 現道等の年間渋滞損失時間(人・時間)及び削減率	区間a(費用便益分析対象区間)について 渋滞損失時間(現況):20,085万人・時間/年 渋滞損失削減時間:200万人・時間/年(20,085万人・時間/年⇒19,885万人・時間/年) 区間b(当該区間/並行区間)について : (一般国道302号名古屋環状2号線 海部郡飛島村梅之郷～名古屋市港区春田野) : (一般国道302号名古屋環状2号線 あま市基目寺～清須市一場) : (一般国道302号名古屋環状2号線 春日井市勝川町～名古屋市守山区喜多山) 並行区間等(当該区間)の渋滞損失時間:56万人・時間/年 並行区間等(当該区間)の渋滞損失削減率:約2割削減
		<input type="checkbox"/> 現道等における混雑時旅行速度が20km/h未満である区間の旅行速度の改善が期待される	
		■ 現道又は並行区間等における踏切交通遮断量が10,000台時/日以上踏切道の除却もしくは交通改善が期待される	踏切自動車交通遮断量10,000台時/日以上踏切3箇所の除却(基目寺6号、新清洲7号、喜多山2号⇒踏切除却により0台時/日)
		■ 現道等に、当該路線の整備により利便性の向上が期待できるバス路線が存在する	名古屋市営バス10系統(中村12、高畑14、高畑17、春田11、南陽巡回、東海11、上社12、出入庫系統(大・緑)、名東巡回、幹一社1)、あま市巡回バス、飛島公共交通バス、きよすあしがるバス
		<input type="checkbox"/> 新幹線駅もしくは特急停車駅へのアクセス向上が見込まれる	
		<input type="checkbox"/> 第一種空港、第二種空港、第三種空港もしくは共用飛行場へのアクセス向上が見込まれる	
	物流効率化の支援	■ 特定重要港湾もしくは国際コンテナ航路の発着港湾へのアクセス向上が見込まれる	国際拠点港湾(旧特定重要港湾):名古屋港⇄国道1号かの里交差点(27分→16分 10分短縮見込み)
		<input type="checkbox"/> 農林水産業を主体とする地域において農林水産品の流通の利便性向上が見込まれる	
		<input type="checkbox"/> 現道等における、総重量25tの車両もしくはISO規格背高海上コンテナ輸送車が通行できない区間を解消する	
	1. 活力	都市の再生	■ 都市再生プロジェクトを支援する事業である
■ 広域道路整備基本計画に位置づけのある環状道路を形成する			計画名:広域道路整備基本計画、計画策定主体:愛知県、計画における位置づけ等:広域道路

		<input checked="" type="checkbox"/> 市街地再開発、区画整理等の沿道まちづくりとの連携あり <input type="checkbox"/> 中心市街地内で行う事業である <input type="checkbox"/> 幹線都市計画道路網密度が1.5km/km2以下である市街地内での事業である <input type="checkbox"/> DID区域内の都市計画道路整備であり、市街地の都市計画道路網密度が向上する <input type="checkbox"/> 対象区間が現在連絡道路がない住宅地開発(300戸以上又は16ha以上、大都市においては100戸以上又は5ha以上)への連絡道路となる	連携のある市街地再開発、区画整理等：茶屋新田土地区画整理事業、松河戸地区土地区画整理事業
	国土・地域ネットワークの構築	<input type="checkbox"/> 高速自動車国道と並行する専導道（A'路線）としての位置づけ有り <input type="checkbox"/> 地域高規格道路の位置づけあり <input type="checkbox"/> 当該路線が新たに拠点都市間を高規格幹線道路で連絡するルートを構成する <input type="checkbox"/> 当該路線が隣接した日常活動圏中心都市間を最短時間で連絡する路線を構成する <input type="checkbox"/> 現道等における交通不能区間を解消する <input type="checkbox"/> 現道等における大型車のすれ違い困難区間を解消する <input type="checkbox"/> 日常活動圏の中心都市へのアクセス向上が見込まれる	
	個性ある地域の形成	<input type="checkbox"/> 鉄道や河川等により一体的発展が阻害されている地区を解消する <input type="checkbox"/> 拠点開発プロジェクト、地域連携プロジェクト、大規模イベントを支援する <input checked="" type="checkbox"/> 主要な観光地へのアクセス向上が期待される <input type="checkbox"/> 新規整備の公共公益施設へ直結する道路である	アクセス向上が期待される観光地名：農業文化園・戸田川緑地 年間観光客入り込み数：1,175,803人（H25観光レクリエーション利用統計）
2. 暮らし	歩行者・自転車のための生活空間の形成	<input type="checkbox"/> 自転車交通量が500台/日以上、自動車交通量が1,000台/12h以上、歩行者交通量が500人/日以上の全てに該当する区間において、自転車利用空間を整備することにより、当該区間の歩行者・自転車の通行の快適・安全性の向上が期待できる <input type="checkbox"/> 交通バリアフリー法における道路特定事業に位置付けがある、または、交通バリアフリー法に基づく重点整備地区における特定経路を形成する区間が新たにバリアフリー化される	
	無電柱化による美しい町並みの形成	<input type="checkbox"/> 対象区間が電線類地中化5ヶ年計画に位置づけ有り <input type="checkbox"/> 市街地又は歴史景観地区（歴史的風土特別保存区域及び重要伝統的建造物保存地区）の幹線道路において新たに無電柱化を達成する	
	安全で安心できるくらしの確保	<input type="checkbox"/> 三次医療施設へのアクセス向上が見込まれる	
3. 安全	安全な生活環境の確保	<input type="checkbox"/> 現道等に死傷事故率が500件/億台キロ以上である区間が存在する場合において、交通量の減少、歩道の設置又は線形不良区間の解消等により、当該区間の安全性の向上が期待できる <input type="checkbox"/> 当該区間の自動車交通量が1,000台/12h以上（当該区間が通学路である場合は500台/12h以上）かつ歩行者交通量100人/日以上（当該区間が通学路である場合は児童、園児が40人/日以上）の場合、又は歩行者交通量500人/日以上の場合において、歩道が無い又は狭小な区間に歩道が設置される	
	災害への備え	<input type="checkbox"/> 近隣市へのルートが1つしかなく、災害による1～2箇所の道路寸断で孤立化する集落を解消する	

		<p>対象区間が、都道府県地域防災計画、緊急輸送道路ネットワーク計画又は地震対策緊急整備事業計画に位置づけがある、又は地震防災緊急事業五ヶ年計画に位置づけのある路線（以下「緊急輸送道路」という）として位置づけあり</p> <p>■ 緊急輸送道路が通行止になった場合に大幅な迂回を強いられる区間の代替路線を形成する</p> <p>□ 並行する高速ネットワークの代替路線として機能する（A'路線としての位置づけがある場合）</p> <p>□ 現道等の防災点検又は震災点検要対策箇所もしくは架替の必要のある老朽橋梁における通行規制等が解消される</p> <p>□ 現道等の事前通行規制区間、特殊通行規制区間又は冬期交通障害区間を解消する</p>	<p>計画名：愛知県地域防災計画、計画における位置付け：第1次緊急輸送道路</p> <p>緊急輸送道路である名古屋第二環状自動車道が通行止めになった場合の代替路線を形成</p>
4. 環境	地球環境の保全	<p>● 対象道路の整備により削減される自動車からのCO2排出量</p>	CO2排出削減量：約173万t/年
	生活環境の改善・保全	<p>● 現道等における自動車からのNO2排出削減率</p>	<p>（現況） 自動車NOx・PM法対策地域指定の別：対象地域を含む（名古屋市、飛鳥村、大治町、あま市、清須市、春日井市、大府市、東海市） （推計結果） 評価対象区間（並行区間）：（主）名古屋中環状線（名古屋市守山区幸心三丁目～名古屋市守山区大森） 排出削減量：16.5t/年、排出削減率：約6割削減</p>
		<p>● 現道等における自動車からのSPM排出削減率</p>	<p>（現況） 自動車NOx・PM法対策地域指定の別：対象地域を含む（名古屋市、飛鳥村、大治町、あま市、清須市、春日井市、大府市、東海市） （推計結果） 評価対象区間（並行区間）：（主）名古屋中環状線（名古屋市守山区幸心三丁目～名古屋市守山区大森） 排出削減量：1.0t/年、排出削減率：約6割削減</p>
		<p>□ 現道等で騒音レベルが夜間要請限度を超過している区間について、新たに要請限度を下回ることが期待される区間がある</p>	
		<p>□ その他、環境や景観上の効果が期待される</p>	
5. その他	他のプロジェクトとの関係	<p>■ 関連する大規模道路事業と一体的に整備する必要あり</p>	近畿自動車道伊勢線名古屋環状2号線（名古屋西～飛鳥）との一体整備が必要
		<p>□ 他機関との連携プログラムに位置づけられている</p>	
		<p>□ その他、対象地域や事業に固有の事情等、以上の項目に属さない効果が見込まれる</p>	

費用便益分析の結果

路線名	事業名	延長	事業種別	現拡・ＢＰ・その他の別
一般国道３０２号	名古屋環状２号線	L = 58.6 km	新設	ＢＰ

計画交通量 (台/日)	車線数	事業主体
31,900	4	中部地方整備局

① 費用

	事業費	維持管理費	合計
基準年	平成２６年度		
単純合計	5,448億円	971億円	6,419億円
うち残事業分	390億円	165億円	554億円
基準年における 現在価値（Ｃ）	11,944億円	474億円	12,418億円
うち残事業分	345億円	50億円	395億円

② 便益

	走行時間 短縮便益	走行経費 減少便益	交通事故 減少便益	合計
基準年	平成２６年度			
供用年	平成２３年度			
単年便益 (初年便益)	1,030億円	141億円	21億円	1,191億円
基準年における 現在価値（Ｂ）	26,006億円	3,526億円	505億円	30,037億円
うち残事業分	617億円	71億円	2億円	690億円

③ 結果

費用便益比（事業全体）	2.4
経済的純現在価値（事業全体）	17,619億円
経済的内部収益率（事業全体）	6.4%
費用便益比（残事業）	1.7
経済的純現在価値（残事業）	295億円
経済的内部収益率（残事業）	7.1%

注）費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

④ 感度分析（残事業を対象）

【事業全体】

変動要因	基準値	変動ケース	費用便益比（B/C）
交通量	31,900台/日	±10%	2.1~3.4
事業費	5,448億円	±10%	2.2~2.7
事業期間	53年	±20%	2.4~2.4

【残事業】

変動要因	基準値	変動ケース	費用便益比（B/C）
交通量	31,900台/日	±10%	1.6~2.2
事業費	390億円	±10%	1.6~1.9
事業期間	9年	±20%	1.6~1.9

交通状況の変化

様式-3①

事業名：一般国道302号名古屋環状2号線（事業全体）

（推計時点 H42年）

			整備なし(A)	整備あり(B)	
①新設・改築道路 改築区間：58.6km	交通量 ^{※1}	[台/日]	-	31,900	
	走行時間 ^{※2}	[分]	-	116	
	走行時間費用 ^{※3}	[億円/年]	-	688.74	
②主な周辺道路 ^{※4}	(主) 名古屋中環状線 44.3km	交通量	[台/日]	22,000	19,800
		走行時間	[分]	120	115
		走行時間費用	[億円/年]	472.24	398.07
	(一) 田原名古屋線 9.2km	交通量	[台/日]	33,800	29,300
		走行時間	[分]	29	25
		走行時間費用	[億円/年]	179.99	127.99
	(主) 諸輪名古屋線 17.9km	交通量	[台/日]	24,900	20,500
		走行時間	[分]	41	38
		走行時間費用	[億円/年]	190.76	138.88
	一般国道247号 11.8km	交通量	[台/日]	55,900	48,100
		走行時間	[分]	27	26
		走行時間費用	[億円/年]	260.75	213.45
	(主) 名古屋長久手線 16.8km	交通量	[台/日]	32,000	28,100
		走行時間	[分]	44	43
		走行時間費用	[億円/年]	259.41	213.38
	(主) 名古屋環状線 23.1km	交通量	[台/日]	29,300	25,600
		走行時間	[分]	58	57
		走行時間費用	[億円/年]	301.26	258.40
	(主) 名古屋西港線 7.0km	交通量	[台/日]	25,600	13,500
		走行時間	[分]	14	12
		走行時間費用	[億円/年]	75.30	33.12
	一般国道22号 9.0km	交通量	[台/日]	70,900	63,400
		走行時間	[分]	19	18
		走行時間費用	[億円/年]	241.30	205.43
	(主) 関田名古屋線 12.6km	交通量	[台/日]	25,100	21,900
		走行時間	[分]	36	33
		走行時間費用	[億円/年]	160.69	129.29
一般国道1号 11.5km	交通量	[台/日]	32,700	30,100	
	走行時間	[分]	26	22	
	走行時間費用	[億円/年]	154.76	125.64	
(一) 名古屋犬山線 5.4km	交通量	[台/日]	25,300	16,300	
	走行時間	[分]	16	17	
	走行時間費用	[億円/年]	77.27	53.01	
名古屋高速3号大高線 13.4km	交通量	[台/日]	40,400	31,700	
	走行時間	[分]	13	13	
	走行時間費用	[億円/年]	95.25	74.49	
③その他道路合計 7610.8km	走行時間費用	[億円/年]	43,889.99	42,600.84	
			走行時間費用 整備なし(A)	走行時間費用 整備あり(B)	走行時間短縮便益 (A - B)
合計：7851.4km	走行時間短縮便益	[億円/年]	46,358.96	45,260.73	1,098.23

- ※1： 当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。
- ※2： 配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。
- ※3： 費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。
- ※4： 当該事業により大きな変化が生じる道路について3～5路線程度以内で記載する。
- ※5： ②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

(2) 図面(①、②)に該当する道路を明示すること



交通状況の変化

様式-3①

事業名：一般国道302号名古屋環状2号線（残事業）

（推計時点 H42年）

			整備なし(A)	整備あり(B)	
①新設・改築道路 改築区間：58.6km	交通量 ^{※1}	[台/日]	28,200	31,900	
	走行時間 ^{※2}	[分]	126	116	
	走行時間費用 ^{※3}	[億円/年]	633.82	688.74	
②主な周辺道路 ^{※4}	(主)名古屋環状線 25.1km	交通量	[台/日]	27,300	25,900
		走行時間	[分]	62	62
		走行時間費用	[億円/年]	307.50	291.44
	(主)名古屋長久手線 15.0km	交通量	[台/日]	32,100	30,800
		走行時間	[分]	39	38
		走行時間費用	[億円/年]	222.66	209.15
	(主)関田名古屋線 8.6km	交通量	[台/日]	27,900	25,200
		走行時間	[分]	24	23
		走行時間費用	[億円/年]	117.21	104.71
③その他道路合計 7744.1km	走行時間費用	[億円/年]	44,022.65	43,966.70	

			走行時間費用 整備なし(A)	走行時間費用 整備あり(B)	走行時間短縮便益 (A - B)
合計：7851.4km	走行時間短縮便益	[億円/年]	45,303.84	45,260.73	43.11

※1： 当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。

※2： 配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。

※3： 費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※4： 当該事業により大きな変化が生じる道路について3～5路線程度以内で記載する。

※5： ②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

(2) 図面(①、②)に該当する道路を明示すること)



費用便益分析の条件

事業名：一般国道302号名古屋環状2号線

(2)

項目		チェック欄		
算出マニュアル	費用便益分析マニュアル (平成20年11月 国土交通省 道路局 都市・地域整備局)	<input checked="" type="checkbox"/>		
	その他	<input type="checkbox"/>		
分析の基本的事項	分析対象期間	50年間		
	社会的割引率	4%		
	基準年次	平成26年		
交通流推計	交通流の推計時点	1時点のみ推計 <input checked="" type="checkbox"/> (H42) 複数時点での推計 <input type="checkbox"/>		
	推計の状況	整備の有無それぞれで交通流を推計	<input checked="" type="checkbox"/>	
		整備の有無のいずれかのみ推計	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
		いずれかのみ の推計の場合	いずれかのみ の推計とした理由を記載	
	推計に用いたOD表	道路交通センサスをベースとした自動車OD表 (三段階推定法)	<input checked="" type="checkbox"/> (H17センサス)	
		パーソントリップ調査をベースとした自動車OD表 (四段階推定法)	<input type="checkbox"/>	
		その他()	<input type="checkbox"/>	
	開発交通量の考慮	無	<input checked="" type="checkbox"/>	
		有	<input type="checkbox"/>	
		有の場合のみ	考慮した開発交通量(トリップ数) ()台トリップ/日 考慮した理由を記載	
	配分交通量の推計手法	Q-V式を用いた配分	<input type="checkbox"/>	
		転換率式を用いた配分	<input type="checkbox"/>	
		Q-V式と転換率式の併用による配分	<input checked="" type="checkbox"/>	
		均衡配分(リンクパフォーマンス関数を用いた配分)	<input type="checkbox"/>	
		簡易手法	<input type="checkbox"/>	
		簡易手法の 採択理由	小規模事業である	<input type="checkbox"/>
			山間部海岸部で併行道路が少ない	<input type="checkbox"/>
	その他()			
簡易手法の考え方(将来交通量の設定方法等)				
速度設定の考え方	各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付けして設定	<input checked="" type="checkbox"/>		
	採用理由を記載 交通量が、交通容量(Qmax~Qmin)以上の路線、交通容量(Qmin~Qmax)の路線、等が混在した配分結果となっているため、費用便益算出においては、速度差の生ずる「加重平均速度」を用いた。			
	最終配分の速度	<input type="checkbox"/>		
	採用理由を記載			
その他()	<input type="checkbox"/>			

(3)

項目		チェック欄		
便益の算定	休日交通の影響	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>	
		考慮する	<input type="checkbox"/>	
		考慮する場合のみ	面的に考慮	<input type="checkbox"/>
			対象路線のみ考慮	<input type="checkbox"/>
			採用した休日係数 休日係数を考慮した理由および採用した休日係数の考え方を記載	() %
	災害等による通行止めの影響	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>	
		考慮する	<input type="checkbox"/>	
		考慮する場合のみ	採用した通行止め日数 採用した通行止め日数の考え方を記載	() 日
			とり止め交通を考慮する とり止め交通を考慮しない場合はその理由、考慮した場合はその考え方を記載	<input type="checkbox"/>
	冬期交通の影響	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>	
		考慮する	<input type="checkbox"/>	
		考慮する場合のみ	採用した冬期日数 採用した冬期日数の考え方を記載	() 日
			冬期の走行速度と交通容量の関係 設定の考え方を記載	
	交通流推計の時点以外の便益の算定	ブロック別・車種別走行台キロの伸び率による設定	<input checked="" type="checkbox"/>	
		その他 ()	<input type="checkbox"/>	
車種別時間価値原単位	費用便益分析マニュアルの値を使用	<input checked="" type="checkbox"/>		
	独自に設定した値を使用	<input type="checkbox"/>		
車種別走行経費原単位	費用便益分析マニュアルの値を使用	<input checked="" type="checkbox"/>		
	独自に設定した値を使用	<input type="checkbox"/>		
交通事故減少便益算定	中央分離帯の有無を考慮	<input type="checkbox"/>		
	中央分離帯の有無を考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>		
走行時間短縮・走行経費減少・交通事故減少以外の便益	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>		
	考慮する	<input type="checkbox"/>		
その他				

費用の現在価値算定表

箇所名：一般国道302号名古屋環状2号線
(事業全体)

維持修繕費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

年次	年度	割引率	GDP デフレーター	事業費(億円)		維持管理費(億円)	
				単純単価	現在価値	単純単価	現在価値
				0.37		58.6	21.73
-40年目	S 46	5.4005	45.6	3.70	40.01		
-39年目	S 47	5.1928	48.7	11.00	107.13		
-38年目	S 48	4.9931	56.1	20.00	162.64		
-37年目	S 49	4.8010	66.9	17.30	113.43		
-36年目	S 50	4.6164	70.7	40.20	239.62		
-35年目	S 51	4.4388	76.7	70.70	373.78		
-34年目	S 52	4.2681	81.3	90.70	434.83		
-33年目	S 53	4.1039	84.7	118.80	525.57		
-32年目	S 54	3.9461	86.9	155.40	644.29		
-31年目	S 55	3.7943	92.4	142.85	535.54		
-30年目	S 56	3.6484	94.8	131.20	461.20		
-29年目	S 57	3.5081	95.8	120.58	403.02		
-28年目	S 58	3.3731	96.8	92.18	293.30		
-27年目	S 59	3.2434	98.7	145.00	434.97		
-26年目	S 60	3.1187	99.5	162.70	465.76		
-25年目	S 61	2.9987	101.2	166.70	451.10		
-24年目	S 62	2.8834	101.0	197.70	515.50		
-23年目	S 63	2.7725	101.5	193.10	481.59		
-22年目	H 1	2.6658	104.2	186.09	434.80		
-21年目	H 2	2.5633	106.5	222.84	489.59		
-20年目	H 3	2.4647	109.1	178.98	369.20		
-19年目	H 4	2.3699	110.6	210.72	412.29		
-18年目	H 5	2.2788	110.9	222.55	417.49		
-17年目	H 6	2.1911	110.8	188.73	340.75		
-16年目	H 7	2.1068	109.9	257.33	450.39		
-15年目	H 8	2.0258	109.5	185.79	313.82		
-14年目	H 9	1.9479	110.4	192.17	309.57		
-13年目	H 10	1.8730	109.9	116.92	181.93		
-12年目	H 11	1.8009	108.4	49.27	74.73		
-11年目	H 12	1.7317	107.2	37.41	55.17		
-10年目	H 13	1.6651	105.7	53.09	76.35		
-9年目	H 14	1.6010	103.8	46.41	65.35		
-8年目	H 15	1.5395	102.3	20.57	28.26		
-7年目	H 16	1.4802	101.0	71.36	95.49		
-6年目	H 17	1.4233	99.6	105.22	137.29		
-5年目	H 18	1.3686	98.7	157.41	199.28		
-4年目	H 19	1.3159	97.6	130.07	160.12		
-3年目	H 20	1.2653	96.8	130.14	155.31		
-2年目	H 21	1.2167	95.6	150.76	175.17		
-1年目	H 22	1.1699	93.7	127.49	145.32		
供用開始年次	H 23	1.1249	92.1	43.71	48.75	17.81	19.86
1年目	H 24	1.0816	91.3	10.87	11.75	17.81	19.26
2年目	H 25	1.0400	91.3	16.88	17.55	17.81	18.52
基準年	H 26	1.0000	91.3	65.72	65.72	17.31	17.31
4年目	H 27	0.9615	91.3	84.90	81.63	17.31	16.65
5年目	H 28	0.9246	91.3	64.70	59.82	17.31	16.01
6年目	H 29	0.8890	91.3	72.81	64.73	17.31	15.39
7年目	H 30	0.8548	91.3	113.59	97.10	17.31	14.80
8年目	H 31	0.8219	91.3	16.94	13.93	17.31	14.23
9年目	H 32	0.7903	91.3	10.53	8.32	17.31	13.68
10年目	H 33	0.7599	91.3	11.19	8.51	17.31	13.16
11年目	H 34	0.7307	91.3	9.60	7.02	17.31	12.65
12年目	H 35	0.7026	91.3	5.28	3.71	17.31	12.17
13年目	H 36	0.6756	91.3			20.12	13.59
14年目	H 37	0.6496	91.3			20.12	13.07
15年目	H 38	0.6246	91.3			20.12	12.57
16年目	H 39	0.6006	91.3			20.12	12.08
17年目	H 40	0.5775	91.3			20.12	11.62
18年目	H 41	0.5553	91.3			20.12	11.17
19年目	H 42	0.5339	91.3			20.12	10.74
20年目	H 43	0.5134	91.3			20.12	10.33
21年目	H 44	0.4936	91.3			20.12	9.93
22年目	H 45	0.4746	91.3			20.12	9.55
23年目	H 46	0.4564	91.3			20.12	9.18
24年目	H 47	0.4388	91.3			20.12	8.83
25年目	H 48	0.4220	91.3			20.12	8.49
26年目	H 49	0.4057	91.3			20.12	8.16
27年目	H 50	0.3901	91.3			20.12	7.85
28年目	H 51	0.3751	91.3			20.12	7.55
29年目	H 52	0.3607	91.3			20.12	7.26

30年目	H 53	0.3468	91.3			20.12	6.98
31年目	H 54	0.3335	91.3			20.12	6.71
32年目	H 55	0.3207	91.3			20.12	6.45
33年目	H 56	0.3083	91.3			20.12	6.20
34年目	H 57	0.2965	91.3			20.12	5.96
35年目	H 58	0.2851	91.3			20.12	5.74
36年目	H 59	0.2741	91.3			20.12	5.51
37年目	H 60	0.2636	91.3			20.12	5.30
38年目	H 61	0.2534	91.3			20.12	5.10
39年目	H 62	0.2437	91.3			20.12	4.90
40年目	H 63	0.2343	91.3			20.12	4.71
41年目	H 64	0.2253	91.3			20.12	4.53
42年目	H 65	0.2166	91.3			20.12	4.36
43年目	H 66	0.2083	91.3			20.12	4.19
44年目	H 67	0.2003	91.3			20.12	4.03
45年目	H 68	0.1926	91.3			20.12	3.87
46年目	H 69	0.1852	91.3			20.12	3.73
47年目	H 70	0.1780	91.3			20.12	3.58
48年目	H 71	0.1712	91.3			20.12	3.44
49年目	H 72	0.1646	91.3	-1916.18	-315.43	20.12	3.31
合 計				3531.70	11944.07	971.03	474.31
単純事業費計				5447.88		971.03	

注1) 事業費の投資パターンは、概略事業計画による値を採用したものであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。

このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。

注2) 評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

費用の現在価値算定表

箇所名：一般国道302号名古屋環状2号線
(残事業)

維持修繕費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

年次	年度	割引率	GDP デフレーター	事業費(億円)		維持管理費(億円)	
				単純単価	現在価値	単純単価	現在価値
				0.25		14.4	3.56
-53年目	S 46	5.4005	45.6				
-52年目	S 47	5.1928	48.7				
-51年目	S 48	4.9931	56.1				
-50年目	S 49	4.8010	66.9				
-49年目	S 50	4.6164	70.7				
-48年目	S 51	4.4388	76.7				
-47年目	S 52	4.2681	81.3				
-46年目	S 53	4.1039	84.7				
-45年目	S 54	3.9461	86.9				
-44年目	S 55	3.7943	92.4				
-43年目	S 56	3.6484	94.8				
-42年目	S 57	3.5081	95.8				
-41年目	S 58	3.3731	96.8				
-40年目	S 59	3.2434	98.7				
-39年目	S 60	3.1187	99.5				
-38年目	S 61	2.9987	101.2				
-37年目	S 62	2.8834	101.0				
-36年目	S 63	2.7725	101.5				
-35年目	H 1	2.6658	104.2				
-34年目	H 2	2.5633	106.5				
-33年目	H 3	2.4647	109.1				
-32年目	H 4	2.3699	110.6				
-31年目	H 5	2.2788	110.9				
-30年目	H 6	2.1911	110.8				
-29年目	H 7	2.1068	109.9				
-28年目	H 8	2.0258	109.5				
-27年目	H 9	1.9479	110.4				
-26年目	H 10	1.8730	109.9				
-25年目	H 11	1.8009	108.4				
-24年目	H 12	1.7317	107.2				
-23年目	H 13	1.6651	105.7				
-22年目	H 14	1.6010	103.8				
-21年目	H 15	1.5395	102.3				
-20年目	H 16	1.4802	101.0				
-19年目	H 17	1.4233	99.6				
-18年目	H 18	1.3686	98.7				
-17年目	H 19	1.3159	97.6				
-16年目	H 20	1.2653	96.8				
-15年目	H 21	1.2167	95.6				
-14年目	H 22	1.1699	93.7				
-13年目	H 23	1.1249	92.1				
-12年目	H 24	1.0816	91.3				
-11年目	H 25	1.0400	91.3				
基準年	H 26	1.0000	91.3				
-9年目	H 27	0.9615	91.3	84.90	81.63		
-8年目	H 28	0.9246	91.3	64.70	59.82		
-7年目	H 29	0.8890	91.3	72.81	64.73		
-6年目	H 30	0.8548	91.3	113.59	97.10		
-5年目	H 31	0.8219	91.3	16.94	13.93		
-4年目	H 32	0.7903	91.3	10.53	8.32		
-3年目	H 33	0.7599	91.3	11.19	8.51		
-2年目	H 34	0.7307	91.3	9.60	7.02		
-1年目	H 35	0.7026	91.3	5.28	3.71		
供用開始年次	H 36	0.6756	91.3			3.30	2.23
1年目	H 37	0.6496	91.3			3.30	2.14
2年目	H 38	0.6246	91.3			3.30	2.06
3年目	H 39	0.6006	91.3			3.30	1.98
4年目	H 40	0.5775	91.3			3.30	1.90
5年目	H 41	0.5553	91.3			3.30	1.83
6年目	H 42	0.5339	91.3			3.30	1.76
7年目	H 43	0.5134	91.3			3.30	1.69
8年目	H 44	0.4936	91.3			3.30	1.63
9年目	H 45	0.4746	91.3			3.30	1.56
10年目	H 46	0.4564	91.3			3.30	1.50
11年目	H 47	0.4388	91.3			3.30	1.45
12年目	H 48	0.4220	91.3			3.30	1.39
13年目	H 49	0.4057	91.3			3.30	1.34
14年目	H 50	0.3901	91.3			3.30	1.29
15年目	H 51	0.3751	91.3			3.30	1.24
16年目	H 52	0.3607	91.3			3.30	1.19

17年目	H 53	0. 3468	91.3			3. 30	1. 14
18年目	H 54	0. 3335	91.3			3. 30	1. 10
19年目	H 55	0. 3207	91.3			3. 30	1. 06
20年目	H 56	0. 3083	91.3			3. 30	1. 02
21年目	H 57	0. 2965	91.3			3. 30	0. 98
22年目	H 58	0. 2851	91.3			3. 30	0. 94
23年目	H 59	0. 2741	91.3			3. 30	0. 90
24年目	H 60	0. 2636	91.3			3. 30	0. 87
25年目	H 61	0. 2534	91.3			3. 30	0. 84
26年目	H 62	0. 2437	91.3			3. 30	0. 80
27年目	H 63	0. 2343	91.3			3. 30	0. 77
28年目	H 64	0. 2253	91.3			3. 30	0. 74
29年目	H 65	0. 2166	91.3			3. 30	0. 71
30年目	H 66	0. 2083	91.3			3. 30	0. 69
31年目	H 67	0. 2003	91.3			3. 30	0. 66
32年目	H 68	0. 1926	91.3			3. 30	0. 63
33年目	H 69	0. 1852	91.3			3. 30	0. 61
34年目	H 70	0. 1780	91.3			3. 30	0. 59
35年目	H 71	0. 1712	91.3			3. 30	0. 56
36年目	H 72	0. 1646	91.3			3. 30	0. 54
37年目	H 73	0. 1583	91.3			3. 30	0. 52
38年目	H 74	0. 1522	91.3			3. 30	0. 50
39年目	H 75	0. 1463	91.3			3. 30	0. 48
40年目	H 76	0. 1407	91.3			3. 30	0. 46
41年目	H 77	0. 1353	91.3			3. 30	0. 45
42年目	H 78	0. 1301	91.3			3. 30	0. 43
43年目	H 79	0. 1251	91.3			3. 30	0. 41
44年目	H 80	0. 1203	91.3			3. 30	0. 40
45年目	H 81	0. 1157	91.3			3. 30	0. 38
46年目	H 82	0. 1112	91.3			3. 30	0. 37
47年目	H 83	0. 1069	91.3			3. 30	0. 35
48年目	H 84	0. 1028	91.3			3. 30	0. 34
49年目	H 85	0. 0989	91.3			3. 30	0. 33
合 計				389. 56	344. 76	164. 81	49. 75
単純事業費計				389. 56		164. 81	

注1) 事業費の投資パターンは、概略事業計画による値を採用したものであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。

このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。

注2) 評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

便益の現在価値算定表

箇所名：一般国道302号名古屋環状2号線（事業全体）

年次	年度 (基準年) H 26	総走行台数の年次別伸び率 (東海ブロック)				割引率 (A)	GDP デフレ率	走行時間短縮便益(億円)					走行経費減少便益(億円)					事故減少便益(億円)		合計(億円)	
		乗用車類	小型貨物	普通貨物	全車			乗用車類	小型貨物	普通貨物	①計	現在価値 ①×(A)	乗用車類	小型貨物	普通貨物	②計	現在価値 (A)×②	③	現在価値 ③×(A)	便益合計 (①~③)	現在価値 割引率4%
供用開始年次	H 23	0.99967	0.99242	1.00137	0.99873	1.1249	92.1	689.52	150.73	189.45	1,029.70	1,148.22	88.47	15.60	36.60	140.66	156.85	20.54	22.90	1,190.90	1,327.97
1年目	H 24	0.99967	0.99236	1.00137	0.99873	1.0816	91.3	689.30	149.58	189.71	1,028.59	1,112.53	88.44	15.48	36.65	140.57	152.04	20.51	22.18	1,189.67	1,286.75
2年目	H 25	0.99967	0.99230	1.00137	0.99873	1.0400	91.3	689.07	148.44	189.97	1,027.48	1,068.58	88.41	15.36	36.70	140.47	146.09	20.48	21.30	1,188.44	1,235.97
3年目	H 26	0.99967	0.99224	1.00137	0.99873	1.0000	91.3	688.84	147.30	190.23	1,026.37	1,026.37	88.38	15.24	36.75	140.37	140.37	20.46	20.46	1,187.20	1,187.20
4年目	H 27	0.99967	0.99218	1.00137	0.99873	0.9615	91.3	688.61	146.15	190.50	1,025.26	985.83	88.35	15.13	36.80	140.28	134.88	20.43	19.65	1,185.97	1,140.36
5年目	H 28	0.99967	0.99212	1.00136	0.99873	0.9246	91.3	688.39	145.01	190.76	1,024.15	946.89	88.32	15.01	36.85	140.18	129.60	20.41	18.87	1,184.74	1,095.36
6年目	H 29	0.99967	0.99206	1.00136	0.99872	0.8890	91.3	688.16	143.87	191.02	1,023.04	909.48	88.29	14.89	36.90	140.08	124.53	20.38	18.12	1,183.50	1,052.13
7年目	H 30	0.99967	0.99200	1.00136	0.99872	0.8548	91.3	687.93	142.73	191.28	1,021.93	873.55	88.26	14.77	36.95	139.98	119.66	20.35	17.40	1,182.27	1,010.61
8年目	H 31	0.99967	0.99193	1.00136	0.99872	0.8219	91.3	687.70	141.58	191.54	1,020.83	839.04	88.24	14.65	37.00	139.89	114.98	20.33	16.71	1,181.04	970.73
9年目	H 32	1.00049	0.99188	1.00061	0.99916	0.7903	91.3	687.48	140.44	191.80	1,019.72	805.90	88.21	14.54	37.05	139.79	110.48	20.30	16.04	1,179.81	932.42
10年目	H 33	1.00049	0.99181	1.00061	0.99916	0.7599	91.3	687.25	139.30	192.06	1,018.63	774.38	88.25	14.42	37.07	139.74	106.19	20.28	15.41	1,179.05	895.98
11年目	H 34	1.00049	0.99174	1.00060	0.99916	0.7307	91.3	687.02	138.16	192.31	1,017.54	744.09	88.29	14.30	37.09	139.69	102.07	20.27	14.81	1,178.30	860.97
12年目	H 35	1.00049	0.99167	1.00060	0.99916	0.7026	91.3	686.79	137.02	192.56	1,016.45	714.99	88.34	14.18	37.12	139.63	98.10	20.25	14.23	1,177.54	827.32
13年目	H 36	1.00049	0.99160	1.00060	0.99916	0.6756	91.3	686.56	135.87	192.81	1,015.36	685.88	88.38	14.06	37.15	139.57	94.19	20.23	13.65	1,176.78	794.85
14年目	H 37	1.00049	0.99153	1.00060	0.99916	0.6496	91.3	686.33	134.66	193.06	1,014.27	656.81	88.41	13.94	37.18	139.51	90.28	20.21	13.07	1,176.02	762.38
15年目	H 38	1.00049	0.99146	1.00060	0.99916	0.6246	91.3	686.10	133.45	193.31	1,013.18	627.74	88.44	13.82	37.21	139.45	86.37	20.19	12.50	1,175.26	730.91
16年目	H 39	1.00049	0.99139	1.00060	0.99916	0.6006	91.3	685.87	132.24	193.56	1,012.09	598.67	88.47	13.70	37.24	139.39	82.46	20.17	11.93	1,174.50	699.44
17年目	H 40	1.00049	0.99131	1.00060	0.99916	0.5775	91.3	685.64	131.03	193.81	1,011.00	569.58	88.50	13.58	37.27	139.33	78.55	20.15	11.35	1,173.74	667.97
18年目	H 41	1.00049	0.99123	1.00060	0.99915	0.5553	91.3	685.41	129.82	194.06	1,009.91	540.49	88.53	13.46	37.30	139.27	74.64	20.13	10.77	1,172.98	636.50
19年目	H 42	0.99222	0.99377	1.00221	0.99408	0.5339	91.3	685.18	128.61	194.31	1,008.82	511.40	88.56	13.34	37.33	139.21	70.73	20.11	10.19	1,172.22	605.03
20年目	H 43	0.99216	0.99373	1.00221	0.99404	0.5134	91.3	684.95	127.40	194.56	1,007.73	482.31	88.59	13.22	37.36	139.15	66.82	20.09	9.61	1,171.46	573.56
21年目	H 44	0.99210	0.99369	1.00220	0.99401	0.4936	91.3	684.72	126.19	194.81	1,006.64	453.22	88.62	13.10	37.39	139.09	62.91	20.07	9.03	1,170.70	542.09
22年目	H 45	0.99203	0.99365	1.00220	0.99397	0.4746	91.3	684.49	124.98	195.06	1,005.55	424.13	88.65	12.98	37.42	139.03	59.00	20.05	8.45	1,169.94	510.62
23年目	H 46	0.99197	0.99361	1.00219	0.99393	0.4564	91.3	684.26	123.77	195.31	1,004.46	395.04	88.68	12.86	37.45	138.97	55.09	20.03	7.87	1,169.18	479.15
24年目	H 47	0.99191	0.99357	1.00219	0.99390	0.4388	91.3	684.03	122.56	195.56	1,003.37	365.95	88.71	12.74	37.48	138.91	51.18	20.01	7.29	1,168.42	447.68
25年目	H 48	0.99184	0.99353	1.00218	0.99386	0.4220	91.3	683.80	121.35	195.81	1,002.28	336.86	88.74	12.62	37.51	138.85	47.27	20.00	6.71	1,167.66	416.21
26年目	H 49	0.99177	0.99349	1.00218	0.99382	0.4057	91.3	683.57	120.14	196.06	1,001.19	307.77	88.77	12.50	37.54	138.79	43.36	20.00	6.13	1,166.90	384.74
27年目	H 50	0.99170	0.99345	1.00217	0.99378	0.3901	91.3	683.34	118.93	196.31	1,000.10	278.68	88.80	12.38	37.57	138.73	39.45	20.00	5.55	1,166.14	353.27
28年目	H 51	0.99163	0.99340	1.00217	0.99374	0.3751	91.3	683.11	117.72	196.56	999.01	249.59	88.83	12.26	37.60	138.67	35.54	20.00	4.97	1,165.38	321.80
29年目	H 52	0.99156	0.99336	1.00216	0.99370	0.3607	91.3	682.88	116.51	196.81	997.92	220.50	88.86	12.14	37.63	138.61	31.63	20.00	4.39	1,164.62	290.33
30年目	H 53	0.99149	0.99332	1.00216	0.99366	0.3468	91.3	682.65	115.30	197.06	996.83	191.41	88.89	12.02	37.66	138.55	27.72	20.00	3.81	1,163.86	258.86
31年目	H 54	0.99142	0.99327	1.00216	0.99362	0.3335	91.3	682.42	114.09	197.31	995.74	162.32	88.92	11.90	37.69	138.49	23.81	20.00	3.23	1,163.10	227.39
32年目	H 55	0.99134	0.99323	1.00215	0.99358	0.3207	91.3	682.19	112.88	197.56	994.65	133.23	88.95	11.78	37.72	138.43	19.90	20.00	2.65	1,162.34	195.92
33年目	H 56	0.99127	0.99318	1.00215	0.99354	0.3083	91.3	681.96	111.67	197.81	993.56	104.14	88.98	11.66	37.75	138.37	16.00	20.00	2.07	1,161.58	164.45
34年目	H 57	0.99119	0.99313	1.00214	0.99350	0.2965	91.3	681.73	110.46	198.06	992.47	75.05	89.01	11.54	37.78	138.31	12.09	20.00	1.49	1,160.82	132.98
35年目	H 58	0.99111	0.99308	1.00214	0.99346	0.2851	91.3	681.50	109.25	198.31	991.38	45.96	89.04	11.42	37.81	138.25	8.18	20.00	0.91	1,160.06	101.51
36年目	H 59	0.99103	0.99304	1.00213	0.99341	0.2741	91.3	681.27	108.04	198.56	990.29	16.87	89.07	11.30	37.84	138.19	4.27	20.00	0.33	1,159.30	70.04
37年目	H 60	0.99095	0.99299	1.00213	0.99337	0.2636	91.3	681.04	106.83	198.81	989.20	-12.22	89.10	11.18	37.87	138.13	0.36	20.00	-0.25	1,158.54	38.57
38年目	H 61	0.99087	0.99294	1.00212	0.99333	0.2534	91.3	680.81	105.62	199.06	988.11	-43.13	89.13	11.06	37.90	138.07	-0.65	20.00	-0.83	1,157.78	7.10
39年目	H 62	0.99080	0.99290	1.00212	0.99329	0.2437	91.3	680.58	104.41	199.31	987.02	-74.04	89.16	10.94	37.93	138.01	-1.14	20.00	-1.41	1,157.02	-14.37
40年目	H 63	0.99073	0.99286	1.00211	0.99326	0.2343	91.3	680.35	103.20	199.56	985.93	-104.95	89.19	10.82	37.96	137.95	-1.63	20.00	-2.00	1,156.26	-25.90
41年目	H 64	0.99066	0.99281	1.00211	0.99322	0.2253	91.3	680.12	101.99	199.81	984.84	-135.86	89.22	10.70	37.99	137.89	-2.12	20.00	-2.57	1,155.50	-37.43
42年目	H 65	0.99059	0.99277	1.00210	0.99318	0.2166	91.3	679.89	100.78	200.06	983.75	-166.77	89.25	10.58	38.02	137.83	-2.61	20.00	-3.14	1,154.74	-48.96
43年目	H 66	0.99053	0.99273	1.00210	0.99315	0.2083	91.3	679.66	99.57	200.31	982.66	-197.68	89.28	10.46	38.05	137.77	-3.10	20.00	-3.71	1,153.98	-60.49
44年目	H 67	0.99046	0.99269	1.00210	0.99311	0.2003	91.3	679.43	98.36	200.56	981.57	-228.59	89.31	10.34	38.08	137.71	-3.59	20.00	-4.28	1,153.22	-72.02
45年目	H 68	0.99039	0.99265	1.00209	0.99307	0.1926	91.3	679.20	97.15	200.81	980.48	-259.50	89.34	10.22	38.11	137.65	-4.08	20.00	-4.85	1,152.46	-83.55
46年目	H 69	0.99032	0.99260	1.00209	0.99303	0.1852	91.3	678.97	95.94	201.06	979.39	-290.41	89.37	10.10	38.14	137.59	-4.57	20.00	-5.42	1,151.70	-95.08
47年目	H 70	0.99025	0.99256	1.00208	0.99300	0.1780	91.3	678.74	94.73	201.31	978.30	-321.32	89.40	10.00	38.17	137.53	-5.06	20.00	-5.99	1,150.94	-106.61
48年目	H 71	0.99018	0.99252	1.00208	0.99296	0.1712	91.3	678.51	93.52	201.56	977.21	-352.23	89.43	9.88	38.20	137.47	-5.55	20.00	-6.56		

便益の現在価値算定表

箇所名：一般国道302号名古屋環状2号線（残事業）

年次	年度 (基準年) H 26	総走行台和の年次別伸び率 (東海ブロック)				割引率 (A)	GDP デフレ率	走行時間短縮便益(億円)					走行経費減少便益(億円)					事故減少便益(億円)		合計(億円)	
		乗用車類	小型貨物	普通貨物	全車			乗用車類	小型貨物	普通貨物	①計	現在価値 ①×(A)	乗用車類	小型貨物	普通貨物	②計	現在価値 (A)×②	③	現在価値 ③×(A)	便益合計 (①~③)	現在価値 割引率4%
供用開始年次	H 36	1.00049	0.99160	1.00060	0.99916	0.6756	91.3	23.00	7.40	12.97	43.37	29.30	1.57	0.68	2.62	4.86	3.29	0.11	0.07	48.34	32.66
1年目	H 37	1.00049	0.99153	1.00060	0.99916	0.6496	91.3	23.01	7.34	12.98	43.32	28.14	1.57	0.67	2.62	4.86	3.16	0.11	0.07	48.29	31.37
2年目	H 38	1.00049	0.99146	1.00060	0.99916	0.6246	91.3	23.02	7.27	12.99	43.28	27.03	1.57	0.66	2.62	4.86	3.03	0.11	0.07	48.25	30.14
3年目	H 39	1.00049	0.99139	1.00060	0.99916	0.6006	91.3	23.03	7.21	12.99	43.24	25.97	1.57	0.66	2.62	4.85	2.91	0.11	0.07	48.20	28.95
4年目	H 40	1.00049	0.99131	1.00060	0.99916	0.5775	91.3	23.04	7.15	13.00	43.20	24.94	1.57	0.65	2.62	4.85	2.80	0.11	0.06	48.15	27.81
5年目	H 41	1.00049	0.99123	1.00060	0.99915	0.5553	91.3	23.06	7.09	13.01	43.15	23.96	1.57	0.65	2.62	4.85	2.69	0.11	0.06	48.11	26.71
6年目	H 42	0.99222	0.99377	1.00221	0.99408	0.5339	91.3	23.07	7.02	13.02	43.11	23.02	1.58	0.64	2.63	4.84	2.59	0.11	0.06	48.06	25.66
7年目	H 43	0.99216	0.99373	1.00221	0.99404	0.5134	91.3	22.89	6.98	13.05	42.91	22.03	1.56	0.64	2.63	4.83	2.48	0.11	0.06	47.86	24.57
8年目	H 44	0.99210	0.99369	1.00220	0.99401	0.4936	91.3	22.71	6.94	13.08	42.72	21.09	1.55	0.63	2.64	4.82	2.38	0.11	0.05	47.65	23.52
9年目	H 45	0.99203	0.99365	1.00220	0.99397	0.4746	91.3	22.53	6.89	13.10	42.53	20.18	1.54	0.63	2.64	4.81	2.28	0.11	0.05	47.44	22.52
10年目	H 46	0.99197	0.99361	1.00219	0.99393	0.4564	91.3	22.35	6.85	13.13	42.33	19.32	1.53	0.63	2.65	4.80	2.19	0.11	0.05	47.24	21.56
11年目	H 47	0.99191	0.99357	1.00219	0.99390	0.4388	91.3	22.17	6.81	13.16	42.14	18.49	1.51	0.62	2.65	4.79	2.10	0.11	0.05	47.03	20.64
12年目	H 48	0.99184	0.99353	1.00218	0.99386	0.4220	91.3	21.99	6.76	13.19	41.94	17.70	1.50	0.62	2.66	4.78	2.02	0.10	0.04	46.83	19.76
13年目	H 49	0.99177	0.99349	1.00218	0.99382	0.4057	91.3	21.81	6.72	13.22	41.75	16.94	1.49	0.61	2.67	4.77	1.94	0.10	0.04	46.62	18.92
14年目	H 50	0.99170	0.99345	1.00217	0.99378	0.3901	91.3	21.63	6.67	13.25	41.55	16.21	1.48	0.61	2.67	4.76	1.86	0.10	0.04	46.42	18.11
15年目	H 51	0.99163	0.99340	1.00217	0.99374	0.3751	91.3	21.45	6.63	13.28	41.36	15.51	1.47	0.61	2.68	4.75	1.78	0.10	0.04	46.21	17.33
16年目	H 52	0.99156	0.99336	1.00216	0.99370	0.3607	91.3	21.27	6.59	13.31	41.16	14.85	1.45	0.60	2.68	4.74	1.71	0.10	0.04	46.01	16.59
17年目	H 53	0.99149	0.99332	1.00216	0.99366	0.3468	91.3	21.09	6.54	13.33	40.97	14.21	1.44	0.60	2.69	4.73	1.64	0.10	0.04	45.80	15.88
18年目	H 54	0.99142	0.99327	1.00216	0.99362	0.3335	91.3	20.91	6.50	13.36	40.78	13.60	1.43	0.59	2.70	4.72	1.57	0.10	0.03	45.59	15.20
19年目	H 55	0.99134	0.99323	1.00215	0.99358	0.3207	91.3	20.73	6.46	13.39	40.58	13.01	1.42	0.59	2.70	4.71	1.51	0.10	0.03	45.39	14.55
20年目	H 56	0.99127	0.99318	1.00215	0.99354	0.3083	91.3	20.55	6.41	13.42	40.39	12.45	1.40	0.59	2.71	4.70	1.45	0.10	0.03	45.18	13.93
21年目	H 57	0.99119	0.99313	1.00214	0.99350	0.2965	91.3	20.37	6.37	13.45	40.19	11.92	1.39	0.58	2.71	4.69	1.39	0.10	0.03	44.98	13.33
22年目	H 58	0.99111	0.99308	1.00214	0.99346	0.2851	91.3	20.20	6.32	13.48	40.00	11.40	1.38	0.58	2.72	4.68	1.33	0.10	0.03	44.77	12.76
23年目	H 59	0.99103	0.99304	1.00213	0.99341	0.2741	91.3	20.02	6.28	13.51	39.80	10.91	1.37	0.57	2.72	4.67	1.28	0.10	0.03	44.57	12.22
24年目	H 60	0.99095	0.99299	1.00213	0.99337	0.2636	91.3	19.84	6.24	13.54	39.61	10.44	1.35	0.57	2.73	4.66	1.23	0.10	0.03	44.36	11.69
25年目	H 61	0.99087	0.99294	1.00212	0.99333	0.2534	91.3	19.66	6.19	13.57	39.42	9.99	1.34	0.57	2.74	4.65	1.18	0.10	0.02	44.16	11.19
26年目	H 62	0.99080	0.99290	1.00212	0.99329	0.2437	91.3	19.48	6.15	13.59	39.22	9.56	1.33	0.56	2.74	4.63	1.13	0.10	0.02	43.95	10.71
27年目	H 63	0.99073	0.99286	1.00211	0.99326	0.2343	91.3	19.30	6.11	13.62	39.03	9.14	1.32	0.56	2.75	4.62	1.08	0.10	0.02	43.75	10.25
28年目	H 64	0.99066	0.99281	1.00211	0.99322	0.2253	91.3	19.12	6.06	13.65	38.83	8.75	1.31	0.55	2.75	4.61	1.04	0.09	0.02	43.54	9.81
29年目	H 65	0.99059	0.99277	1.00210	0.99318	0.2166	91.3	18.94	6.02	13.68	38.64	8.37	1.29	0.55	2.76	4.60	1.00	0.09	0.02	43.34	9.39
30年目	H 66	0.99053	0.99273	1.00210	0.99315	0.2083	91.3	18.76	5.98	13.71	38.45	8.01	1.28	0.55	2.77	4.59	0.96	0.09	0.02	43.13	8.98
31年目	H 67	0.99046	0.99269	1.00210	0.99311	0.2003	91.3	18.58	5.93	13.74	38.25	7.66	1.27	0.54	2.77	4.58	0.92	0.09	0.02	42.93	8.60
32年目	H 68	0.99039	0.99265	1.00209	0.99307	0.1926	91.3	18.41	5.89	13.77	38.06	7.33	1.26	0.54	2.78	4.57	0.88	0.09	0.02	42.73	8.23
33年目	H 69	0.99032	0.99260	1.00209	0.99303	0.1852	91.3	18.23	5.85	13.80	37.87	7.01	1.25	0.53	2.78	4.56	0.84	0.09	0.02	42.52	7.87
34年目	H 70	0.99025	0.99256	1.00208	0.99300	0.1780	91.3	18.05	5.80	13.82	37.68	6.71	1.23	0.53	2.79	4.55	0.81	0.09	0.02	42.32	7.54
35年目	H 71	0.99018	0.99252	1.00208	0.99296	0.1712	91.3	17.88	5.76	13.85	37.49	6.42	1.22	0.53	2.79	4.54	0.78	0.09	0.02	42.12	7.21
36年目	H 72	0.99011	0.99248	1.00208	0.99292	0.1646	91.3	17.70	5.72	13.88	37.30	6.14	1.21	0.52	2.80	4.53	0.75	0.09	0.01	41.92	6.90
37年目	H 73	0.99004	0.99244	1.00207	0.99289	0.1583	91.3	17.53	5.67	13.91	37.11	5.87	1.20	0.52	2.81	4.52	0.72	0.09	0.01	41.72	6.60
38年目	H 74	0.98997	0.99239	1.00207	0.99285	0.1522	91.3	17.35	5.63	13.94	36.92	5.62	1.19	0.51	2.81	4.51	0.69	0.09	0.01	41.52	6.32
39年目	H 75	0.98990	0.99235	1.00206	0.99281	0.1463	91.3	17.18	5.59	13.97	36.73	5.38	1.17	0.51	2.82	4.50	0.66	0.09	0.01	41.32	6.05
40年目	H 76	0.98984	0.99231	1.00206	0.99278	0.1407	91.3	17.01	5.54	14.00	36.55	5.14	1.16	0.51	2.82	4.49	0.63	0.09	0.01	41.13	5.79
41年目	H 77	0.98977	0.99227	1.00206	0.99274	0.1353	91.3	16.83	5.50	14.03	36.36	4.92	1.15	0.50	2.83	4.48	0.61	0.09	0.01	40.93	5.54
42年目	H 78	0.98970	0.99223	1.00205	0.99270	0.1301	91.3	16.66	5.46	14.05	36.17	4.71	1.14	0.50	2.84	4.47	0.58	0.09	0.01	40.73	5.30
43年目	H 79	0.98963	0.99218	1.00205	0.99266	0.1251	91.3	16.49	5.42	14.08	35.99	4.50	1.13	0.50	2.84	4.46	0.56	0.08	0.01	40.54	5.07
44年目	H 80	0.98956	0.99214	1.00204	0.99263	0.1203	91.3	16.32	5.37	14.11	35.80	4.31	1.11	0.49	2.85	4.45	0.54	0.08	0.01	40.34	4.85
45年目	H 81	0.98949	0.99210	1.00204	0.99259	0.1157	91.3	16.15	5.33	14.14	35.62	4.12	1.10	0.49	2.85	4.44	0.51	0.08	0.01	40.15	4.64
46年目	H 82	0.98942	0.99206	1.00204	0.99255	0.1112	91.3	15.98	5.29	14.17	35.44	3.94	1.09	0.48	2.86	4.43	0.49	0.08	0.01	39.95	4.44
47年目	H 83	0.98935	0.99202	1.00203	0.99252	0.1069	91.3	15.81	5.25	14.20	35.26	3.77	1.08	0.48	2.86	4.42	0.47	0.08	0.01	39.76	4.25
48年目	H 84	0.98928	0.99197	1.00203	0.99248	0.1028	91.3	15.64	5.21	14.23	35.07	3.61	1.07	0.48	2.87	4.41	0.45	0.08	0.01	39.57	4.07
49年目	H 85	0.98921	0.99193	1.00202	0.99244	0.0989	91.3	15.47	5.16	14.26	34.89	3.45	1.06	0.47	2.88	4.40	0.44	0.08	0.01	39.38	3.89
合 計								984.26	311.31	677.97	1,973.54	617.04	67.23	28.46	136.76	232.44	71.31	4.82	1.53	2,210.81	689.89