

(新規事業採択時評価)

様式-2

費用便益分析の結果

路線名	事業名	延長	事業種別	現拡・BP・その他の別
一般国道42号	すさみ串本道路	L=19.2km	高規格	BP

計画交通量 (台/日)	車線数	事業主体
7,400	2車線	近畿地方整備局

① 費用

	事業費	維持管理費	合計
基準年	平成25年度		
単純合計	658億円	144億円	802億円
基準年における 現在価値 (C)	478億円	42億円	520億円

② 便益

	走行時間 短縮便益	走行経費 減少便益	交通事故 減少便益	合計
基準年	平成25年度			
供用年	平成36年度			
単年便益 (初年便益)	40億円	5.9億円	2.5億円	49億円
基準年における 現在価値 (B)	521億円	76億円	32億円	629億円

注) 「供用年」は、便益算定上の仮定の供用年である。

③ 結果

費用便益比 (事業全体)	1.2
経済的純現在価値 (事業全体)	109億円
経済的内部収益率 (事業全体)	5.2%

注) 費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

④ 感度分析

変動要因	基準値	変動ケース	費用便益比 (B/C)
交通量	7,400台/日	±10%	1.1~1.3
事業費	657億円	±10%	1.1~1.3
事業期間	10年	±20%	1.1~1.3

交通状況の変化

様式-3①

事業名：すさみ串本道路（事業全体）

（推計時点 H42年）

			整備なし(A)	整備あり(B)	
①新設・改築道路 (19.2km)	交通量 ^{※1}	[台/日]	0	7,400	
	走行時間 ^{※2}	[分]	0	15	
	走行時間費用 ^{※3}	[億円/年]	0.00	22.42	
②主な周辺道路 ^{※4}	一般国道42号 (26.1km)	交通量	[台/日]	7,200	2,200
		走行時間	[分]	41	35
		走行時間費用	[億円/年]	58.62	16.54
	一般国道311号 (21.7km)	交通量	[台/日]	2,200	1,400
		走行時間	[分]	32	30
		走行時間費用	[億円/年]	13.49	7.53
		交通量	[台/日]	0	0
		走行時間	[分]	0	0
		走行時間費用	[億円/年]	0.00	0.00
		交通量	[台/日]	0	0
		走行時間	[分]	0	0
		走行時間費用	[億円/年]	0.00	0.00
	交通量	[台/日]	0	0	
	走行時間	[分]	0	0	
	走行時間費用	[億円/年]	0.00	0.00	
③その他道路合計 (25.353.7km)	走行時間費用	[億円/年]	88,540.70	88,525.91	

			走行時間費用 整備なし(A)	走行時間費用 整備あり(B)	走行時間短縮便益 (A - B)
合計：25,420.7km	走行時間短縮便益	[億円/年]	88,612.81	88,572.40	40.41

- ※1： 当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。
- ※2： 配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。
- ※3： 費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。
- ※4： 当該事業により大きな変化が生じる道路について3～5路線程度以内で記載する。
- ※5： ②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

(2) 図面(①、②)に該当する道路を明示すること



費用便益分析の条件

事業名：すさみ串本道路

(2)

項目		チェック欄
算出マニュアル	費用便益分析マニュアル (平成20年11月 国土交通省 道路局 都市・地域整備局)	<input checked="" type="checkbox"/>
	その他	<input type="checkbox"/>
分析の基本的事項	分析対象期間	50年間
	社会的割引率	4%
	基準年次	平成25年
交通流の推計時点	1時点のみ推計	<input checked="" type="checkbox"/> (H42)
	複数時点での推計	<input type="checkbox"/>
推計の状況	整備の有無それぞれで交通流を推計	<input checked="" type="checkbox"/>
	整備の有無のいずれかのみ推計 いずれかのみ推計の場合 いずれかのみ推計とした理由を記載	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
推計に用いたOD表	道路交通センサスをベースとした自動車OD表 (三段階推定法)	<input checked="" type="checkbox"/> (H17センサスベース)
	パーソントリップ調査をベースとした自動車OD表 (四段階推定法)	<input type="checkbox"/>
	その他()	<input type="checkbox"/>
開発交通量の考慮	無	<input checked="" type="checkbox"/>
	有	<input type="checkbox"/>
	有の場合のみ 考慮した開発交通量(トリップ数) 考慮した理由を記載	()台トリップ/日
配分交通量の推計手法	Q-V式を用いた配分	<input type="checkbox"/>
	転換率式を用いた配分	<input type="checkbox"/>
	Q-V式と転換率式の併用による配分	<input type="checkbox"/>
	均衡配分(リンクパフォーマンス関数を用いた配分)	<input type="checkbox"/>
	簡易手法	<input type="checkbox"/>
	簡易手法の採択理由 小規模事業である 山間部海岸部で併行道路が少ない その他()	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	簡易手法の考え方(将来交通量の設定方法等)	
速度設定の考え方	各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付けして設定 採用理由を記載	<input type="checkbox"/>
	最終配分の速度	<input checked="" type="checkbox"/>
	採用理由を記載 分割回毎の極端な速度差が生じないBPR関数の適用に併せて、最終速度を採用。	
	その他()	<input type="checkbox"/>

交通流推計

(3)

項目		チェック欄		
便益の算定	休日交通の影響	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>	
		考慮する	<input type="checkbox"/>	
		考慮する場合のみ	面的に考慮	<input type="checkbox"/>
			対象路線のみ考慮	<input type="checkbox"/>
			採用した休日係数 休日係数を考慮した理由および採用した休日係数の考え方を記載	() %
	災害等による通行止めの影響	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>	
		考慮する	<input type="checkbox"/>	
		考慮する場合のみ	採用した通行止め日数 採用した通行止め日数の考え方を記載	() 日
			とり止め交通を考慮する とり止め交通を考慮しない場合はその理由、考慮した場合はその考え方を記載	<input type="checkbox"/>
	冬期交通の影響	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>	
考慮する		<input type="checkbox"/>		
考慮する場合のみ		採用した冬期日数 採用した冬期日数の考え方を記載	() 日	
	冬期の走行速度と交通容量の関係 設定の考え方を記載			
交通流推計の時点以外の便益の算定	ブロック別・車種別走行台キロの伸び率による設定	<input checked="" type="checkbox"/>		
	その他 ()	<input type="checkbox"/>		
車種別時間価値原単位	費用便益分析マニュアルの値を使用	<input checked="" type="checkbox"/>		
	独自に設定した値を使用	<input type="checkbox"/>		
車種別走行経費原単位	費用便益分析マニュアルの値を使用	<input checked="" type="checkbox"/>		
	独自に設定した値を使用	<input type="checkbox"/>		
交通事故減少便益算定	中央分離帯の有無を考慮	<input type="checkbox"/>		
	中央分離帯の有無を考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>		
走行時間短縮・走行経費減少・交通事故減少以外の便益	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>		
	考慮する (考慮の場合、算出根拠を添付すること)	<input type="checkbox"/>		
その他				

費用の現在価値算定表(事業全体)

				維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)			
箇所名:一般国道42号 すさみ串本道路				単価(億円)	延長(km)	単純価値(億円)	
				0.16	19.2	3.11	
年次	年度	割引率	GDP デフレーター	事業費(億円)		維持管理費(億円)	
				単純価値	現在価値	単純価値	現在価値
-10年目	H 26	0.9615	92.1	0.46	0.45		
-9年目	H 27	0.9246	92.1	5.28	4.88		
-8年目	H 28	0.8890	92.1	7.89	7.01		
-7年目	H 29	0.8548	92.1	14.80	12.65		
-6年目	H 30	0.8219	92.1	19.37	15.92		
-5年目	H 31	0.7903	92.1	38.15	30.15		
-4年目	H 32	0.7599	92.1	95.28	72.40		
-3年目	H 33	0.7307	92.1	161.94	118.33		
-2年目	H 34	0.7026	92.1	185.74	130.50		
-1年目	H 35	0.6756	92.1	129.54	87.52		
供用開始年次	H 36	0.6496	92.1			2.88	1.87
1年目	H 37	0.6246	92.1			2.88	1.80
2年目	H 38	0.6006	92.1			2.88	1.73
3年目	H 39	0.5775	92.1			2.88	1.66
4年目	H 40	0.5553	92.1			2.88	1.60
5年目	H 41	0.5339	92.1			2.88	1.54
6年目	H 42	0.5134	92.1			2.88	1.48
7年目	H 43	0.4936	92.1			2.88	1.42
8年目	H 44	0.4746	92.1			2.88	1.37
9年目	H 45	0.4564	92.1			2.88	1.31
10年目	H 46	0.4388	92.1			2.88	1.26
11年目	H 47	0.4220	92.1			2.88	1.22
12年目	H 48	0.4057	92.1			2.88	1.17
13年目	H 49	0.3901	92.1			2.88	1.12
14年目	H 50	0.3751	92.1			2.88	1.08
15年目	H 51	0.3607	92.1			2.88	1.04
16年目	H 52	0.3468	92.1			2.88	1.00
17年目	H 53	0.3335	92.1			2.88	0.96
18年目	H 54	0.3207	92.1			2.88	0.92
19年目	H 55	0.3083	92.1			2.88	0.89
20年目	H 56	0.2965	92.1			2.88	0.85
21年目	H 57	0.2851	92.1			2.88	0.82
22年目	H 58	0.2741	92.1			2.88	0.79
23年目	H 59	0.2636	92.1			2.88	0.76
24年目	H 60	0.2534	92.1			2.88	0.73
25年目	H 61	0.2437	92.1			2.88	0.70
26年目	H 62	0.2343	92.1			2.88	0.67
27年目	H 63	0.2253	92.1			2.88	0.65
28年目	H 64	0.2166	92.1			2.88	0.62
29年目	H 65	0.2083	92.1			2.88	0.60
30年目	H 66	0.2003	92.1			2.88	0.58
31年目	H 67	0.1926	92.1			2.88	0.55
32年目	H 68	0.1852	92.1			2.88	0.53
33年目	H 69	0.1780	92.1			2.88	0.51
34年目	H 70	0.1712	92.1			2.88	0.49
35年目	H 71	0.1646	92.1			2.88	0.47
36年目	H 72	0.1583	92.1			2.88	0.46
37年目	H 73	0.1522	92.1			2.88	0.44
38年目	H 74	0.1463	92.1			2.88	0.42
39年目	H 75	0.1407	92.1			2.88	0.41
40年目	H 76	0.1353	92.1			2.88	0.39
41年目	H 77	0.1301	92.1			2.88	0.37
42年目	H 78	0.1251	92.1			2.88	0.36
43年目	H 79	0.1203	92.1			2.88	0.35
44年目	H 80	0.1157	92.1			2.88	0.33
45年目	H 81	0.1112	92.1			2.88	0.32
46年目	H 82	0.1069	92.1			2.88	0.31
47年目	H 83	0.1028	92.1			2.88	0.30
48年目	H 84	0.0989	92.1			2.88	0.28
49年目	H 85	0.0951	92.1	-14.03	-1.33	2.88	0.27
合計				644.42	478.48	143.98	41.77
単純事業費計				658.45		143.98	

注1) 事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
(投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。)

注2) 評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

便益の現在価値算定表(事業全体)

箇所名: 一般国道42号 すぎみ串本道路

走行経費便益

事故減少便益

合計

年次	年度 (基準年)	総走行台別の年次別伸び率			割引率 (%)	GDP デフレータ	走行経費便益 (億円)			事故減少便益 (億円)			合計 (億円)							
		乗用車類	小型貨物	普通貨物			①計	現在価値 ①×(A)	乗用車類	小型貨物	普通貨物	②計	現在価値 ②×(A)	③	現在価値 ③×(A)	便益合計 (①~③)	割引率%			
採用開始年次	H 25	0.99815	0.99277	1.01198	0.99953	0.6466	22.62	6.13	11.37	40.11	24.79	3.3	0.88	1.32	5.93	3.66	2.52	1.56	48.56	30.01
1年目	H 37	0.99815	0.99277	1.01184	0.99953	0.6246	22.58	6.08	11.50	40.16	23.87	3.72	0.88	1.33	5.93	3.52	2.52	1.50	48.61	27.81
2年目	H 38	0.99815	0.99266	1.01170	0.99953	0.6006	22.54	6.04	11.64	40.21	22.98	3.72	0.87	1.35	5.93	3.39	2.52	1.44	48.66	27.81
3年目	H 39	0.99814	0.99261	1.01156	0.99953	0.5775	22.50	5.99	11.77	40.26	22.12	3.71	0.86	1.36	5.94	3.26	2.51	1.38	48.71	25.76
4年目	H 40	0.99814	0.99255	1.01143	0.99953	0.5553	22.45	5.95	11.91	40.31	21.30	3.70	0.86	1.38	5.94	3.14	2.51	1.33	48.76	23.67
5年目	H 41	0.99814	0.99250	1.01130	0.99953	0.5339	22.41	5.90	12.05	40.36	20.50	3.70	0.85	1.39	5.94	3.02	2.51	1.28	48.82	24.90
6年目	H 42	0.99806	0.99308	1.00215	0.99307	0.5134	22.37	5.86	12.18	40.41	19.74	3.69	0.84	1.41	5.94	2.90	2.51	1.23	48.87	23.67
7年目	H 43	0.99905	0.99288	1.00215	0.99302	0.4936	22.36	5.82	12.21	40.49	18.87	3.65	0.84	1.41	5.91	2.77	2.49	1.17	48.89	22.82
8年目	H 44	0.99043	0.99298	1.00214	0.99288	0.4746	21.95	5.78	12.23	39.96	18.05	3.62	0.83	1.42	5.87	2.65	2.48	1.12	48.31	21.81
9年目	H 44	0.99034	0.99283	1.00214	0.99283	0.4564	21.74	5.74	12.26	39.74	17.26	3.59	0.83	1.42	5.83	2.53	2.46	1.07	48.03	20.86
10年目	H 46	0.99025	0.99288	1.00213	0.99288	0.4388	21.52	5.70	12.29	39.51	16.50	3.55	0.82	1.42	5.79	2.42	2.44	1.02	47.75	19.94
11年目	H 47	0.99015	0.99283	1.00213	0.99282	0.4220	21.32	5.66	12.31	39.29	15.78	3.52	0.82	1.43	5.76	2.31	2.42	0.97	47.47	19.06
12年目	H 48	0.99005	0.99278	1.00212	0.99272	0.4057	21.11	5.62	12.34	39.07	15.08	3.48	0.81	1.43	5.72	2.21	2.41	0.93	47.19	18.22
13年目	H 49	0.98995	0.99273	1.00212	0.99272	0.3901	20.90	5.58	12.37	38.84	14.42	3.45	0.80	1.43	5.68	2.11	2.39	0.89	46.91	17.41
14年目	H 50	0.98985	0.99267	1.00211	0.99267	0.3751	20.69	5.53	12.39	38.62	13.78	3.41	0.80	1.43	5.64	2.01	2.37	0.85	46.63	16.64
15年目	H 51	0.98975	0.99262	1.00211	0.99261	0.3607	20.48	5.49	12.42	38.39	13.18	3.38	0.79	1.44	5.61	1.92	2.35	0.81	46.35	15.91
16年目	H 52	0.98964	0.99256	1.00211	0.99256	0.3468	20.27	5.45	12.44	38.17	12.59	3.34	0.79	1.44	5.57	1.84	2.34	0.77	46.08	15.20
17年目	H 53	0.98953	0.99251	1.00210	0.99250	0.3335	20.06	5.41	12.47	37.94	12.04	3.31	0.78	1.44	5.53	1.76	2.32	0.74	45.80	14.53
18年目	H 54	0.98942	0.99245	1.00210	0.99245	0.3207	19.85	5.37	12.50	37.72	11.51	3.27	0.77	1.45	5.49	1.68	2.30	0.70	45.52	13.89
19年目	H 55	0.98931	0.99239	1.00209	0.99239	0.3083	19.64	5.33	12.52	37.50	11.00	3.24	0.77	1.45	5.46	1.60	2.28	0.67	45.24	13.27
20年目	H 56	0.98919	0.99234	1.00209	0.99233	0.2965	19.43	5.29	12.55	37.27	10.51	3.20	0.76	1.45	5.42	1.53	2.27	0.64	44.96	12.68
21年目	H 57	0.98908	0.99228	1.00208	0.99227	0.2851	19.22	5.25	12.57	37.05	10.05	3.17	0.75	1.46	5.38	1.46	2.25	0.61	44.68	12.12
22年目	H 58	0.98898	0.99222	1.00208	0.99221	0.2741	19.01	5.21	12.60	36.82	9.60	3.13	0.75	1.46	5.34	1.39	2.23	0.58	44.40	11.58
23年目	H 59	0.98883	0.99215	1.00208	0.99215	0.2636	18.80	5.17	12.63	36.60	9.18	3.10	0.75	1.46	5.31	1.33	2.22	0.56	44.12	11.07
24年目	H 60	0.98871	0.99209	1.00207	0.99209	0.2534	18.59	5.13	12.65	36.37	8.77	3.07	0.74	1.46	5.27	1.27	2.20	0.53	43.84	10.57
25年目	H 61	0.98858	0.99203	1.00207	0.99202	0.2437	18.38	5.09	12.68	36.15	8.38	3.03	0.73	1.47	5.23	1.21	2.18	0.51	43.56	10.10
26年目	H 62	0.98844	0.99197	1.00206	0.99198	0.2343	18.17	5.05	12.71	35.93	8.01	3.00	0.73	1.47	5.19	1.16	2.16	0.48	43.28	9.65
27年目	H 63	0.98831	0.99190	1.00206	0.99190	0.2253	17.96	5.01	12.73	35.70	7.65	2.96	0.72	1.47	5.16	1.11	2.15	0.46	43.00	9.22
28年目	H 64	0.98817	0.99183	1.00205	0.99183	0.2166	17.75	4.97	12.76	35.48	7.31	2.93	0.72	1.48	5.12	1.06	2.13	0.44	42.73	8.80
29年目	H 65	0.98803	0.99177	1.00205	0.99176	0.2083	17.54	4.93	12.78	35.25	6.99	2.89	0.71	1.48	5.08	1.01	2.11	0.42	42.45	8.41
30年目	H 66	0.98788	0.99170	1.00205	0.99169	0.2003	17.33	4.89	12.81	35.03	6.68	2.86	0.70	1.48	5.05	0.96	2.09	0.40	42.17	8.04
31年目	H 67	0.98774	0.99163	1.00204	0.99162	0.1926	17.12	4.85	12.84	34.80	6.38	2.82	0.70	1.49	5.01	0.92	2.08	0.38	41.89	7.68
32年目	H 68	0.98758	0.99156	1.00204	0.99155	0.1852	16.91	4.80	12.86	34.58	6.08	2.79	0.69	1.49	4.97	0.88	2.06	0.36	41.61	7.33
33年目	H 69	0.98743	0.99149	1.00203	0.99148	0.1780	16.70	4.76	12.89	34.36	5.82	2.75	0.69	1.49	4.93	0.84	2.04	0.35	41.33	7.00
34年目	H 70	0.98727	0.99141	1.00203	0.99141	0.1712	16.49	4.72	12.92	34.13	5.56	2.72	0.68	1.50	4.90	0.80	2.02	0.33	41.05	6.69
35年目	H 71	0.98710	0.99134	1.00203	0.99133	0.1646	16.28	4.68	12.94	33.91	5.31	2.68	0.67	1.50	4.86	0.76	2.01	0.31	40.77	6.39
36年目	H 72	0.98693	0.99126	1.00202	0.99126	0.1583	16.07	4.64	12.97	33.68	5.07	2.65	0.67	1.50	4.82	0.73	1.99	0.30	40.49	6.10
37年目	H 73	0.98676	0.99119	1.00202	0.99118	0.1522	15.86	4.60	12.99	33.46	4.85	2.62	0.66	1.50	4.78	0.70	1.97	0.29	40.21	5.82
38年目	H 74	0.98658	0.99111	1.00201	0.99110	0.1463	15.65	4.56	13.02	33.23	4.63	2.58	0.66	1.51	4.75	0.66	1.95	0.27	39.93	5.56
39年目	H 75	0.98640	0.99103	1.00201	0.99102	0.1407	15.44	4.52	13.05	33.01	4.42	2.55	0.65	1.51	4.71	0.63	1.94	0.26	39.65	5.31
40年目	H 76	0.98621	0.99095	1.00201	0.99094	0.1353	15.23	4.48	13.07	32.78	4.22	2.51	0.65	1.51	4.67	0.60	1.92	0.25	39.38	5.07
41年目	H 77	0.98602	0.99086	1.00200	0.99086	0.1301	15.02	4.44	13.10	32.56	4.03	2.48	0.64	1.52	4.63	0.57	1.90	0.24	39.10	4.84
42年目	H 78	0.98582	0.99078	1.00200	0.99077	0.1251	14.81	4.40	13.13	32.34	3.85	2.44	0.63	1.52	4.60	0.55	1.88	0.22	38.82	4.62
43年目	H 79	0.98562	0.99069	1.00199	0.99069	0.1203	14.60	4.36	13.15	32.11	3.68	2.41	0.63	1.52	4.56	0.52	1.87	0.21	38.54	4.41
44年目	H 80	0.98541	0.99062	1.00199	0.99061	0.1152	14.39	4.32	13.18	31.89	3.51	2.37	0.62	1.53	4.52	0.50	1.85	0.20	38.26	4.21
45年目	H 81	0.98519	0.99052	1.00199	0.99051	0.1102	14.18	4.28	13.20	31.66	3.35	2.34	0.62	1.53	4.48	0.47	1.83	0.19	37.98	4.02
46年目	H 82	0.98497	0.99043	1.00198	0.99042	0.1059	13.97	4.24	13.23	31.44	3.20	2.30	0.61	1.53	4.45	0.45	1.82	0.18	37.70	3.83
47年目	H 83	0.98474	0.99034	1.00197	0.99033	0.1028	13.76	4.20	13.26	31.21	3.05	2.27	0.60	1.53	4.41	0.43	1.80	0.18	37.42	3.66
48年目	H 84	0.98450	0.99024	1.00197	0.99023	0.0999	13.55	4.16	13.28	30.99	2.92	2.23	0.60	1.54	4.37	0.41	1.78	0.17	37.14	3.49
49年目	H 85	0.98426	0.99014	1.00197	0.99014	0.0951	13.34	4.12	13.31	30.77	2.78	2.20	0.59	1.54	4.33	0.39	1.76	0.16	36.86	3.34
合計							920.77	255.53	631.03	1,807.34										

路線名	箇所名	車線数	延長
国道42号	すさみ串本道路	2	19.2

■事業費内訳

区分	費目	工種	単位	数量	金額(百万円)	備考
①工事費			式	1	58,308	
	改良費		式	1	10,849	
		土工	m ³	4,802,385	1,659	切土(19万m3)、盛土(29万m3)
		軟弱地盤改良工	m ³	130,310	2,123	
		法面工	m ²	352,133	1,085	切土法面、盛土法面
		擁壁工	式	1	915	
		函渠工	式	1	517	
		排水工	式	1	1,747	
		中央分離帯工	式	1	1,565	
	雑工	式	1	1,238	工事用道路等	
	橋梁費		m	3,871	20,859	全19橋
		100m以上	m	3,823	20,570	18橋
		100m未満	m	48	289	1橋
	トンネル費		m	5,489	19,690	全16本
		NATM	m	5,489	19,690	
		シールド	m	0	0	
	IC・JCT費			2	1,937	
		IC費	箇所	2	1,937	
		JCT費	箇所	0	0	
	舗装費		m ²	241,018	4,333	
		車道舗装	m ²	241,018	4,333	
歩道舗装		m ²	0	0		
付帯施設費		式	1	640		
	交通管理施設工	式	1	640	防護柵工等	
②用地及補償費		式	1	2,553		
	用地費		式	1	1,403	
		山林	m ²	628,835	880	
		田畑	m ²	9,556	86	
		宅地	m ²	17,477	437	
補償費	式	1	1,150			
③間接経費		式	1	10,139	地質調査、測量、設計にかかる費用及び予備費	
事業費合計					71,000	

路線名	箇所名	車線数	延長
一般国道42号	すさみ串本道路	2	19.2km

■維持管理費内訳

区分	単位	数量	金額 (百万円)	備考
維持費	km	19.2	2,800	巡回、清掃、除草等
修繕費	式	1	12,300	橋梁3.9km、トンネル5.5km
その他	式	1	0	
維持管理費合計			15,100	