

様式1 客観的評価指標による事業採択の前提条件、事業の効果や必要性の確認の状況

事業名	近畿自動車道 名古屋神戸線(四日市JCT～菟野)
事業主体	中日本高速道路㈱

●事業採択の前提条件を確認するための指標

		指 標	指標チェックの根拠
前提条件	事業の効率性	<input checked="" type="checkbox"/> 便益が費用を上回っている	費用便益比 (B/C) = 4.0 (経済的純現在価値 (B-C) = 4.675億円、経済的內部収益率 (EIRR) = 14.1%)

●事業の効果や必要性を評価するための指標

政策目標		指 標 (対象となる指標のみ記載。効果が確認されるものは□を■に変更)	指標チェックの根拠
1. 活力	円滑なモビリティの確保	<input checked="" type="checkbox"/> 現道等の年間渋滞損失時間及び削減率	渋滞損失時間(整備前) : 6.81億人・時間/年 渋滞損失削減時間(削減率) : 7.28百万人・時間/年 (1.1%) (6.81億人・時間/年→6.74億人・時間/年)
		<input checked="" type="checkbox"/> 現道等における混雑時旅行速度が20km/h未満である区間の旅行速度の改善が期待される	三重県域で旅行速度の改善が期待される
		<input type="checkbox"/> 現道又は並行区間等における踏切交通遮断量が10,000台時/日以上踏切道の除却もしくは交通改善が期待される	
		<input checked="" type="checkbox"/> 現道等に、当該路線の整備により利便性の向上が期待できるバス路線が存在する	東名阪自動車道を運行している高速バスの転換が見込まれ定時性が向上
		<input checked="" type="checkbox"/> 新幹線駅もしくは特急停車駅へのアクセス向上が見込まれる	菟野町役場～名古屋駅、45分⇒40分(約5分)
		<input checked="" type="checkbox"/> 第一種空港、第二種空港、第三種空港もしくは共用飛行場へのアクセス向上が見込まれる	菟野町役場～中部国際空港、55分⇒50分(約5分)
	物流効率化の支援	<input checked="" type="checkbox"/> 重要港湾もしくは特定重要港湾へのアクセス向上が見込まれる	菟野町役場～名古屋港、30分⇒25分(約5分) 大津市役所～名古屋港、114分⇒99分(約15分)
		<input checked="" type="checkbox"/> 農林水産業を主体とする地域において農林水産品の流通の利便性が向上	三重県：ホンシメジ(全国の約84%収穫・H23JA全農みえ)・なばな(全国の約29.7%収穫・H20JA全農みえ)
		<input type="checkbox"/> 現道等における、総重量25tの車両もしくはISO規格背高海上コンテナ輸送車が通行できない区間を解消する	
	都市の再生	<input type="checkbox"/> 都市再生プロジェクトを支援する事業である	
		<input type="checkbox"/> 広域道路整備基本計画に位置づけのある環状道路を形成する	
		<input checked="" type="checkbox"/> 市街地再開発、区画整理等の沿道まちづくりとの連携あり	菟野町都市マスタープラン
<input type="checkbox"/> 中心市街地内で行う事業である			
<input type="checkbox"/> 幹線都市計画道路網密度が1.5km/km2以下である市街地内での事業である			

1. 活力		<input type="checkbox"/> DID区域内の都市計画道路整備であり、市街地の都市計画道路網密度が向上する	
		<input type="checkbox"/> 対象区間が現在連絡道路がない住宅地開発(300戸以上又は16ha以上、大都市においては100戸以上又は5ha以上)への連絡道路となる	
	国土・地域ネットワークの構築	<input type="checkbox"/> 高速自動車国道と並行する自専道(A'路線)としての位置づけ有り	
		<input type="checkbox"/> 地域高規格道路の位置づけあり	
		<input checked="" type="checkbox"/> 当該路線が新たに拠点都市間を高規格幹線道路で連絡するルートを構成する	豊田市～大津市、2時間19分⇒1時間47分(約30分)
		<input type="checkbox"/> 当該路線が隣接した日常活動圏中心都市間を最短時間で連絡する路線を構成する	
		<input type="checkbox"/> 現道等における交通不能区間を解消する	
		<input type="checkbox"/> 現道等における大型車のすれ違い困難区間を解消する	
		<input checked="" type="checkbox"/> 日常活動圏中心都市へのアクセス向上が見込まれる	対象自治体：名古屋市・大阪市 改善見込み：名古屋市(名古屋城)～大阪市(大阪城)、2時間9分⇒1時間59分：10分短縮
個性ある地域の形成	<input type="checkbox"/> 鉄道や河川等により一体的発展が阻害されている地区を解消する		
	<input type="checkbox"/> 拠点開発プロジェクト、地域連携プロジェクト、大規模イベントを支援する		
	<input checked="" type="checkbox"/> 主要な観光地へのアクセス向上が期待される	湯の山温泉(225万人/H25)	
	<input type="checkbox"/> 特別立法に基づく事業である		
	<input type="checkbox"/> 新規整備の公共公益施設へ直結する道路である		
	<input type="checkbox"/> 歴史的景観を活かした道路整備や中心商店街のシンボリックな道路整備等、特色あるまちづくりに資する事業である		
2. 暮らし	歩行者・自転車のための生活空間の形成	<input type="checkbox"/> 自転車交通量が500台/日以上、自動車交通量が1,000台/12h以上、歩行者交通量が500人/日以上の全てに該当する区間において、自転車利用空間を整備することにより、当該区間の歩行者・自転車の通行の快適・安全性の向上が期待できる	
		<input type="checkbox"/> 交通バリアフリー法における道路特定事業に位置付けがある、または、交通バリアフリー法に基づく重点整備地区における特定経路を形成する区間が新たにバリアフリー化される	
	無電柱化による美しい町並みの形成	<input type="checkbox"/> 対象区間が電線類地中化5ヶ年計画に位置づけ有り	
		<input type="checkbox"/> 市街地又は歴史景観地区(歴史的風土特別保存区域及び重要伝統的建造物保存地区)の幹線道路において新たに無電柱化を達成する	
安全で安心できるくらしの確保	<input checked="" type="checkbox"/> 三次医療施設へのアクセス向上が見込まれる	伊賀市役所⇒三重県立総合医療センター(三次医療施設) 65分⇒59分(約6分)	
3. 安全	安全な生活環境の確保	<input type="checkbox"/> 現道等に死傷事故率が500件/億台キロ以上である区間が存在する場合において、交通量の減少、歩道の設置又は線形不良区間の解消等により、当該区間の安全性の向上が期待できる	
		<input type="checkbox"/> 当該区間の自動車交通量が1,000台/12h以上(当該区間が通学路である場合は500台/12h以上)かつ歩行者交通量100人/日以上(当該区間が通学路である場合は学童、園児が40人/日以上)の場合、又は歩行者交通量500人/日以上の場合において、歩道が無い又は狭小な区間に歩道が設置される	

3. 安全	災害への備え	<input type="checkbox"/> 近隣市へのルートが1つしかなく、災害による1~2箇所の道路寸断で孤立化する集落を解消する	
		<input checked="" type="checkbox"/> 対象区間が、都道府県地域防災計画、緊急輸送道路ネットワーク計画又は地震対策緊急整備事業計画に位置づけがある、又は地震防災緊急事業五ヶ年計画に位置づけのある路線（以下「緊急輸送道路」という）として位置づけあり	三重県地域防災計画（供用後指定）
		<input checked="" type="checkbox"/> 緊急輸送道路が通行止になった場合に大幅な迂回を強いられる区間の代替路線を形成する	名古屋～大阪：当該区間を含む新名神高速道路が供用した場合、並行する「名神高速道路」「東名阪自動車道」の代替路線として機能
		<input type="checkbox"/> 並行する高速ネットワークの代替路線として機能する（A'路線としての位置づけがある場合）	
		<input type="checkbox"/> 現道等の防災点検又は震災点検要対策箇所もしくは架替の必要のある老朽橋梁における通行規制等が解消される	
		<input type="checkbox"/> 現道等の事前通行規制区間、特殊通行規制区間又は冬期交通障害区間を解消する	
		<input type="checkbox"/> 避難路へ1km以内で到達できる地区が新たに増加する	
		<input type="checkbox"/> 幅員6m以上の道路がないため消火活動が出来ない地区が解消する	
		<input type="checkbox"/> 密集市街地における事業で火災時の延焼遮断帯の役割を果たす	
4. 環境	地球環境の保全	<input checked="" type="checkbox"/> 対象道路の整備により削減される自動車からのCO2排出量	排出削減量：6.4万t/年、排出削減率：0.04%削減
	生活環境の改善・保全	<input checked="" type="checkbox"/> 現道等における自動車からのNO2排出削減率	排出削減量：227t/年、排出削減率：0.05%削減
		<input checked="" type="checkbox"/> 現道等における自動車からのSPM排出削減率	排出削減量：18t/年、排出削減率：0.08%削減
		<input checked="" type="checkbox"/> 現道等で騒音レベルが夜間要請限度を超過している区間について、新たに要請限度を下回ることが期待される区間がある	一般国道1号及び23号において、騒音レベルの夜間要請限度を超過している。
		<input type="checkbox"/> その他、環境や景観上の効果が期待される	
5. その他	他のプロジェクトとの関係	<input type="checkbox"/> 道路の整備に関するプログラム又は都市計画道路整備プログラムに位置づけられている	
		<input type="checkbox"/> 関連する大規模道路事業と一体的に整備する必要あり	
		<input type="checkbox"/> 他機関との連携プログラムに位置づけられている	
		<input checked="" type="checkbox"/> その他、対象地域や事業に固有の事情等、以上の項目に属さない効果が見込まれる	三重県より早期渋滞解消の要請のある、東名阪自動車道（四日市J～亀山J）の抜本的な対策となる。

## 費用便益分析の結果

路線名	事業名	延長	事業種別	現拡・BP・その他の別
近畿自動車道 名古屋神戸線	四日市JCT～菟野	L=13km	高速自動車国道	—

計画交通量 (台/日)	車線数	事業主体
39,900～49,700	4	中日本高速道路(株)

## ① 費用

	事業費	維持管理費	合計
基準年	平成27年度		
単純合計	1,453億円	393億円	1,846億円
うち残事業分	694億円	393億円	1,087億円
基準年における 現在価値 (C)	1,428億円	152億円	1,581億円
うち残事業分	629億円	152億円	782億円

## ② 便益

	走行時間 短縮便益	走行経費 減少便益	交通事故 減少便益	合計
基準年	平成27年度			
供用年	平成30年度			
単年便益 (初年便益)	312億円	36億円	12億円	360億円
基準年における 現在価値 (B)	5,422億円	615億円	219億円	6,256億円
うち残事業分	5,422億円	615億円	219億円	6,256億円

③ 結果

費用便益比（事業全体）	4.0
経済的純現在価値（事業全体）	4,675億円
経済的内部収益率（事業全体）	14.1%
費用便益比（残事業）	8.0
経済的純現在価値（残事業）	5,474億円
経済的内部収益率（残事業）	34.6%

注）費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

④ 感度分析（残事業を対象）

変動要因	基準値	変動ケース	費用便益比（B/C）
交通量	39,900～ 49,700	±10%	7.2～8.8
事業費	1,581億円	±10%	7.4～8.7
事業期間	3年	±1年	7.6～8.3

交通状況の変化（事業全体）

様式-3①

事業名：近畿自動車道 名古屋神戸線(四日市JCT～菟野)


(推計時点 H42年)

			整備なし(A)	整備あり(B)	
①新設道路（四日市JCT～菟野）： 12.6km	交通量 <sup>※1</sup>	[台/日]	-	43,400	
	走行時間 <sup>※2</sup>	[分]	-	9	
	走行時間費用 <sup>※3</sup>	[億円/年]	-	87	
②主な周辺道路 <sup>※4</sup>	東名阪： 8.9km	交通量	[台/日]	81,400	54,400
		走行時間	[分]	7	6
		走行時間費用	[億円/年]	133	74
	国道1号： 8.8km	交通量	[台/日]	19,800	19,800
		走行時間	[分]	25	24
		走行時間費用	[億円/年]	101	100
	国道23号： 10.8km	交通量	[台/日]	62,400	61,100
		走行時間	[分]	29	28
		走行時間費用	[億円/年]	400	387
	国道365号： 19.5km	交通量	[台/日]	9,500	9,300
		走行時間	[分]	44	43
		走行時間費用	[億円/年]	112	109
	国道477号： 5.1km	交通量	[台/日]	13,200	10,300
		走行時間	[分]	6	6
		走行時間費用	[億円/年]	18	14
	交通量	[台/日]			
	走行時間	[分]			
	走行時間費用	[億円/年]			
③その他道路合計： 39,175.0km	走行時間費用	[億円/年]	200,283	199,980	

			走行時間費用 整備なし(A)	走行時間費用 整備あり(B)	走行時間短縮便益 (A - B)
合計：39,240.7km	走行時間短縮便益	[億円/年]	201,046	200,751	295

- ※1： 当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。
- ※2： 配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。
- ※3： 費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。
- ※4： 当該事業により大きな変化が生じる道路について3～5路線程度以内で記載する。
- ※5： ②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

事業名：近畿自動車道 名古屋神戸線(四日市JCT～菰野)



# 費用便益分析の条件

事業名:近畿自動車道 名古屋神戸線(四日市JCT~菟野)

(2)

項目		チェック欄	
算出マニュアル	費用便益分析マニュアル (平成20年11月 国土交通省 道路局 都市・地域整備局)	<input checked="" type="checkbox"/>	
	その他	<input type="checkbox"/>	
分析の基本的事項	分析対象期間	50年間	
	社会的割引率	4%	
	基準年次	平成27年度	
交通流推計	交通流の推計時点	1時点のみ推計	<input checked="" type="checkbox"/> (2030)
		複数時点での推計	<input type="checkbox"/>
	推計の状況	整備の有無それぞれで交通流を推計	<input checked="" type="checkbox"/>
		整備の有無のいずれかのみ推計 いずれかのみ推計の場合 いずれかのみ推計とした理由を記載	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
	推計に用いたOD表	道路交通センサスをベースとした自動車OD表 (三段階推定法)	<input checked="" type="checkbox"/> (H17センサス)
		パーソントリップ調査をベースとした自動車OD表 (四段階推定法)	<input type="checkbox"/>
		その他( )	<input type="checkbox"/>
	開発交通量の考慮	無	<input checked="" type="checkbox"/>
		有	<input type="checkbox"/>
		有の場合のみ 考慮した開発交通量(トリップ数) 考慮した理由を記載	( )台トリップ/日
配分交通量の推計手法	Q-V式を用いた配分	<input type="checkbox"/>	
	転換率式を用いた配分	<input type="checkbox"/>	
	Q-V式と転換率式の併用による配分	<input checked="" type="checkbox"/>	
	均衡配分(リンクパフォーマンス関数を用いた配分)	<input type="checkbox"/>	
	簡易手法	<input type="checkbox"/>	
	簡易手法の採択理由	小規模事業である	<input type="checkbox"/>
		山間部海岸部で併行道路が少ない	<input type="checkbox"/>
簡易手法の考え方(将来交通量の設定方法等)	その他( )		
速度設定の考え方	各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付けして設定 採用理由を記載	<input type="checkbox"/>	
	最終配分の速度 採用理由を記載 配分条件であるQV式に基づく配分交通量(日交通量)の走行速度を採用	<input type="checkbox"/>	
	その他(高規格道路の速度は、道路種別・車線当たり交通量から設定。また一般道の速度は沿道条件・交差点密度等の道路条件を考慮し設定)	<input checked="" type="checkbox"/>	



(3)

項目		チェック欄		
便益の算定	休日交通の影響	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>	
		考慮する	<input type="checkbox"/>	
		考慮する場合のみ	面的に考慮	<input type="checkbox"/>
			対象路線のみ考慮	<input type="checkbox"/>
			採用した休日係数	( ) %
	休日係数を考慮した理由および採用した休日係数の考え方を記載			
	災害等による通行止めの影響	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>	
		考慮する	<input type="checkbox"/>	
		考慮する場合のみ	採用した通行止め日数	( ) 日
			採用した通行止め日数の考え方を記載	
とり止め交通を考慮する	<input type="checkbox"/>			
とり止め交通を考慮しない場合はその理由、考慮した場合はその考え方を記載				
冬期交通の影響	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>		
	考慮する	<input type="checkbox"/>		
	考慮する場合のみ	採用した冬期日数	( ) 日	
		採用した冬期日数の考え方を記載		
冬期の走行速度と交通容量の関係 設定の考え方を記載				
交通流推計の時点以外の便益の算定	ブロック別・車種別走行台キロの伸び率による設定	<input checked="" type="checkbox"/>		
	その他 ( )	<input type="checkbox"/>		
車種別時間価値原単位	費用便益分析マニュアルの値を使用	<input checked="" type="checkbox"/>		
	独自に設定した値を使用 算出根拠を添付すること	<input type="checkbox"/>		
車種別走行経費原単位	費用便益分析マニュアルの値を使用	<input checked="" type="checkbox"/>		
	独自に設定した値を使用 算出根拠を添付すること	<input type="checkbox"/>		
交通事故減少便益算定	中央分離帯の有無を考慮	<input type="checkbox"/>		
	中央分離帯の有無を考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>		
走行時間短縮・走行経費減少・交通事故減少以外の便益	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>		
	考慮する (考慮の場合、算出根拠を添付すること)	<input type="checkbox"/>		
その他				



## 費用の現在価値算定表(事業全体)

箇所名:近畿自動車道 名古屋神戸線(四日市JCT~菟野)					維持管理費の単純単価の算出			
					単価(億円)	延長(km)	単純価値(億円)	
					-	13	-	
年次	年度	割引率	GDP デフレーター	事業費(億円)		維持管理費(億円)		
				単純価値	現在価値	単純価値	現在価値	
-21年目	H 10	1.9479	117.8	0	0		0	
-20年目	H 11	1.8730	116.2	2	2		0	
-19年目	H 12	1.8009	114.9	2	2		0	
-18年目	H 13	1.7317	113.3	1	1		0	
-17年目	H 14	1.6651	111.3	7	10		0	
-16年目	H 15	1.6010	109.6	5	8		0	
-15年目	H 16	1.5395	108.3	4	5		0	
-14年目	H 17	1.4802	106.8	3	5		0	
-13年目	H 18	1.4233	105.8	1	2		0	
-12年目	H 19	1.3686	104.6	2	2		0	
-11年目	H 20	1.3159	103.8	5	6		0	
-10年目	H 21	1.2653	102.5	14	17		0	
-9年目	H 22	1.2167	100.4	64	77		0	
-8年目	H 23	1.1699	98.7	74	87		0	
-7年目	H 24	1.1249	97.9	86	99		0	
-6年目	H 25	1.0816	97.5	62	69		0	
-5年目	H 26	1.0400	100.0	127	132		0	
-4年目	H 27	1.0000	100.0	301	301		0	
-3年目	H 28	0.9615	100.0	291	280		0	
-2年目	H 29	0.9246	100.0	194	180	3	2	
-1年目	H 30	0.8890	100.0	208	185	3	2	
供用開始年次	H 31	0.8548	100.0		0	7	6	
1年目	H 32	0.8219	100.0		0	7	6	
2年目	H 33	0.7903	100.0		0	7	6	
3年目	H 34	0.7599	100.0		0	7	6	
4年目	H 35	0.7307	100.0		0	8	5	
5年目	H 36	0.7026	100.0		0	7	5	
6年目	H 37	0.6756	100.0		0	8	5	
7年目	H 38	0.6496	100.0		0	8	5	
8年目	H 39	0.6246	100.0		0	8	5	
9年目	H 40	0.6006	100.0		0	8	5	
10年目	H 41	0.5775	100.0		0	8	4	
11年目	H 42	0.5553	100.0		0	8	4	
12年目	H 43	0.5339	100.0		0	8	4	
13年目	H 44	0.5134	100.0		0	8	4	
14年目	H 45	0.4936	100.0		0	8	4	
15年目	H 46	0.4746	100.0		0	8	4	
16年目	H 47	0.4564	100.0		0	8	4	
17年目	H 48	0.4388	100.0		0	8	4	
18年目	H 49	0.4220	100.0		0	8	3	
19年目	H 50	0.4057	100.0		0	8	3	
20年目	H 51	0.3901	100.0		0	8	3	
21年目	H 52	0.3751	100.0		0	8	3	
22年目	H 53	0.3607	100.0		0	8	3	
23年目	H 54	0.3468	100.0		0	8	3	
24年目	H 55	0.3335	100.0		0	8	3	
25年目	H 56	0.3207	100.0		0	8	3	
26年目	H 57	0.3083	100.0		0	8	2	
27年目	H 58	0.2965	100.0		0	8	2	
28年目	H 59	0.2851	100.0		0	8	2	
29年目	H 60	0.2741	100.0		0	8	2	
30年目	H 61	0.2636	100.0		0	8	2	
31年目	H 62	0.2534	100.0		0	8	2	
32年目	H 63	0.2437	100.0		0	8	2	
33年目	H 64	0.2343	100.0		0	8	2	
34年目	H 65	0.2253	100.0		0	8	2	
35年目	H 66	0.2166	100.0		0	8	2	
36年目	H 67	0.2083	100.0		0	8	2	
37年目	H 68	0.2003	100.0		0	8	2	
38年目	H 69	0.1926	100.0		0	8	1	
39年目	H 70	0.1852	100.0		0	8	1	
40年目	H 71	0.1780	100.0		0	8	1	
41年目	H 72	0.1712	100.0		0	8	1	
42年目	H 73	0.1646	100.0		0	8	1	
43年目	H 74	0.1583	100.0		0	8	1	
44年目	H 75	0.1522	100.0		0	8	1	
45年目	H 76	0.1463	100.0		0	7	1	
46年目	H 77	0.1407	100.0		0	7	1	
47年目	H 78	0.1353	100.0		0	7	1	
48年目	H 79	0.1301	100.0		0	7	1	
49年目	H 80	0.1251	100.0		0	7	1	
合計				-346	-43	7	1	
単純事業費計				1,106	1,428	393	152	
				1,453		393		

注1)事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。  
このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。  
(投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。)

注2)評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

# 費用の現在価値算定表(残事業)

維持管理費の単純単価の算出

箇所名:近畿自動車道 名古屋神戸線(四日市JCT~菟野)

年次	年度	割引率	GDP デフレーター	事業費(億円)			
				事業費(億円)		維持管理費(億円)	
				単純価値	現在価値	単純価値	現在価値
-21年目	H 10	1.9479	117.8				
-20年目	H 11	1.8730	116.2				
-19年目	H 12	1.8009	114.9				
-18年目	H 13	1.7317	113.3				
-17年目	H 14	1.6651	111.3				
-16年目	H 15	1.6010	109.6				
-15年目	H 16	1.5395	108.3				
-14年目	H 17	1.4802	106.8				
-13年目	H 18	1.4233	105.8				
-12年目	H 19	1.3686	104.6				
-11年目	H 20	1.3159	103.8				
-10年目	H 21	1.2653	102.5				
-9年目	H 22	1.2167	100.4				
-8年目	H 23	1.1699	98.7				
-7年目	H 24	1.1249	97.9				
-6年目	H 25	1.0816	97.5				
-5年目	H 26	1.0400	100.0				
-4年目	H 27	1.0000	100.0				
-3年目	H 28	0.9615	100.0	291	280		
-2年目	H 29	0.9246	100.0	194	180	3	2
-1年目	H 30	0.8890	100.0	208	185	3	2
供用開始年次	H 31	0.8548	100.0		0	7	6
1年目	H 32	0.8219	100.0		0	7	6
2年目	H 33	0.7903	100.0		0	7	6
3年目	H 34	0.7599	100.0		0	7	6
4年目	H 35	0.7307	100.0		0	8	5
5年目	H 36	0.7026	100.0		0	7	5
6年目	H 37	0.6756	100.0		0	8	5
7年目	H 38	0.6496	100.0		0	8	5
8年目	H 39	0.6246	100.0		0	8	5
9年目	H 40	0.6006	100.0		0	8	5
10年目	H 41	0.5775	100.0		0	8	4
11年目	H 42	0.5553	100.0		0	8	4
12年目	H 43	0.5339	100.0		0	8	4
13年目	H 44	0.5134	100.0		0	8	4
14年目	H 45	0.4936	100.0		0	8	4
15年目	H 46	0.4746	100.0		0	8	4
16年目	H 47	0.4564	100.0		0	8	4
17年目	H 48	0.4388	100.0		0	8	4
18年目	H 49	0.4220	100.0		0	8	3
19年目	H 50	0.4057	100.0		0	8	3
20年目	H 51	0.3901	100.0		0	8	3
21年目	H 52	0.3751	100.0		0	8	3
22年目	H 53	0.3607	100.0		0	8	3
23年目	H 54	0.3468	100.0		0	8	3
24年目	H 55	0.3335	100.0		0	8	3
25年目	H 56	0.3207	100.0		0	8	3
26年目	H 57	0.3083	100.0		0	8	2
27年目	H 58	0.2965	100.0		0	8	2
28年目	H 59	0.2851	100.0		0	8	2
29年目	H 60	0.2741	100.0		0	8	2
30年目	H 61	0.2636	100.0		0	8	2
31年目	H 62	0.2534	100.0		0	8	2
32年目	H 63	0.2437	100.0		0	8	2
33年目	H 64	0.2343	100.0		0	8	2
34年目	H 65	0.2253	100.0		0	8	2
35年目	H 66	0.2166	100.0		0	8	2
36年目	H 67	0.2083	100.0		0	8	2
37年目	H 68	0.2003	100.0		0	8	2
38年目	H 69	0.1926	100.0		0	8	1
39年目	H 70	0.1852	100.0		0	8	1
40年目	H 71	0.1780	100.0		0	8	1
41年目	H 72	0.1712	100.0		0	8	1
42年目	H 73	0.1646	100.0		0	8	1
43年目	H 74	0.1583	100.0		0	8	1
44年目	H 75	0.1522	100.0		0	8	1
45年目	H 76	0.1463	100.0		0	7	1
46年目	H 77	0.1407	100.0		0	7	1
47年目	H 78	0.1353	100.0		0	7	1
48年目	H 79	0.1301	100.0		0	7	1
49年目	H 80	0.1251	100.0	-126	-16	7	1
合計				568	629	393	152
単純事業費計				694		393	

注1) 事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。  
 このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。  
 (投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。)

注2) 評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

便益の現在価値算定表(事業全体)

箇所名:近畿自動車道 名古屋神戸線(四日市JCT~菟野)

年度 (基準年)	総走行台キロの年次別伸び率 (東海ブロック)				割引率 (A)	GDP デフレーター	走行時間短縮便益(億円)					走行経費減少便益(億円)					事故減少便益(億円)		合計 (億円)		
	年次	乗用車類	小型貨物	普通貨物			全車	乗用車類	小型貨物	普通貨物	① 計	現在価値 ①×(A)	乗用車類	小型貨物	普通貨物	② 計	現在価値 (A)×②	③	現在価値 ③×(A)	便益合計 (①~③)	現在価値 割引率4%
供用開始年次	H 31	0.99967	1.00136	0.99193	0.99872	0.8548	100.0	95	19	198	312	267	8	1	26	36	31	12	10	360	308
1年目	H 32	1.00049	1.00061	0.99188	0.99916	0.8219	100.0	95	19	196	311	255	8	1	26	36	29	12	10	358	294
2年目	H 33	1.00049	1.00061	0.99181	0.99916	0.7903	100.0	95	19	195	309	244	8	1	26	35	28	12	10	357	282
3年目	H 34	1.00049	1.00060	0.99174	0.99916	0.7599	100.0	95	19	193	308	234	8	1	26	35	27	12	9	355	270
4年目	H 35	1.00049	1.00060	0.99167	0.99916	0.7307	100.0	95	19	192	306	224	8	1	26	35	26	12	9	353	258
5年目	H 36	1.00049	1.00060	0.99160	0.99916	0.7026	100.0	95	19	190	304	214	8	1	25	35	24	12	8	351	247
6年目	H 37	1.00049	1.00060	0.99153	0.99916	0.6756	100.0	95	19	188	303	205	8	1	25	34	23	12	8	350	236
7年目	H 38	1.00049	1.00060	0.99146	0.99916	0.6496	100.0	95	19	187	301	196	8	1	25	34	22	12	8	348	226
8年目	H 39	1.00049	1.00060	0.99139	0.99916	0.6246	100.0	95	19	185	300	187	8	1	25	34	21	12	8	346	216
9年目	H 40	1.00049	1.00060	0.99131	0.99916	0.6006	100.0	95	19	184	298	179	8	1	24	34	20	12	7	344	207
10年目	H 41	1.00049	1.00060	0.99123	0.99915	0.5775	100.0	95	19	182	297	171	8	1	24	34	19	12	7	342	198
11年目	H 42	0.99222	1.00221	0.99377	0.99408	0.5553	100.0	95	19	180	295	164	8	1	24	33	19	12	7	341	189
12年目	H 43	0.99216	1.00221	0.99373	0.99404	0.5339	100.0	95	19	179	293	157	8	1	24	33	18	12	6	339	181
13年目	H 44	0.99210	1.00220	0.99369	0.99401	0.5134	100.0	94	19	178	292	150	8	1	24	33	17	12	6	337	173
14年目	H 45	0.99203	1.00220	0.99365	0.99397	0.4936	100.0	93	19	177	290	143	8	1	24	33	16	12	6	334	165
15年目	H 46	0.99197	1.00219	0.99361	0.99393	0.4746	100.0	92	20	176	288	137	8	1	23	33	15	12	6	332	158
16年目	H 47	0.99191	1.00219	0.99357	0.99390	0.4564	100.0	92	20	175	286	131	8	1	23	32	15	12	5	330	151
17年目	H 48	0.99184	1.00218	0.99353	0.99386	0.4388	100.0	91	20	174	284	125	8	1	23	32	14	12	5	328	144
18年目	H 49	0.99177	1.00218	0.99349	0.99382	0.4220	100.0	90	20	173	282	119	8	1	23	32	13	12	5	326	138
19年目	H 50	0.99170	1.00217	0.99345	0.99378	0.4057	100.0	89	20	171	281	114	8	1	23	32	13	11	5	324	131
20年目	H 51	0.99163	1.00217	0.99340	0.99374	0.3901	100.0	89	20	170	279	109	8	1	23	32	12	11	4	322	126
21年目	H 52	0.99156	1.00216	0.99336	0.99370	0.3751	100.0	88	20	169	277	104	8	1	23	31	12	11	4	320	120
22年目	H 53	0.99149	1.00216	0.99332	0.99366	0.3607	100.0	87	20	168	275	99	8	1	22	31	11	11	4	318	115
23年目	H 54	0.99142	1.00216	0.99327	0.99362	0.3468	100.0	87	20	167	273	95	7	1	22	31	11	11	4	315	109
24年目	H 55	0.99134	1.00215	0.99323	0.99358	0.3335	100.0	86	20	166	272	91	7	1	22	31	10	11	4	313	105
25年目	H 56	0.99127	1.00215	0.99318	0.99354	0.3207	100.0	85	20	165	270	86	7	1	22	30	10	11	4	311	100
26年目	H 57	0.99119	1.00214	0.99313	0.99350	0.3083	100.0	84	20	164	268	83	7	1	22	30	9	11	3	309	95
27年目	H 58	0.99111	1.00214	0.99308	0.99346	0.2965	100.0	84	20	162	266	79	7	1	22	30	9	11	3	307	91
28年目	H 59	0.99103	1.00213	0.99304	0.99341	0.2851	100.0	83	20	161	264	75	7	1	22	30	9	11	3	305	87
29年目	H 60	0.99095	1.00213	0.99299	0.99337	0.2741	100.0	82	20	160	262	72	7	1	21	30	8	11	3	303	83
30年目	H 61	0.99087	1.00212	0.99294	0.99333	0.2636	100.0	81	20	159	261	69	7	1	21	29	8	11	3	301	79
31年目	H 62	0.99079	1.00212	0.99289	0.99328	0.2534	100.0	81	20	158	259	66	7	1	21	29	7	11	3	299	76
32年目	H 63	0.99070	1.00211	0.99284	0.99324	0.2437	100.0	80	20	157	257	63	7	1	21	29	7	11	3	296	72
33年目	H 64	0.99061	1.00211	0.99279	0.99319	0.2343	100.0	79	20	156	255	60	7	1	21	29	7	10	2	294	69
34年目	H 65	0.99052	1.00211	0.99273	0.99314	0.2253	100.0	78	20	155	253	57	7	1	21	29	6	10	2	292	66
35年目	H 66	0.99043	1.00210	0.99268	0.99310	0.2166	100.0	78	20	153	251	54	7	1	20	28	6	10	2	290	63
36年目	H 67	0.99034	1.00210	0.99263	0.99305	0.2083	100.0	77	20	152	250	52	7	1	20	28	6	10	2	288	60
37年目	H 68	0.99025	1.00209	0.99257	0.99300	0.2003	100.0	76	20	151	248	50	7	1	20	28	6	10	2	286	57
38年目	H 69	0.99015	1.00209	0.99252	0.99295	0.1926	100.0	75	21	150	246	47	7	1	20	28	5	10	2	284	55
39年目	H 70	0.99005	1.00208	0.99246	0.99290	0.1852	100.0	75	21	149	244	45	6	1	20	28	5	10	2	282	52
40年目	H 71	0.98995	1.00208	0.99240	0.99285	0.1780	100.0	74	21	148	242	43	6	1	20	27	5	10	2	280	50
41年目	H 72	0.98985	1.00207	0.99234	0.99280	0.1712	100.0	73	21	147	241	41	6	1	20	27	5	10	2	278	48
42年目	H 73	0.98975	1.00207	0.99228	0.99275	0.1646	100.0	72	21	146	239	39	6	1	19	27	4	10	2	275	45
43年目	H 74	0.98964	1.00207	0.99222	0.99269	0.1583	100.0	72	21	145	237	38	6	1	19	27	4	10	2	273	43
44年目	H 75	0.98953	1.00206	0.99216	0.99264	0.1522	100.0	71	21	143	235	36	6	1	19	26	4	10	1	271	41
45年目	H 76	0.98942	1.00206	0.99210	0.99258	0.1463	100.0	70	21	142	233	34	6	1	19	26	4	10	1	269	39
46年目	H 77	0.98931	1.00205	0.99204	0.99253	0.1407	100.0	69	21	141	231	33	6	1	19	26	4	10	1	267	38
47年目	H 78	0.98919	1.00205	0.99197	0.99247	0.1353	100.0	69	21	140	230	31	6	1	19	26	3	9	1	265	36
48年目	H 79	0.98908	1.00205	0.99191	0.99242	0.1301	100.0	68	21	139	228	30	6	1	19	26	3	9	1	263	34
49年目	H 80	0.98895	1.00204	0.99184	0.99236	0.1251	100.0	67	21	138	226	28	6	1	18	25	3	9	1	261	33
合計 (H31~H80)								4,218	999	8,296	13,513	5,422	365	57	1,107	1,529	615	550	219	15,592	6,256

## 便益の現在価値算定表(残事業)

箇所名:近畿自動車道 名古屋神戸線(四日市JCT~菟野)

年度 (基準年)	総走行台キロの年次別伸び率 (東海ブロック)				割引率 (A)	GDP デフレーター	走行時間短縮便益(億円)					走行経費減少便益(億円)				事故減少便益(億円)		合計 (億円)			
	年次	乗用車類	小型貨物	普通貨物			全車	乗用車類	小型貨物	普通貨物	①計	現在価値	乗用車類	小型貨物	普通貨物	②計	現在価値	③	現在価値	便益合計 (①~③)	現在価値 割引率4%
												①×(A)					(A)×②		③×(A)		
供用開始年次	H 31	0.99967	1.00136	0.99193	0.99872	0.8548	100.0	95	19	198	312	267	8	1	26	36	31	12	10	360	308
1年目	H 32	1.00049	1.00061	0.99188	0.99916	0.8219	100.0	95	19	196	311	255	8	1	26	36	29	12	10	358	294
2年目	H 33	1.00049	1.00061	0.99181	0.99916	0.7903	100.0	95	19	195	309	244	8	1	26	35	28	12	10	357	282
3年目	H 34	1.00049	1.00060	0.99174	0.99916	0.7599	100.0	95	19	193	308	234	8	1	26	35	27	12	9	355	270
4年目	H 35	1.00049	1.00060	0.99167	0.99916	0.7307	100.0	95	19	192	306	224	8	1	26	35	26	12	9	353	258
5年目	H 36	1.00049	1.00060	0.99160	0.99916	0.7026	100.0	95	19	190	304	214	8	1	25	35	24	12	8	351	247
6年目	H 37	1.00049	1.00060	0.99153	0.99916	0.6756	100.0	95	19	188	303	205	8	1	25	34	23	12	8	350	236
7年目	H 38	1.00049	1.00060	0.99146	0.99916	0.6496	100.0	95	19	187	301	196	8	1	25	34	22	12	8	348	226
8年目	H 39	1.00049	1.00060	0.99139	0.99916	0.6246	100.0	95	19	185	300	187	8	1	25	34	21	12	8	346	216
9年目	H 40	1.00049	1.00060	0.99131	0.99916	0.6006	100.0	95	19	184	298	179	8	1	24	34	20	12	7	344	207
10年目	H 41	1.00049	1.00060	0.99123	0.99915	0.5775	100.0	95	19	182	297	171	8	1	24	34	19	12	7	342	198
11年目	H 42	0.99222	1.00221	0.99377	0.99408	0.5553	100.0	95	19	180	295	164	8	1	24	33	19	12	7	341	189
12年目	H 43	0.99216	1.00221	0.99373	0.99404	0.5339	100.0	95	19	179	293	157	8	1	24	33	18	12	6	339	181
13年目	H 44	0.99210	1.00220	0.99369	0.99401	0.5134	100.0	94	19	178	292	150	8	1	24	33	17	12	6	337	173
14年目	H 45	0.99203	1.00220	0.99365	0.99397	0.4936	100.0	93	19	177	290	143	8	1	24	33	16	12	6	334	165
15年目	H 46	0.99197	1.00219	0.99361	0.99393	0.4746	100.0	92	20	176	288	137	8	1	23	33	15	12	6	332	158
16年目	H 47	0.99191	1.00219	0.99357	0.99390	0.4564	100.0	92	20	175	286	131	8	1	23	32	15	12	5	330	151
17年目	H 48	0.99184	1.00218	0.99353	0.99386	0.4388	100.0	91	20	174	284	125	8	1	23	32	14	12	5	328	144
18年目	H 49	0.99177	1.00218	0.99349	0.99382	0.4220	100.0	90	20	173	282	119	8	1	23	32	13	12	5	326	138
19年目	H 50	0.99170	1.00217	0.99345	0.99378	0.4057	100.0	89	20	171	281	114	8	1	23	32	13	11	5	324	131
20年目	H 51	0.99163	1.00217	0.99340	0.99374	0.3901	100.0	89	20	170	279	109	8	1	23	32	12	11	4	322	126
21年目	H 52	0.99156	1.00216	0.99336	0.99370	0.3751	100.0	88	20	169	277	104	8	1	23	31	12	11	4	320	120
22年目	H 53	0.99149	1.00216	0.99332	0.99366	0.3607	100.0	87	20	168	275	99	8	1	22	31	11	11	4	318	115
23年目	H 54	0.99142	1.00216	0.99327	0.99362	0.3468	100.0	87	20	167	273	95	7	1	22	31	11	11	4	315	109
24年目	H 55	0.99134	1.00215	0.99323	0.99358	0.3335	100.0	86	20	166	272	91	7	1	22	31	10	11	4	313	105
25年目	H 56	0.99127	1.00215	0.99318	0.99354	0.3207	100.0	85	20	165	270	86	7	1	22	30	10	11	4	311	100
26年目	H 57	0.99119	1.00214	0.99313	0.99350	0.3083	100.0	84	20	164	268	83	7	1	22	30	9	11	3	309	95
27年目	H 58	0.99111	1.00214	0.99308	0.99346	0.2965	100.0	84	20	162	266	79	7	1	22	30	9	11	3	307	91
28年目	H 59	0.99103	1.00213	0.99304	0.99341	0.2851	100.0	83	20	161	264	75	7	1	22	30	9	11	3	305	87
29年目	H 60	0.99095	1.00213	0.99299	0.99337	0.2741	100.0	82	20	160	262	72	7	1	21	30	8	11	3	303	83
30年目	H 61	0.99087	1.00212	0.99294	0.99333	0.2636	100.0	81	20	159	261	69	7	1	21	29	8	11	3	301	79
31年目	H 62	0.99079	1.00212	0.99289	0.99328	0.2534	100.0	81	20	158	259	66	7	1	21	29	7	11	3	299	76
32年目	H 63	0.99070	1.00211	0.99284	0.99324	0.2437	100.0	80	20	157	257	63	7	1	21	29	7	11	3	296	72
33年目	H 64	0.99061	1.00211	0.99279	0.99319	0.2343	100.0	79	20	156	255	60	7	1	21	29	7	10	2	294	69
34年目	H 65	0.99052	1.00211	0.99273	0.99314	0.2253	100.0	78	20	155	253	57	7	1	21	29	6	10	2	292	66
35年目	H 66	0.99043	1.00210	0.99268	0.99310	0.2166	100.0	78	20	153	251	54	7	1	20	28	6	10	2	290	63
36年目	H 67	0.99034	1.00210	0.99263	0.99305	0.2083	100.0	77	20	152	250	52	7	1	20	28	6	10	2	288	60
37年目	H 68	0.99025	1.00209	0.99257	0.99300	0.2003	100.0	76	20	151	248	50	7	1	20	28	6	10	2	286	57
38年目	H 69	0.99015	1.00209	0.99252	0.99295	0.1926	100.0	75	21	150	246	47	7	1	20	28	5	10	2	284	55
39年目	H 70	0.99005	1.00208	0.99246	0.99290	0.1852	100.0	75	21	149	244	45	6	1	20	28	5	10	2	282	52
40年目	H 71	0.98995	1.00208	0.99240	0.99285	0.1780	100.0	74	21	148	242	43	6	1	20	27	5	10	2	280	50
41年目	H 72	0.98985	1.00207	0.99234	0.99280	0.1712	100.0	73	21	147	241	41	6	1	20	27	5	10	2	278	48
42年目	H 73	0.98975	1.00207	0.99228	0.99275	0.1646	100.0	72	21	146	239	39	6	1	19	27	4	10	2	275	45
43年目	H 74	0.98964	1.00207	0.99222	0.99269	0.1583	100.0	72	21	145	237	38	6	1	19	27	4	10	2	273	43
44年目	H 75	0.98953	1.00206	0.99216	0.99264	0.1522	100.0	71	21	143	235	36	6	1	19	26	4	10	1	271	41
45年目	H 76	0.98942	1.00206	0.99210	0.99258	0.1463	100.0	70	21	142	233	34	6	1	19	26	4	10	1	269	39
46年目	H 77	0.98931	1.00205	0.99204	0.99253	0.1407	100.0	69	21	141	231	33	6	1	19	26	4	10	1	267	38
47年目	H 78	0.98919	1.00205	0.99197	0.99247	0.1353	100.0	69	21	140	230	31	6	1	19	26	3	9	1	265	36
48年目	H 79	0.98908	1.00205	0.99191	0.99242	0.1301	100.0	68	21	139	228	30	6	1	19	26	3	9	1	263	34
49年目	H 80	0.98895	1.00204	0.99184	0.99236	0.1251	100.0	67	21	138	226	28	6	1	18	25	3	9	1	261	33
合計(H31~H80)								4,218	999	8,296	13,513	5,422	365	57	1,107	1,529	615	550	219	15,592	6,256