

国 総 入 企 第 9 号
平成 14 年 5 月 9 日

建設業者団体の長あて

国土交通省総合政策局長

平成 13 年度建設生産システム合理化推進協議会申合せ事項の周知等について

「建設生産システム合理化推進協議会」においては、総合工事業者と専門工事業者が対等の立場に立って、建設生産システムが抱える種々の問題の解決に向けて具体的な基準・ルール等を確立するため、かねてから「総合工事業者・専門工事業者間における契約締結に至るまでの適正な手順に関する指針」、「総合工事業者・専門工事業者間における条件変更時の適正な手順に関する指針(見積条件と実際の施工条件が異なった場合の適正な対応)」についての申合せ等を行い、これら申合せ等の周知を図ってきたところである。

さらに、今般、総合工事業者と専門工事業者との間の見積条件の明確化を図る観点から『総合工事業者・専門工事業者間における工事見積条件の明確化について「施工条件・範囲リスト」(標準モデル)の作成』について申合せが行われ、同協議会より建設業界に対する周知方等要請があったところである。

見積協議の際の施工条件を当事者間で明確にすることは、適切な見積りと契約締結には不可欠のものであり、建設生産システムの合理化に向けて大きな意味を持つことから、本要請の趣旨を踏まえ、適正な見積りに基づく契約締結がなされるよう傘下建設業者に対して、同協議会の申合せの周知等について、特段のご配慮方お願いする。

なお、今回の申合せは9工種に係るものであるが、同協議会では引き続き他工種についても標準モデルの作成に努めていくとのことであり、その旨了知されたい。

平成14年3月27日

国土交通省総合政策局長
岩村 敬 様

建設生産システム合理化推進協議会

平成13年度建設生産システム合理化推進協議会申合せ事項の
周知等について（協力依頼）

拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は当協議会の活動につき、格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当協議会では、平成13年度の検討テーマとして、「契約適正化」を取り上げ、その推進方策について検討してまいりましたが、別添のとおり取りまとめ、申合せを行ったところでございます。

今後協議会では、本申合せに基づき、鋭意、建設生産システム合理化の推進に努めてまいり所存でございます。

つきましては、貴省におかれましても、これらの申合せの趣旨にご理解を頂き、申合せの周知等につき特段のご高配を賜りますようお願い申し上げます。

敬 具

総合工事業者・専門工事業者間における
工事見積条件の明確化について

- 「施工条件・範囲リスト」(標準モデル)の作成 -

平成14年3月27日

建設生産システム合理化推進協議会

建設産業の生産活動における設計者、総合工事業者、専門工事業者、資機材業者等の分業関係のうち、総合工事業者、専門工事業者間の契約関係については、本協議会において、これまで「契約締結に至るまでの適正な手順に関する指針」(平成5年3月)「条件変更時の適正な手順に関する指針(見積条件と実際の施工条件が異なった場合の適正な対応)」(平成6年3月)についての申合せを行い、その適正化に取り組んできたところである。

しかしながら、国土交通省が毎年実施している「下請代金支払状況等実態調査」及び「専門工事業下請取引実態調査」によれば、なお一部に下請契約において、十分な見積協議に基づく書面による契約が行われておらず、施工条件が不明確なままに着工されているケースが見られる。また、元請による、いわゆる一方的な「指値」による発注など、下請に対するしわ寄せを生んでいると指摘されている面もある。

本協議会では、こうした実態を踏まえ、適正な競争条件の整備と励行に向け、契約締結の適正化を促進するための踏み込んだ協議を重ねてきたところである。その結果、工事見積条件の明確化を図ることが重要であり、特に見積時点における価格を決定する事項について書面により明確にするため、標準モデルとして、見積協議の際に活用する「施工条件・範囲リスト」を作成するに至った。

本協議会は、この標準モデルの内容について、その普及・促進を申し合わせるものである。なお、今回は、9工種の標準モデルを作成したが、引き続き他工種についてもその作成に努めていくものとする。

また、本協議会構成団体は、傘下会員企業に対し、パンフレットの作成・配布や研修の実施等により、この申合せの主旨の周知徹底を図り、契約の適正化に努めるものとする。

「施工条件・範囲リスト」(標準モデル)の作成について

1 内容・構成

総合工事業者・専門工事業者間の見積は、見積依頼書と見積書を用いて行う。

見積依頼時において、総合工事業者は専門工事業者に対し、次の ～ を提示する。

工事場所

工事概要

予定工期(全体) 平成 年 月 ～ 平成 年 月
(対象工事)平成 年 月 ～ 平成 年 月

設計図書(仕様書を含む)

工法

支給品の有無

さらに加えて、総合工事業者は専門工事業者に対し、

上記 ～ 以外の施工条件・範囲

について提示する。

この施工条件として提示される項目を標準モデルとして表形式にしたものが、「施工条件・範囲リスト」である。

その内容としては、材料、取付加工、運搬、足場、墨出し、養生、片付、機器、図面・書類、見本、検査・確認、安全等の項目で構成される。ただし、空調衛生工事・電気設備工事については、材料、取付加工等の工事に係る項目は、設計図書(仕様書を含む)に明示のため除外する。

2 使い方

- (1)「施工条件・範囲リスト」(標準モデル)は、見積依頼書と見積書の双方に、設計図書・仕様書等とともに、別紙として添付する。
- (2)見積依頼時に、総合工事業者は、リストの指示欄に、依頼する工事内容に含める場合(条件内)は 印、含めない場合(条件外)は×印を記入する。
- (3)見積時に、専門工事業者は、指示内容に疑義のある場合には、質疑を行う。
専門工事業者は、リストの確認欄に、依頼事項を見積に含める場合(条件内)は 印、含めない場合(条件外)は×印を記入し、総合工事業者に提出する。
- (4)項目についてその他必要なものがあれば、適宜記入し、使用する。
- (5)施工数量を実数精算とするか否かについては、双方協議・確認を行う。

3 「施工条件・範囲リスト」の標準モデル

「施工条件・範囲リスト」の標準モデルとして今回想定した工種は、次のとおりである。

(躯体)

- ・型枠大工工事
- ・鉄筋工事
- ・コンクリート打設工事
- ・外部足場工事

(仕上げ)

- ・金属製建具・カーテンウォール工事
- ・内装仕上工事
- ・防水工事

(設備)

- ・空調衛生工事
- ・電気設備工事

型枠大工工事 施工条件・範囲リスト

	名 称	範 囲		名 称	範 囲	
		指示	確認		指示	確認
主 材 料	1. せき板（型枠用合板）			養生	1. 施工中の養生	
	2. 栈木				2. 元請への引渡前清掃	
	3. 緊張材（丸セパ・フォームタイ等）				3. 検査引渡後の養生	
	4. 支保材（単管・サポート等）					
	5. 工具・器具					
補 助 材 料	1. 面木・目地棒・欠込み材			片 付	1. 建設廃棄物の場外搬出・処分に係る費用	
	2. 釘・番線				2. 梱包材・発生材の場内指定場所への集積	
	3. 取付け金物類				3. 作業終了後の片付・清掃	
	4. 打込み材					
シ ー ル				機 器	1. 型枠組立・解体用簡易足場材	
					2. 揚重・高所作業用機器	
					3. 揚重玉掛け用具	
					4. 水平運搬用台車	
取 付 加 工 ・ 解 体	1. 下拵え・加工			図 面 ・ 書 類	1. 躯体施工図	
	2. 組立て・取付け				2. 型枠下拵え図	
	水平振れ止め建入れ直し用アンカー				3. 組立・割付・加工図	
	型枠保持金物				4. 施工要領書	
	打設コンクリート天端レベル出し				5. 作業標準書	
	型枠工事の跡片付け、清掃				6. 荷揚計画	
	基礎法面型枠			検 査 ・ 確 認	1. 自主検査・検査立会	
	階段踏面型枠					
	窓台型枠					
	3. コンクリート打設中					
	コンクリート打設中の立合い					
	4. 型枠解体・釘仕舞・整理					
サポート補強			安 全	1. 作業保護具		
型枠材の搬出				2. 安全パトロール		
解体後の清掃				3. 揚重の合図・玉掛け		
5. 型枠脱形後				4. 型枠工事の組立・解体中の立入禁止処置		
型枠不良による手直し						
型枠運搬専用の開口部等の設置・復旧						
運 搬	1. 荷揚（荷揚げ用機器への積込、積下ろし手間）			そ の 他	1. 作業時間（ : ~ : ）	
	2. 荷揚用機器（組立・解体・損料・使用料・オペレーター費用）				2. 工所用電力・給水設備の使用料金	
	3. 材料等の場内水平小運搬				3. 現場詰所・資材倉庫等仮設物	
	4. 材料等の現場搬入				4. 作業員通勤車両の駐車場使用料	
	5. 支給材の小運搬				5. 必要な場合の作業員宿舎	
	6. 貸与機械の有資格者の配置					
足 場	1. 型枠組立・解体に使用する足場・構台・棧橋・梯子等の架設			別 途 協 議 ・ 確 認 事 項		
	2. ローリングタワー（組立・解体・移動）					
	3. 足場等の盛替					
	4. 高所作業車					
墨 出 し	1. 基準墨					
	2. 型枠建込み用小墨出し					

（凡例）

1. 指示欄は総合工事業者、確認欄は専門工事業者が使用する。（印＝見積に含む・条件内、×印＝見積に含まない・条件外）
2. 上記項目以外に必要な項目については、適宜記入し、使用する。
3. 特に双方の協議・確認が必要な事項については、別途協議・確認事項欄に項目を記入し、使用する。
4. （ ）内には具体的な内容を明示し、使用する。

鉄筋工事 施工条件・範囲リスト

	名 称	範 囲		名 称	範 囲	
		指示	確認		指示	確認
主材料	1. 鉄筋材料			1. 支給材の保管 2. 組立完了後の養生		
補助材料	1. スペーサブロック					
	2. 床用ワイヤメッシュ筋					
	3. 開口補強用ワイヤメッシュ筋					
	4. スリーブ補強既製品			1. 建設廃棄物の場外搬出・処分に係る費用 2. 梱包材・発生材の場内指定場所への集積 3. 作業終了後の片付・清掃		
	5. 特殊継ぎ手材					
	6. 仮設組立材 耐圧盤上筋受け					
	7. 仮設組立材 基礎梁馬					
	8. 仮設組立材 S R C 梁馬			1. 鉄筋組立用簡易足場材 2. 揚重・高所作業用機器 3. 揚重玉掛け用具		
取付加工	1. 鉄筋加工					
	2. スパイラル加工					
	3. 現場組立					
	4. スペーサブロック取付			1. 鉄筋加工図 2. 施工要領書		
	5. S R C スパイラル筋位置修正					
	6. 床用ワイヤメッシュ配筋					
	7. 開口補強用ワイヤメッシュ配筋					
	8. スリーブ補強配筋					
	9. 鉄筋継手 圧接					
	10. 鉄筋継手 溶接					
	11. 鉄筋継手 機械継手					
	12. ダメ開口補強・配筋					
	13. 打ち継ぎ補強配筋					
	14. 杭頭補強配筋					
	15. コンクリート打設中の立会い			1. 自主検査・検査立合		
	16. 差筋キャップ取付					
	17. 設備基礎					
	18. 外構工事					
	19. 杭鉄筋調整					
	20. S R C 柱筋調整					
	21. 特殊スラブ配筋			1. 作業保護具 2. 安全パトロール 3. 揚重の合図・玉掛け		
	22. アンボンド鋼線引込み手間					
	23. ハーフ P C 梁・柱筋配筋					
運搬	1. 荷揚（荷揚用機器への積込、積下ろし手間）					
	2. 荷揚用機器（組立・解体・損料・使用料・オペレーター費用）					
	3. 材料等の場内水平小運搬					
	4. 材料等の現場搬入					
	5. 支給材の小運搬					
	6. 貸与機械の有資格者の配置					
足場	1. 鉄筋組立に使用する足場の架設					
	2. 鉄筋組立に使用する構台の架設					
	3. 鉄筋組立に使用する栈橋の架設					
	4. 鉄筋組立に使用する梯子の架設					
	5. ローリングタワー（組立・解体・移動）					
	6. 足場等の盛替					
	7. 高所作業車					
墨出し						

（凡例）

1. 指示欄は総合工事業者、確認欄は専門工事業者が使用する。（印 = 見積に含む・条件内、×印 = 見積に含まない・条件外）
2. 上記項目以外に必要な項目については、適宜記入し、使用する。
3. 特に双方の協議・確認が必要な事項については、別途協議・確認事項欄に項目を記入し、使用する。
4. （ ）内には具体的な内容を明示し、使用する。

コンクリート打設工事 施工条件・範囲リスト

	名 称	範 囲		名 称	範 囲	
		指示	確認		指示	確認
主材料				養生		
				1. 周囲シート張払 2. スラブ上の歩行足場板敷 3. デリバリーホースの養生		
				片付		
				1. 建設廃棄物の場外搬出・処分に係る費用 2. 梱包材・発生材の場内指定場所への集積 3. 作業終了後の片付・清掃		
補助材料				機器		
				1. バイブレーター、叩き用具、突棒 2. ポンプ車		
				図面・書類		
				1. 打設計画図 2. 配管計画図		
先行工事	1. 型枠内水洗い			書類		
	2. 配管工事 3. 機器設置及び撤去					
打設	1. コンクリート打設			見本		
	2. 天端ならし(木ゴテ押え) 3. 打足し 4. 生コン車誘導員					
品質管理	1. 散水～シートマット養生			検査・確認		
関連工事	1. 打足し型枠組立解体			安全		
	2. 打足しはつり片付け 3. ジャンカ補修(色合わせの上補修(左官))					
運搬	1. 貸与機械の有資格者の配置			その他		
足場	1. 打設足場(枠組、単管等)			別途協議・確認事項		
墨出し						

(凡例)

1. 指示欄は総合工事業者、確認欄は専門工事業者が使用する。(印=見積を含む・条件内、×印=見積に含まない・条件外)
2. 上記項目以外に必要な項目については、適宜記入し、使用する。
3. 特に双方の協議・確認が必要な事項については、別途協議・確認事項欄に項目を記入し、使用する。
4. () 内には具体的な内容を明示し、使用する。

外部足場工事 施工条件・範囲リスト

	名 称	範 囲		名 称	範 囲	
		指示	確認		指示	確認
主材料	1.足場材料一式			養生		
				片付	1.建設廃棄物の場外搬出・処分に係る費用	
					2.梱包材・発生材の場内指定場所への集積	
				3.作業終了後の片付・清掃		
補助材料				機器	1.玉掛けワイヤー、シャックル	
					2.揚重機	
				図面・書類	1.足場計画図	
先行工事	1.整地・敷き板			見本		
	2.壁つなぎアンカー埋込み					
	3.ブラケットアンカー埋込み			検査・確認		
	4.壁つなぎ取付け					
組立	1.足場組立（最上階及び足場端部の手摺含む） レベル調整			検査・確認	1.自主検査・検査立合	
	2.親網設置、盛替え					
	3.交通監視員（ガードマン等）					
維持管理	1.保守（点検、整備、清掃、点検表の提出）					
	2.台風時の処置（シートの撤去・復旧、点検、補強）					
解体	1.足場解体			安全	1.安全パトロール	
	2.壁つなぎダメ処理合歪				2.揚重の合図・玉掛け	
	3.親網設置、盛替え				3.看板類の取付け（支給又は持ち込み）	
	4.クランプ等の袋詰め					
	5.クランプ等数量の確認					
	6.荷降し、小運搬（運搬車まで）					
	7.運搬車への積込み					
	8.交通監視員（ガードマン等）					
運搬	1.資材の搬入・搬出（材工又は手間のみ）			その他	1.作業時間（ ： ～ ： ）	
	2.資材の積込み、荷降し				2.工事用電力・給水設備の使用料金	
	3.場内小運搬				3.現場詰所・資材倉庫等仮設物	
	4.貸与機械の有資格者の配置				4.作業員通勤車両の駐車場使用料	
					5.必要な場合の作業員宿舎	
足場				別途協議・確認事項		
墨出し	1.墨出し、割付け					

（凡例）

- 1.指示欄は総合工事業者、確認欄は専門工事業者が使用する。（印=見積に含む・条件内、×印=見積に含まない・条件外）
- 2.上記項目以外に必要な項目については、適宜記入し、使用する。
- 3.特に双方の協議・確認が必要な事項については、別途協議・確認事項欄に項目を記入し、使用する。
- 4.（ ）内には具体的な内容を明示し、使用する。

金属製建具・カーテンウォール

施工条件・範囲リスト

名称	範囲		名称	範囲		
	指示	確認		指示	確認	
主 材 料	建具製品本体	1.アルミ建具		シール	1.同業者請負製品間シーリング 2.他業者との取合シーリング	
		2.カーテンウォール		取付加工	1.部材の現場組立 2.躯体への取付(鉄筋、ビス止め) 3.アンカー出し 4.ガラス嵌込み 5.コンクリートはつり 6.アンカー打設	
		3.鋼製建具				
		4.鋼製軽量建具				
		5.ステンレス建具				
		6.トップライト				
		7.金属工事()				
		8.その他()				
	建具金物・付属品・金属工事・鉄骨・ガラス	建具金物	1.建具金物		運搬	1.荷揚(荷揚用機器への積込、積下し手間) 2.荷揚用機器(組立・解体・損料、使用料、オペレーター費用) 3.材料等の場内水平小運搬 4.材料等の現場搬入 5.支給材の小運搬 6.貸与機械の有資格者の配置 7.運搬・荷揚用コンテナ(大規模)
			標準シリンダー錠(MK無し、付き)			
			特殊錠()			
			ピボットヒンジ			
			ドアクローザー			
			フロアヒンジ			
			押板、押棒			
			CW開口部(サッシ)金物			
			排煙窓用オペレーター			
			電動装置			
		自動開閉装置				
		煙感知器				
		制御盤・操作ボックス及び配線・配管				
		その他()				
		2.付属品	2.付属品		足場	1.脚立、足場板の組立、解体、移動、損料 2.ローリングタワーの移動(小規模) 3.ローリングタワーの移動(大規模) 4.ローリングタワーの組立解体 5.足場等の盛替 6.高所作業車 7.ゴンドラの揚重・取付・盛替作業
			アングル			
			額縁			
			膳板			
	水切					
	結露受					
網戸						
木ビス						
その他()						
3.金属工事	3.金属工事		養生・クリーニング	1.基準墨 2.仕上墨(小墨)		
	笠木					
	下部水切り					
	ボーダー					
	軒天井					
	ブラインドボックス(又はカーテンボックス)					
	ファンコイルカバー					
	鉄骨カバー					
	フラッシュング					
	層間塞ぎ					
手摺						
パネル()		片付	1.取付中の養生 2.取付完了後の養生 3.元請へ引渡し前のクリーニング(1回)			
パネル(CW部)						
その他()						
4.鉄骨(建具・CW・金属工所用)	4.鉄骨(建具・CW・金属工所用)			機器	1.建設廃棄物の場外搬出・処分に係る費用 2.梱包材・発生材の場内指定場所への集積	
	鉄骨工事()					
5.ガラス	5.ガラス			図面・書類	1.取付機器 2.取付用揚重機器、吊り器具等 3.溶接電源(ウエルダー)	
	1.取付用鉄筋、くさび					
	2.サッシ廻りモルタル詰め					
	3.インサート					
	4.取付金具 一次ファスナー(先埋込み)					
	5.取付金具 二次ファスナー					
	6.耐火ボード(耐火30分、耐火60分)					
7.有孔ボード						
補助材料	1.取付用鉄筋、くさび		見本	1.工場製作図・施工図 2.取合う他業種製品の詳細作図 3.製作・施工要領書		
	2.サッシ廻りモルタル詰め					
補助材料	3.インサート		検査・確認	1.実験用供試体工事 2.見本品及び模型製作		
	4.取付金具 一次ファスナー(先埋込み)					
	5.取付金具 二次ファスナー					
	6.耐火ボード(耐火30分、耐火60分)					
	7.有孔ボード					
	補助材料	1.取付用鉄筋、くさび			安全	1.製品検査 2.自主検査表提出 3.検査立会
		2.サッシ廻りモルタル詰め				
補助材料	3.インサート		その他	1.作業保護具 2.安全ハット 3.揚重の合図・玉掛け		
	4.取付金具 一次ファスナー(先埋込み)					
	5.取付金具 二次ファスナー					
	6.耐火ボード(耐火30分、耐火60分)					
	7.有孔ボード					
	補助材料	1.取付用鉄筋、くさび			別途協議事項	1.作業時間(: ~ :) 2.工所用電力・給水設備の使用料金 3.現場詰所・資材倉庫等仮設物 4.作業員通勤車両の駐車場使用料
		2.サッシ廻りモルタル詰め				

(凡例)

- 1.指示欄は総合工事業者、確認欄は専門工事業者が使用する。(印=見積に含む・条件内、×印=見積に含まない・条件外)
- 2.上記項目以外に必要な項目については、適宜記入し、使用する。
- 3.特に双方の協議・確認が必要な事項については、別途協議・確認事項欄に項目を記入し、使用する。
- 4.()内には具体的な内容を明示し、使用する。

内装仕上工事 施工条件・範囲リスト

	名 称	範囲			名 称	範囲	
		指示	確認			指示	確認
主材料	1. 鋼製下地材・石膏ボード材			片付	1. 建設廃棄物の場外搬出・処分に係る費用		
	2. 仕上材				2. 上記1.の中で特に、石膏ボードと岩綿吸音板の引取処理費用		
	3. クロス材・床材				3. 梱包材・発生材の場内指定場所への集積		
	4. その他見積項目の主材料				4. 作業終了後の片付・清掃		
補助材料	1. ビス・接着剤			機器	1. 取付機器（コンプレッサー・溶接器・切断器・釘打銃）		
	2. 溶接棒・ピン・火薬				2. 作業に必要な小道具類		
	3. 錆止め塗料				3. 溶接作業のときの消化器		
	4. 見積項目の施工に必要な副資材						
シール	1. 耐火・遮音工事に必要な四周処理			図面・書類	1. 施工図・詳細図		
	2. 化粧板の目地処理				2. 納り図		
	3. クリーンルーム・手術室工事仕様に必要なシール工事				3. 施工要領書		
取付加工	1. 先行ピース作業			見本	4. 見積数量調書		
	2. インサート・アンカー（取付に必要な場合も含む）				1. 見本品（カタログ・サンプル）		
	3. 見積項目の材工共工事				2. 見本モデル組（モックアップ）		
	4. 諸設備及び関連工事の開口補強						
	5. 諸設備に必要な下地増設工事						
運搬	1. 荷揚（荷揚げ用機器への積込、積下ろし手間）			検査・確認	1. 自主検査		
	2. 荷揚用機器（組立・解体・損料・使用料・オペレーター費用）				2. 検査後の破損・汚れの補修・取替		
	3. 材料等の場内水平小運搬						
	4. 材料等の現場搬入			安全	1. 作業保護具		
	5. 支給材の小運搬				2. 安全パトロール		
	6. 貸与機械の有資格者の配置				3. 揚重の合図・玉掛け		
足場	1. 脚立・足場板の組立、解体、移動、損料			その他	1. 作業時間（ : ~ : ）		
	2. ローリングタワーの移動（小規模）				2. 工事用電力・給水設備の使用料金		
	3. ローリングタワーの移動（大規模）				3. 現場詰所・資材倉庫等仮設物		
	4. ローリングタワーの組立解体				4. 作業員通勤車両の駐車場使用料		
	5. 足場等の盛替				5. 諸検査に必要な成績証明書、シール（不燃・準不燃・遮音・耐火等）の提出		
	6. 高所作業車				6. メンテナンス用予備材料（余剰材の範囲）		
	7. ゴンドラの揚重・取付・盛替作業						
墨出し	1. 基準墨			別途協議・確認事項			
	2. 仕上墨（小墨）						
下地	1. クロスのパテ処理（ボードのビス・キズ）						
	2. 床下地のレベル補修						
	3. ボードコーナー処理						
	4. ロックウール・グラスウール充填						
養生	1. 施工中の簡易養生（材料支給）						
	2. 検査引渡し後の養生						
	3. 床の塩ビタイル等のワックス掛（1回）						

（凡例）

1. 指示欄は総合工事業者、確認欄は専門工事業者が使用する。（印=見積に含む・条件内、×印=見積に含まない・条件外）
2. 上記項目以外に必要な項目については、適宜記入し、使用する。
3. 特に双方の協議・確認が必要な事項については、別途協議・確認事項欄に項目を記入し、使用する。
4. () 内には具体的な内容を明示し、使用する。

防水工事 施工条件・範囲リスト

	名 称	範囲			名 称	範囲	
		指示	確認			指示	確認
主 材 料	1. 防水材料 2. シーリング材料 3. 砂・セメント材等			片 付	1. 建設廃棄物の場外搬出・処分に係る費用 2. 梱包材・発生材の場内指定場所への集積 3. 作業終了後の片付・清掃 4. 施工前の清掃		
				機 器	1. アスファルト溶解釜 2. 消火器 3. 作業に必要な機器工具 4. 釜場の換気設備 5. 作業場所の換気設備・照明設備		
補 助 材 料	1. 燃料			図 面 ・ 書 類	1. 詳細図 2. 防水張り割付図（露出で必要な時） 3. 防水仕様書 4. 施工要領書 5. 見積数量調書		
取 付 加 工	1. 伸縮目地の取り付け 2. 防水押え金物			見 本	1. カタログ・見本等 2. 見本モデル組（モックアップ）		
運 搬	1. 荷揚（荷揚げ用機器への積込、積下ろし手間） 2. 荷揚用機器（組立・解体・損料・使用料・オペレーター費用） 3. 材料等の場内水平小運搬 4. 材料等の現場搬入 5. 支給材の小運搬 6. 貸与機械の有資格者の配置			検 査 ・ 確 認	1. 自主検査 2. 水張テストにかかる費用 3. 検査後の破損・汚れの補修・取替		
				安 全	1. 作業保護具 2. 安全パトロール 3. 揚重の合図・確認		
足 場	1. 脚立・足場板の組立、解体、移動、損料 2. ローリングタワーの移動（小規模） 3. ローリングタワーの移動（大規模） 4. ローリングタワーの組立解体 5. 足場等の盛替 6. 高所作業車 7. ゴンドラの揚重・取付・盛替作業			そ の 他	1. 作業時間（ : ~ : ） 2. 工事用電力・給水設備の使用料金 3. 現場詰所・資材倉庫等仮設物 4. 作業員通勤車両の駐車場使用料 5. 足場解体時の足場つなぎの補修合番費用 6. 所轄消防署への火気使用届		
墨 出 し	1. 基準墨 2. 仕上墨（小墨）			別 途 協 議 ・ 確 認 事 項			
養 生	1. サッシュ枠等損傷を受けやすい部位の養生 2. 検査引渡し後の養生 3. 防水層ジョイント養生 4. 作業上必要な掲示板						

（凡例）

1. 指示欄は総合工事業者、確認欄は専門工事業者が使用する。（ 印 = 見積に含む・条件内、×印 = 見積に含まない・条件外）
2. 上記項目以外に必要な項目については、適宜記入し、使用する。
3. 特に双方の協議・確認が必要な事項については、別途協議・確認事項欄に項目を記入し、使用する。
4. () 内には具体的な内容を明示し、使用する。

空調衛生工事 施工条件・範囲リスト

*材料、取付加工等の工事に係る項目は、設計図書（仕様書を含む）に明示のため除外する。

	名 称	範囲	
		指示	確認
運搬	1. 荷揚（荷揚用機器への積込、積下ろし手間） 2. 荷揚用機器（組立・解体・損料・使用料・オペレーター費用） 3. 材料等の場内水平小運搬 4. 材料等の現場搬入 5. 支給材の小運搬 6. 貸与機械の有資格者の配置		
足場	1. 脚立・足場板の組立、解体、移動、損料 2. ローリングタワーの移動（小規模） 3. ローリングタワーの移動（大規模） 4. ローリングタワーの組立解体 5. 足場等の盛替 6. 高所作業車 7. ゴンドラの揚重・取付・盛替作業		
墨出し	1. 基準墨 2. 仕上墨（小墨）		
養生	1. 取付中の養生 2. 取付完了後の養生		
片付	1. 建設廃棄物の場外搬出・処分に係る費用 2. 梱包材・発生材の場内指定場所への集積 3. 作業終了後の片付・清掃		
機器			
図面・書類	1. 施工要領書・施工図・製作図 2. 竣工図書一式		
見本			
検査・確認	1. 諸官庁・施主・設計監理者の諸検査の立合い 2. 使用機器の性能試験・検査（成績書提出）		
安全	1. 保安・警備費（入退場管理を含む） 2. 現場安全衛生管理用施設の確保及び維持管理 3. 仮設道路・通路の確保及び維持管理 4. 労災保険料、第三者傷害賠償保険料 5. 安全パトロール 6. 揚重の合図・玉掛け		
その他	1. 現場事務所、作業用詰所、倉庫等の仮設建物 2. 電灯電力設備、給排水・トイレ設備、仮設動力設備 3. 同上用用水光熱費 4. 工事中電力・用水費 5. 近隣対策費 6. 式典費 7. 工事中仮設電源設備工事費 8. 試運転用の電力、用水、燃料等、DHC供給熱源の試運転期間の基本契約料		
別途協議・確認事項	1. 下請等指定メーカーの有無 2. 下請等指定業者の有無		

(凡例)

1. 指示欄は総合工事業者、確認欄は専門工事業者が使用する。(印 = 見積に含む・条件内、×印 = 見積に含まない・条件外)
2. 上記項目以外に必要な項目については、適宜記入し、使用する。
3. 特に双方の協議・確認が必要な事項については、別途協議・確認事項欄に項目を記入し、使用する。
4. ()内には具体的な内容を明示し、使用する。

電気設備工事 施工条件・範囲リスト

*材料、取付加工等の工事に係る項目は、設計図書（仕様書を含む）に明示のため除外する。

	名 称	範囲	
		指示	確認
運搬	1. 荷揚（荷揚用機器への積込、積下ろし手間） 2. 荷揚用機器（組立・解体・損料・使用料・オペレーター費用） 3. 材料等の場内水平小運搬 4. 材料等の現場搬入 5. 支給材の小運搬 6. 貸与機械の有資格者の配置		
足場	1. 脚立・足場板の組立、解体、移動、損料 2. ローリングタワーの移動（小規模） 3. ローリングタワーの移動（大規模） 4. ローリングタワーの組立解体 5. 足場等の盛替 6. 高所作業車 7. ゴンドラの揚重・取付・盛替作業		
墨出し	1. 基準墨 2. 仕上墨（小墨）		
養生	1. 取付中の養生 2. 取付完了後の養生		
片付	1. 建設廃棄物の場外搬出・処分に係る費用 2. 梱包材・養生材の場内指定場所への集積 3. 作業終了後の片付・清掃		
機器			
図面・書類	1. 施工要領書・施工図・製作図 2. 竣工図書一式		
見本			
検査・確認	1. 諸官庁・施主・設計監理者の諸検査の立合い 2. 使用機器の性能試験・検査（成績書提出）		
安全	1. 保安・警備費（入退場管理を含む） 2. 現場安全衛生管理用施設の確保及び維持管理 3. 仮設道路・通路の確保及び維持管理 4. 労災保険料、第三者傷害賠償保険料 5. 安全バトロール 6. 揚重の合図・玉掛け		
その他	1. 現場事務所、作業用詰所、倉庫等の仮設建物 2. 電灯電力設備、給排水・トイレ設備、仮設動力設備 3. 同上用用水光熱費 4. 工事用電力・用水費 5. 近隣対策費 6. 式典費 7. 工事用仮設電源設備工事費 8. 電力用工事負担金 9. 受電後の基本料金（引渡日迄） 10. 受電後の電気使用料（引渡日迄）		
別途協議・確認事項	1. 下請等指定メーカーの有無 2. 下請等指定業者の有無		

(凡例)

1. 指示欄は総合工事業者、確認欄は専門工事業者が使用する。(印 = 見積に含む・条件内、×印 = 見積に含まない・条件外)
2. 上記項目以外に必要な項目については、適宜記入し、使用する。
3. 特に双方の協議・確認が必要な事項については、別途協議・確認事項欄に項目を記入し、使用する。
4. ()内には具体的な内容を明示し、使用する。