

改正工種概要

番号	工種名	改正の根拠
1	トンネル工 (NATM)	<p>週あたり40時間労働へ見直し</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 1日10時間労働 1日 8時間労働 ・ 4週6休 4週8休 ・ 週あたり歩掛化 <p>施工の効率化</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 週あたり掘進長の増加による日あたり施工量の増加

<参考> 岩区分：C、掘削断面積：75m²の場合

施工歩掛 0.81 (現行施工歩掛 (人/m)) × 0.769 = 0.62人/m

機械損料 0.32 (現行機械損料 (日/m)) × 1.088 = 0.348日/m 0.070週/m