（別　添）

令和4年度

熊本地震の被災地(熊本県)で適用する施工パッケージ型積算方式標準単価表

（空港土木工事：令和4年5月17日以降に入札書提出期限日を設定している工事から適用する。
ただし、令和4年4月1日から令和4年5月16日の間に入札書提出期限日が設定されたもの
については、本単価表により契約変更することができる。）

国土交通省

熊本地震の被災地で適用する施工パッケージ 標準単価 一覧

番号	工種名	分類
001	掘削	土工
002	整地	土工
003	路体（築堤）盛土	土工
004	路床盛土	土工
005	積込（ルーズ）	土工
006	掘削（ICT）	土工
007	路体（築堤）盛土（ICT）	土工
008	路床盛土（ICT）	土工

No.001【　掘削　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分									標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
土質	施工方法	岩質	押土の有無	障害の有無	施工数量	火薬使用	破砕片除去の有無	集積押土の有無		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
											K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
土砂	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	有り	-	普通土 30,000m3未満 又は湿地軟弱土	-	-	-	306.89	58.61	58.61	-	-	25.09	25.09	-	-	-	16.30	16.30	-	-	-	-	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 20t級	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	有り	-	普通土 30,000m3以上	-	-	-	203.34	62.70	62.70	-	-	17.05	17.05	-	-	-	20.25	20.25	-	-	-	-	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（2011年規制）］ 32t級	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	無し	無し	5,000m3未満	-	-	-	388.95	47.36	47.36	-	-	34.34	34.34	-	-	-	18.30	18.30	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
土砂	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	無し	無し	5,000m3以上 10,000m3未満	-	-	-	331.65	47.36	47.36	-	-	34.34	34.34	-	-	-	18.30	18.30	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
土砂	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	無し	無し	10,000m3以上 50,000m3未満	-	-	-	271.48	47.36	47.36	-	-	34.34	34.34	-	-	-	18.30	18.30	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
土砂	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	無し	無し	50,000m3以上	-	-	-	191.63	46.16	46.16	-	-	32.09	32.09	-	-	-	21.75	21.75	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積1.4m3（平積1.0m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
土砂	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	無し	有り	5,000m3未満	-	-	-	639.66	47.36	47.36	-	-	34.34	34.34	-	-	-	18.30	18.30	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
土砂	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	無し	有り	5,000m3以上 10,000m3未満	-	-	-	526.48	47.36	47.36	-	-	34.34	34.34	-	-	-	18.30	18.30	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
土砂	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	無し	有り	10,000m3以上 50,000m3未満	-	-	-	426.20	47.36	47.36	-	-	34.34	34.34	-	-	-	18.30	18.30	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
土砂	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	無し	有り	50,000m3以上	-	-	-	299.71	46.16	46.16	-	-	32.09	32.09	-	-	-	21.75	21.75	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積1.4m3（平積1.0m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
土砂	片切掘削	-	-	-	-	-	-	-	1,142.3	11.23	11.23	-	-	83.55	73.76	9.79	-	-	5.22	5.22	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	水中掘削	-	-	-	-	-	-	-	358.54	58.04	58.04	-	-	26.41	26.41	-	-	-	15.55	15.55	-	-	-	-	クラムシェル［油圧ロープ式・クローラ型］　平積0.8m3	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	現場制約あり	-	-	-	-	-	-	-	5,616.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
土砂	上記以外 (小規模)	-	-	-	標準	-	-	-	1,124.6	29.89	29.89	-	-	59.07	59.07	-	-	-	11.04	11.04	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	上記以外 (小規模)	-	-	-	標準以外	-	-	-	2,362.9	22.76	22.76	-	-	69.45	69.45	-	-	-	7.79	7.79	-	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.13m3（平積0.10m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	有り	-	普通土 30,000m3未満 又は湿地軟弱土	-	-	-	490.24	58.61	58.61	-	-	25.09	25.09	-	-	-	16.30	16.30	-	-	-	-	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 20t級	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	有り	-	普通土 30,000m3以上	-	-	-	327.36	62.70	62.70	-	-	17.05	17.05	-	-	-	20.25	20.25	-	-	-	-	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（2011年規制）］ 32t級	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	無し	無し	5,000m3未満	-	-	-	497.11	47.36	47.36	-	-	34.34	34.34	-	-	-	18.30	18.30	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
岩塊・玉石	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	無し	無し	5,000m3以上 10,000m3未満	-	-	-	426.20	47.36	47.36	-	-	34.34	34.34	-	-	-	18.30	18.30	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象

No.001【　掘削　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分									標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
土質	施工方法	岩質	押土の有無	障害の有無	施工数量	火薬使用	破砕片除去の有無	集積押土の有無		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
											K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
岩塊・玉石	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	無し	無し	10,000m3以上 50,000m3未満	-	-	-	358.15	47.36	47.36	-	-	34.34	34.34	-	-	-	18.30	18.30	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
岩塊・玉石	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	無し	無し	50,000m3以上	-	-	-	233.79	46.16	46.16	-	-	32.09	32.09	-	-	-	21.75	21.75	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積1.4m3（平積1.0m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
岩塊・玉石	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	無し	有り	5,000m3未満	-	-	-	813.72	47.36	47.36	-	-	34.34	34.34	-	-	-	18.30	18.30	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
岩塊・玉石	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	無し	有り	5,000m3以上 10,000m3未満	-	-	-	689.08	47.36	47.36	-	-	34.34	34.34	-	-	-	18.30	18.30	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
岩塊・玉石	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	無し	有り	10,000m3以上 50,000m3未満	-	-	-	596.68	47.36	47.36	-	-	34.34	34.34	-	-	-	18.30	18.30	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
岩塊・玉石	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	無し	有り	50,000m3以上	-	-	-	368.70	46.16	46.16	-	-	32.09	32.09	-	-	-	21.75	21.75	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積1.4m3（平積1.0m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
岩塊・玉石	水中掘削	-	-	-	-	-	-	-	517.78	58.04	58.04	-	-	26.41	26.41	-	-	-	15.55	15.55	-	-	-	-	クラムシェル［油圧ロープ式・クローラ型］　平積0.8m3	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	現場制約あり	-	-	-	-	-	-	-	8,640.0	0.00		-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00		-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
軟岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	-	無し	1,000m3未満	-	無し	無し	1,461.4	55.07	34.12	17.35	-	30.43	28.44	-	-	-	14.50	13.56	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）質量1300kg級	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
軟岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	-	無し	1,000m3未満	-	無し	有り	1,642.8	55.46	30.36	15.43	6.47	29.84	28.07	-	-	-	14.70	13.86	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）質量1300kg級	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 20t級	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
軟岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	-	無し	1,000m3未満	-	有り (50,000m3未満)	無し	1,713.3	53.30	29.12	14.80	6.31	31.74	30.05	-	-	-	14.96	14.16	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）質量1300kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
軟岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	-	無し	1,000m3未満	-	有り (50,000m3以上)	無し	1,645.4	54.07	30.31	15.41	5.16	30.61	28.85	-	-	-	15.32	14.48	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）質量1300kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積1.4m3（平積1.0m3）	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
軟岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	-	無し	1,000m3以上 5,000m3未満	-	無し	無し	986.79	55.07	32.90	16.72	-	30.43	27.42	-	-	-	14.50	13.07	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）質量1300kg級	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
軟岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	-	無し	1,000m3以上 5,000m3未満	-	無し	有り	1,168.2	55.62	27.79	14.13	9.10	29.60	27.06	-	-	-	14.78	13.57	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）質量1300kg級	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 20t級	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
軟岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	-	無し	1,000m3以上 5,000m3未満	-	有り (50,000m3未満)	無し	1,238.7	52.62	26.22	13.32	8.74	32.24	29.84	-	-	-	15.14	14.00	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）質量1300kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
軟岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	-	無し	1,000m3以上 5,000m3未満	-	有り (50,000m3以上)	無し	1,170.8	53.67	27.73	14.10	7.25	30.69	28.15	-	-	-	15.64	14.43	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）質量1300kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積1.4m3（平積1.0m3）	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
軟岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	-	無し	5,000m3以上	-	-	-	326.91	61.57	57.55	-	-	20.92	19.56	-	-	-	17.51	16.37	-	-	-	-	ブルドーザ［リッパ装置付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 32t級	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
軟岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	-	有り	5,000m3未満	-	無し	無し	2,698.2	53.69	34.23	17.40	-	29.67	28.53	-	-	-	16.64	16.00	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）質量1300kg級	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
軟岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	-	有り	5,000m3未満	-	無し	有り	2,879.6	54.01	32.08	16.31	3.69	29.37	28.31	-	-	-	16.62	16.02	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）質量1300kg級	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 20t級	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.001【　掘削　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分									標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
土質	施工方法	岩質	押土の有無	障害の有無	施工数量	火薬使用	破砕片除去の有無	集積押土の有無		K				R				Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
											K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
軟岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	-	有り	5,000m3未満	-	有り (50,000m3未満)	無し	2,950.1	52.78	31.32	15.92	3.66	30.50	29.46	-	-	-	16.72	16.14	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）質量1300kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
軟岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	-	有り	5,000m3未満	-	有り (50,000m3以上)	無し	2,882.1	53.22	32.06	16.29	2.94	29.82	28.76	-	-	-	16.96	16.37	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）質量1300kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積1.4m3（平積1.0m3）	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
軟岩	片切掘削	-	-	-	-	-	無し	無し	3,188.8	24.32	15.06	7.67	-	70.53	39.54	13.81	12.57	-	5.15	4.82	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）質量1300kg級	-	特殊作業員	普通作業員	運転手（特殊）	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
軟岩	片切掘削	-	-	-	-	-	無し	有り	3,370.2	26.15	14.25	7.25	3.15	68.11	37.44	13.24	13.07	-	5.74	5.43	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）質量1300kg級	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 20t級	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
軟岩	片切掘削	-	-	-	-	-	有り (50,000m3未満)	無し	3,440.7	25.67	13.96	7.10	3.14	68.26	36.66	14.53	12.80	-	6.07	5.76	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）質量1300kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
軟岩	片切掘削	-	-	-	-	-	有り (50,000m3以上)	無し	3,372.8	25.50	14.24	7.25	2.51	68.45	37.40	13.63	13.06	-	6.05	5.74	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）質量1300kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積1.4m3（平積1.0m3）	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
軟岩	現場制約あり	軟岩(I)	-	-	-	-	-	-	9,703.0	2.34	1.86	0.46	-	96.10	66.22	28.93	-	-	1.56	1.55	-	-	-	-	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　吐出量5.0m3／min 吐出圧力0.7MPa	さく岩機［コンクリートブレーカ］　20kg級	-	特殊作業員	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
軟岩	現場制約あり	軟岩(II)	-	-	-	-	-	-	12,503	2.64	2.16	0.46	-	95.54	65.24	29.36	-	-	1.82	1.81	-	-	-	-	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　吐出量5.0m3／min 吐出圧力0.7MPa	さく岩機［コンクリートブレーカ］　20kg級	-	特殊作業員	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
硬岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	-	無し	-	不可	無し	無し	2,368.4	55.33	29.18	14.06	-	29.50	23.05	-	-	-	15.17	11.85	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）質量1300kg級	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
硬岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	-	無し	-	不可	無し	有り	2,663.4	55.91	25.94	12.50	6.72	28.88	23.14	-	-	-	15.21	12.26	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）質量1300kg級	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 20t級	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
硬岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	-	無し	-	不可	有り (50,000m3未満)	無し	2,680.9	54.14	25.78	12.42	5.26	30.48	24.78	-	-	-	15.38	12.45	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）質量1300kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
硬岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	-	無し	-	不可	有り (50,000m3以上)	無し	2,595.1	54.71	26.62	12.83	4.22	29.62	23.73	-	-	-	15.67	12.64	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）質量1300kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積1.4m3（平積1.0m3）	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
硬岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	-	無し	-	可	-	-	1,594.0	40.85	12.47	9.52	7.21	52.70	13.25	10.53	8.95	5.11	6.45	5.16	-	-	-	-	クローラドリル［油圧式］（搭乗式）　ドリフタ質量150kg級	ブルドーザ［リッパ装置付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 32t級	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	さく岩工	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
硬岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	-	有り	-	不可	無し	無し	4,585.1	54.58	32.31	15.58	-	29.10	25.53	-	-	-	16.32	14.32	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）質量1300kg級	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
硬岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	-	有り	-	不可	無し	有り	4,880.2	54.95	30.37	14.63	3.66	28.78	25.43	-	-	-	16.27	14.39	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）質量1300kg級	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 20t級	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
硬岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	-	有り	-	不可	有り (50,000m3未満)	無し	4,897.7	53.98	30.25	14.58	2.88	29.66	26.32	-	-	-	16.36	14.49	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）質量1300kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
硬岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	-	有り	-	不可	有り (50,000m3以上)	無し	4,811.9	54.28	30.79	14.84	2.27	29.18	25.78	-	-	-	16.54	14.63	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）質量1300kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積1.4m3（平積1.0m3）	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
硬岩	片切掘削	-	-	-	-	不可	無し	無し	6,162.0	23.53	13.92	6.72	-	71.66	37.35	14.51	11.01	-	4.81	4.22	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）質量1300kg級	-	特殊作業員	普通作業員	運転手（特殊）	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
硬岩	片切掘削	-	-	-	-	不可	無し	有り	6,457.1	25.21	13.28	6.41	2.77	69.50	35.67	13.84	11.60	-	5.29	4.73	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）質量1300kg級	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 20t級	特殊作業員	普通作業員	運転手（特殊）	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.001【　掘削　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分									標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
土質	施工方法	岩質	押土の有無	障害の有無	施工数量	火薬使用	破砕片除去の有無	集積押土の有無		K				R				Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
											K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
硬岩	片切掘削	-	-	-	-	不可	有り (50,000m3未満)	無し	6,474.6	24.57	13.25	6.39	2.18	70.04	35.55	13.81	12.31	-	5.39	4.83	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）質量1300kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	特殊作業員	普通作業員	運転手（特殊）	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
硬岩	片切掘削	-	-	-	-	不可	有り (50,000m3以上)	無し	6,388.8	24.40	13.43	6.48	1.71	70.22	36.03	13.99	11.72	-	5.38	4.81	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）質量1300kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積1.4m3（平積1.0m3）	特殊作業員	普通作業員	運転手（特殊）	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
硬岩	片切掘削	-	-	-	-	可	無し	無し	4,814.2	38.78	18.71	9.36	4.52	54.43	21.04	8.41	7.40	4.82	6.79	5.71	-	-	-	-	クローラドリル［油圧式］［搭乗式］　ドリフタ質量150kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）質量1300kg級	さく岩工	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
硬岩	片切掘削	-	-	-	-	可	無し	有り	5,109.3	40.03	17.63	8.82	3.50	52.68	19.85	8.35	7.92	4.54	7.29	6.27	-	-	-	-	クローラドリル［油圧式］［搭乗式］　ドリフタ質量150kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 20t級	さく岩工	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
硬岩	片切掘削	-	-	-	-	可	有り (50,000m3未満)	無し	5,126.8	39.16	17.57	8.79	4.24	53.43	19.77	9.26	7.90	4.52	7.41	6.40	-	-	-	-	クローラドリル［油圧式］［搭乗式］　ドリフタ質量150kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）質量1300kg級	さく岩工	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
硬岩	片切掘削	-	-	-	-	可	有り (50,000m3以上)	無し	5,041.0	39.20	17.87	8.94	2.17	53.38	20.11	8.46	8.03	4.60	7.42	6.39	-	-	-	-	クローラドリル［油圧式］［搭乗式］　ドリフタ質量150kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積1.4m3（平積1.0m3）	さく岩工	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
硬岩	現場制約あり	中硬岩	-	-	-	-	-	-	17,420	2.60	2.07	0.48	-	95.64	65.26	28.51	-	-	1.76	1.73	-	-	-	-	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　吐出量5.0m3／min 吐出圧力0.7MPa	さく岩機［コンクリートブレーカ］　20kg級	-	特殊作業員	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
硬岩	現場制約あり	硬岩(I)	-	-	-	-	-	-	28,229	2.58	2.08	0.48	-	95.68	65.67	29.07	-	-	1.74	1.73	-	-	-	-	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型・排出ガス対策型（第1次基準値）］　吐出量5.0m3／min 吐出圧力0.7MPa	さく岩機［コンクリートブレーカ］　20kg級	-	特殊作業員	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.002【　整地　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
作業区分	施工数量	障害の有無		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）						R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
残土受入れ地での処理	-	-	111.57	25.57	25.57	-	-	50.73	50.73	-	-	-	23.70	23.70	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
敷均し(ﾙｰｽﾞ)	標準(10,000m3未満)	無し	141.16	25.57	25.57	-	-	50.73	50.73	-	-	-	23.70	23.70	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
敷均し(ﾙｰｽﾞ)	標準(10,000m3未満)	有り	159.59	25.57	25.57	-	-	50.73	50.73	-	-	-	23.70	23.70	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
敷均し(ﾙｰｽﾞ)	標準以外(10,000m3以上)	無し	110.11	25.57	25.57	-	-	50.73	50.73	-	-	-	23.70	23.70	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
敷均し(ﾙｰｽﾞ)	標準以外(10,000m3以上)	有り	126.12	25.57	25.57	-	-	50.73	50.73	-	-	-	23.70	23.70	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象

No.003【　路体（築堤）盛土　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
施工幅員	施工数量	障害の有無		K				R					Z					S	K （*印：貸料）					R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5m未満	-	-	5,872.9	0.95	0.95	-	-	98.80	88.29	10.51	-	-	0.25	0.25	-	-	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 質量0.8～1.1t	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
2.5m以上4.0m未満	-	-	930.05	17.62	9.24	8.38	-	74.72	65.90	8.82	-	-	7.66	7.66	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3）	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t	*	-		運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
4.0m以上	10,000m3未満	無し	251.90	19.92	12.25	7.67	-	66.77	45.34	21.43	-	-	13.31	13.31	-	-	-	-	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 7t級	*	振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量11～12t	*	-		運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
4.0m以上	10,000m3未満	有り	473.47	22.83	12.69	10.14	-	61.87	50.47	11.40	-	-	15.30	15.30	-	-	-	-	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 7t級	*	振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量11～12t	*	-		運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
4.0m以上	10,000m3以上	無し	249.26	27.73	19.98	7.75	-	56.91	35.25	21.66	-	-	15.36	15.36	-	-	-	-	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 16t級	*	振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量11～12t	*	-		運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
4.0m以上	10,000m3以上	有り	441.73	30.53	19.66	10.87	-	52.12	39.90	12.22	-	-	17.35	17.35	-	-	-	-	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 16t級	*	振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量11～12t	*	-		運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象

No.004【　路床盛土　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
施工幅員	施工数量	障害の有無		K				R					Z					S	K （ *印：賃料）				R				Z					S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5m未満	-	-	5,994.4	1.10	1.10	-	-	98.61	86.50	12.11	-	-	0.29	0.29	-	-	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 質量0.8～1.1t	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
2.5m以上4.0m未満	-	-	981.86	17.58	8.83	8.75	-	74.90	66.55	8.35	-	-	7.52	7.52	-	-	-	-	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t	*	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3）	*	-		運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
4.0m以上	10,000m3未満	無し	385.52	20.51	10.56	9.95	-	65.72	44.43	21.29	-	-	13.77	13.77	-	-	-	-	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 7t級	*	振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量11～12t	*	-		運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
4.0m以上	10,000m3未満	有り	864.09	24.65	15.85	8.80	-	58.66	49.17	9.49	-	-	16.69	16.69	-	-	-	-	振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量11～12t	*	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 7t級	*	-		運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
4.0m以上	10,000m3以上	無し	378.16	27.12	16.98	10.14	-	57.37	35.67	21.70	-	-	15.51	15.51	-	-	-	-	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 16t級	*	振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量11～12t	*	-		運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
4.0m以上	10,000m3以上	有り	818.11	29.91	16.74	13.17	-	51.94	41.91	10.03	-	-	18.15	18.15	-	-	-	-	振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量11～12t	*	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 16t級	*	-		運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象

No.005【　積込（ルーズ）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
土質	作業内容		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
土砂	土量50,000m3未満	251.89	42.99	42.99	-	-	39.35	39.35	-	-	-	17.66	17.66	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
土砂	土量50,000m3以上	183.97	46.16	46.16	-	-	32.09	32.09	-	-	-	21.75	21.75	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積1.4m3（平積1.0m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
土砂	平均施工幅1m以上2m未満	343.81	31.31	31.31	-	-	55.89	55.89	-	-	-	12.80	12.80	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
土砂	小規模(標準)	991.27	29.89	29.89	-	-	59.07	59.07	-	-	-	11.04	11.04	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	小規模(標準以外)	1,611.8	22.76	22.76	-	-	69.45	69.45	-	-	-	7.79	7.79	-	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.13m3（平積0.10m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	土量50,000m3未満	300.64	42.99	42.99	-	-	39.35	39.35	-	-	-	17.66	17.66	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
岩塊・玉石	土量50,000m3以上	217.69	46.16	46.16	-	-	32.09	32.09	-	-	-	21.75	21.75	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積1.4m3（平積1.0m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
岩塊・玉石	平均施工幅1m以上2m未満	423.48	31.31	31.31	-	-	55.89	55.89	-	-	-	12.80	12.80	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
破砕岩	土量50,000m3未満	312.58	45.17	45.17	-	-	37.85	37.85	-	-	-	16.98	16.98	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
破砕岩	土量50,000m3以上	226.76	48.32	48.32	-	-	30.80	30.80	-	-	-	20.88	20.88	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積1.4m3（平積1.0m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
破砕岩	平均施工幅1m以上2m未満	435.56	33.22	33.22	-	-	54.34	54.34	-	-	-	12.44	12.44	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象

No.006【　掘削（ＩＣＴ）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
土質	施工方法	障害の有無	施工数量		K				R					Z					S	K （*印：賃料）					R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
土砂	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	無し	5,000m3未満	499.18	61.43	43.20	18.23	-	24.64	24.64	-	-	-	13.93	13.93	-	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・ＩＣＴ施工対応型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ＩＣＴ施工対応型））	*	-		運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
土砂	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	無し	5,000m3以上 10,000m3未満	430.29	61.43	43.20	18.23	-	24.64	24.64	-	-	-	13.93	13.93	-	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・ＩＣＴ施工対応型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ＩＣＴ施工対応型））	*	-		運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
土砂	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	無し	10,000m3以上 50,000m3未満	356.41	61.43	43.20	18.23	-	24.64	24.64	-	-	-	13.93	13.93	-	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・ＩＣＴ施工対応型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ＩＣＴ施工対応型））	*	-		運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
土砂	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	無し	50,000m3以上	340.66	72.50	36.35	36.15	-	16.39	16.39	-	-	-	11.11	11.11	-	-	-	-	ＩＣＴ建設機械経費損料加算額（バックホウ）	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］　山積1.3～1.5m3（平積1.0～1.2m3）		-		運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
土砂	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	有り	5,000m3未満	831.63	61.43	43.20	18.23	-	24.64	24.64	-	-	-	13.93	13.93	-	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・ＩＣＴ施工対応型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ＩＣＴ施工対応型））	*	-		運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
土砂	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	有り	5,000m3以上 10,000m3未満	692.85	61.43	43.20	18.23	-	24.64	24.64	-	-	-	13.93	13.93	-	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・ＩＣＴ施工対応型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ＩＣＴ施工対応型））	*	-		運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
土砂	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	有り	10,000m3以上 50,000m3未満	542.10	61.43	43.20	18.23	-	24.64	24.64	-	-	-	13.93	13.93	-	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・ＩＣＴ施工対応型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ＩＣＴ施工対応型））	*	-		運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
土砂	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	有り	50,000m3以上	532.74	72.50	36.35	36.15	-	16.39	16.39	-	-	-	11.11	11.11	-	-	-	-	ＩＣＴ建設機械経費損料加算額（バックホウ）	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］　山積1.3～1.5m3（平積1.0～1.2m3）		-		運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
土砂	片切掘削	-	-	1,242.1	19.36	13.62	5.74	-	76.02	67.85	8.17	-	-	4.62	4.62	-	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・ＩＣＴ施工対応型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ＩＣＴ施工対応型））	*	-		普通作業員	運転手（特殊）	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	無し	5,000m3未満	656.91	61.43	43.20	18.23	-	24.64	24.64	-	-	-	13.93	13.93	-	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・ＩＣＴ施工対応型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ＩＣＴ施工対応型））	*	-		運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
岩塊・玉石	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	無し	5,000m3以上 10,000m3未満	567.06	61.43	43.20	18.23	-	24.64	24.64	-	-	-	13.93	13.93	-	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・ＩＣＴ施工対応型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ＩＣＴ施工対応型））	*	-		運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
岩塊・玉石	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	無し	10,000m3以上 50,000m3未満	462.24	61.43	43.20	18.23	-	24.64	24.64	-	-	-	13.93	13.93	-	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・ＩＣＴ施工対応型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ＩＣＴ施工対応型））	*	-		運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
岩塊・玉石	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	無し	50,000m3以上	415.69	72.50	36.35	36.15	-	16.39	16.39	-	-	-	11.11	11.11	-	-	-	-	ＩＣＴ建設機械経費損料加算額（バックホウ）	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］　山積1.3～1.5m3（平積1.0～1.2m3）		-		運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
岩塊・玉石	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	有り	5,000m3未満	1,040.3	61.43	43.20	18.23	-	24.64	24.64	-	-	-	13.93	13.93	-	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・ＩＣＴ施工対応型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ＩＣＴ施工対応型））	*	-		運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
岩塊・玉石	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	有り	5,000m3以上 10,000m3未満	891.53	61.43	43.20	18.23	-	24.64	24.64	-	-	-	13.93	13.93	-	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・ＩＣＴ施工対応型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ＩＣＴ施工対応型））	*	-		運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
岩塊・玉石	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	有り	10,000m3以上 50,000m3未満	733.79	61.43	43.20	18.23	-	24.64	24.64	-	-	-	13.93	13.93	-	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・ＩＣＴ施工対応型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ＩＣＴ施工対応型））	*	-		運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象

No.006【　掘削（ＩＣＴ）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
土質	施工方法	障害の有無	施工数量		K				R					Z					S	K （＊印：賃料）				R				Z					S		
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
岩塊･玉石	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	有り	50,000m3以上	655.80	72.50	36.35	36.15	－	16.39	16.39	－	－	－	11.11	11.11	－	－	－	－	ＩＣＴ建設機械経費損料加算額（バックホウ）	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］　山積1.3～1.5m3（平積1.0～1.2m3）		－		運転手（特殊）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	被災地補正対象

No.007【　路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																備考
施工数量	障害の有無		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）						R				Z					S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
10,000m3未満	無し	299.87	62.08	40.19	15.45	6.44	28.95	28.95	-	-	-	8.97	8.97	-	-	-	-	ブルドーザ［湿地・ＩＣＴ施工対応型・排出ガス対策型（2011年規制）］7t級	*	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（ブルドーザ（ＩＣＴ施工対応型））	*	振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量11～12t	*	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
10,000m3未満	有り	622.23	60.40	38.07	14.62	7.71	30.00	30.00	-	-	-	9.60	9.60	-	-	-	-	ブルドーザ［湿地・ＩＣＴ施工対応型・排出ガス対策型（2011年規制）］7t級	*	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（ブルドーザ（ＩＣＴ施工対応型））	*	振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量11～12t	*	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
10,000m3以上	無し	287.55	62.02	42.54	12.76	6.72	26.26	26.26	-	-	-	11.72	11.72	-	-	-	-	ブルドーザ［湿地・ＩＣＴ施工対応型・排出ガス対策型（2011年規制）］16t級	*	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（ブルドーザ（ＩＣＴ施工対応型））	*	振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量11～12t	*	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
10,000m3以上	有り	518.10	58.61	37.96	11.39	9.26	28.67	28.67	-	-	-	12.72	12.72	-	-	-	-	ブルドーザ［湿地・ＩＣＴ施工対応型・排出ガス対策型（2011年規制）］16t級	*	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（ブルドーザ（ＩＣＴ施工対応型））	*	振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量11～12t	*	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象

No.008【　路床盛土（ＩＣＴ）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																備考
施工数量	障害の有無		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）						R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
10,000m3未満	無し	429.11	58.78	36.01	13.84	8.93	31.01	31.01	-	-	-	10.21	10.21	-	-	-	-	ブルドーザ［湿地・ＩＣＴ施工対応型・排出ガス対策型（2011年規制）］7t級	*	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（ブルドーザ（ＩＣＴ施工対応型））	*	振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量11～12t	*	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
10,000m3未満	有り	1,042.2	53.20	28.94	13.14	11.12	34.48	34.48	-	-	-	12.32	12.32	-	-	-	-	ブルドーザ［湿地・ＩＣＴ施工対応型・排出ガス対策型（2011年規制）］7t級	*	振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量11～12t	*	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（ブルドーザ（ＩＣＴ施工対応型））	*	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
10,000m3以上	無し	412.05	58.56	37.90	11.36	9.30	28.71	28.71	-	-	-	12.73	12.73	-	-	-	-	ブルドーザ［湿地・ＩＣＴ施工対応型・排出ガス対策型（2011年規制）］16t級	*	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（ブルドーザ（ＩＣＴ施工対応型））	*	振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量11～12t	*	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
10,000m3以上	有り	934.84	51.40	28.27	14.65	8.48	33.78	33.78	-	-	-	14.82	14.82	-	-	-	-	ブルドーザ［湿地・ＩＣＴ施工対応型・排出ガス対策型（2011年規制）］16t級	*	振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量11～12t	*	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（ブルドーザ（ＩＣＴ施工対応型））	*	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象